



► Nr. VO/2018/06036
öffentlich

Lübeck, 18.04.2018

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
4.041 - Fachbereichs-Dienste

Bearbeitung: Renate Heidig (E-Mail: renae.heidig@luebeck.de Telefon: 122-5701)

Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung (Bedarfsplan i. S. v. § 7 KiTaG) Teil II - Bericht zum Kitajahr 2017/18

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
23.05.2018	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
07.06.2018	Jugendhilfeausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
12.06.2018	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
14.06.2018	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Bereich 1.210 – Haushalt und Steuerung –
Kenntnisnahme

Bereich 1.160 – Frauenbüro –
s. Stellungnahme / Anlage

Bereich 2.500 – Soziale Sicherung
zustimmend

Bereich 5.610 – Stadtplanung –
Kenntnisnahme

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

☒
☐

Ja, eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen i. S. des § 47 f GO erfolgt im Rahmen der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen
Nein

gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

Die Maßnahme ist:

☐	neu
☐	freiwillig
☒	vorgeschrieben durch: §7 KiTaG

Finanzielle Auswirkungen:

☒	Nein – hier keine konkrete Maßnahmenplanung enthalten
☐	Ja (Anlage 1)

Bericht:

s. Anlage 1

Anlagen :

Anlage 1 – Begründung

Anlage 2 – Stellungnahme Frauenbüro

Senatorin Kathrin Weiher

Begründung

Der vorliegende Bericht der Kitabedarfsplanung/ Teil II gibt einen Überblick über die aktuelle Versorgungssituation in der Kindertagesbetreuung in Lübeck zum Stichtag 31.12.2017.

Die Übersicht des Angebotes in den Kindertageseinrichtungen im Lübecker Stadtgebiet mit Platzzahlen und Versorgungsquoten in den unterschiedlichen Betreuungsformen, differenziert nach Stadtteilen und Altersgruppen, ist in den Tabellen „Platzangebot in den Stadtteilen“ und „Stadt insgesamt“ (im Anhang ab S. 9) dargestellt.

Mit der Vorlage VO/2018/05729 wurde Teil I der Kitabedarfsplanung bereits vorgezogen und die Maßnahmenplanung für das Kita-Jahr 2018/19 ff. im März 2018 beschlossen. Für die Träger der Kindertageseinrichtungen konnte damit eine rechtzeitige Planungssicherheit zur Umsetzung der Angebotserweiterungen und -veränderungen erreicht werden.

Präventive Bausteine

Die Anzahl der Geburten ist 2017, nach einem Anstieg im vergangenen Jahr um 7%, mit 1.986 neugeborenen Lübecker Kindern um 4% zurückgegangen. Der Willkommensbesuch wurde in 2017 bei 1.099 Familien mit Neugeborenen von hierfür qualifizierten Hebammen durchgeführt, 55% der Lübecker Familien mit neugeborenen Kindern wurden damit erreicht (Vorjahr 53%). Es wird angestrebt durch eine verstärkte Kooperation mit den Geburtskliniken und den versorgenden Kinder- und Frauenärzten noch mehr Familien mit dem Angebot des Willkommensbesuches zu erreichen. Die Eltern können so frühzeitig über die präventiven Angebote der Familienbildung, Unterstützungs- und Betreuungsangebote in Lübeck und in ihrem Wohnumfeld informiert werden.

Das Netzwerk der frühen Förderung ist in Lübeck gut ausgebaut. Eltern können die Angebote der Frühen Hilfen und der Familienzentren vor der Kinderbetreuung oder auch ergänzend hierzu in allen Stadtteilen nutzen. Das Land fördert die Familienzentren von 2018 bis Ende 2019 zusätzlich im Schwerpunkt Integration. In Kooperation zwischen Frühen Hilfen, Familienzentren und der Volkshochschule Lübeck wurde ein Konzept für sehr niedrigschwellige Sprachkurse entwickelt. Durch die „Mama lernt Deutsch“-Kurse sollen Frauen mit jungen Kindern erreicht werden, die andere Sprachkurse nicht nutzen. In diesen Kursen können die Mütter ihre jungen Kindern mitbringen, das erhöht nach Erfahrungen aus anderen Städten die Akzeptanz des Angebotes. Für das Jahr 2018 sind in zehn Lübecker Familienzentren Kurse vorgesehen.

Versorgungssituation in der Kindertagesbetreuung

Das Angebot in Kitas und in der Kindertagespflege ist im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 100 Plätzen leicht angestiegen. Durch eine Zunahme der Kinderzahl in allen drei für die Kinderbetreuung relevanten Altersgruppen stagnieren die Versorgungsquoten bei gleichzeitigem Ausbau des Angebotes.

Altersgruppe	Standorte	Versorgungsquote
Kinder unter drei Jahren	in Kitas und Kindertagespflege	40%
Kinder ab 3 Jahren bis Schuleintritt	in Kindertageseinrichtungen	85%
Kinder im Grundschulalter	Ganztagsbetreuung in Schule und Hort	57%

Kinder unter drei Jahren

Im Kindergartenjahr 2017/18 wird bei den Kindern unter 3 Jahren eine Versorgungsquote, berechnet auf der Grundlage von 3 Jahrgängen, von 40% (39%) erreicht. Die Anzahl der Kinder in dieser Altersgruppe ist mit 5.745 Kindern um 2% im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. In den Kitas wurden 28 zusätzliche Plätze genutzt. In Kindertagespflegestellen wurden 72 Plätze zusätzlich von Kindern unter drei Jahren belegt. Im aktuellen Kitajahr werden 1.540 Krippenplätze in Kitas (wie im

Vorjahr 27%) und 735 Kindertagespflegeplätze (13%, Vorjahr 12%) von Kindern unter drei Jahren genutzt.

Eine Übersicht der Versorgungssituation für das Lübecker Stadtgebiet mit Platzzahlen und Versorgungsquoten, differenziert nach Betreuungsformen, Stadtteilen und –bezirken, befindet sich im Anhang (Tab. „Platzbelegung in Kitas und Kindertagespflegestellen“ S. 20).

Kinder unter drei Jahren werden zu 89% ganztags in Kitas betreut und gefördert, 9% der Kinder nutzen einen Dreiviertelplatz inklusiv Mittagessen und 1% verbringen den halben Tag in der Kindertageseinrichtung.

Im Krippenbereich werden 382 Kinder (25%) mit Migrationshintergrund betreut (Vorjahr 341).

In der Kindertagespflege werden 37% der aufgenommenen Kinder bis zu 25 Stunden, 19 % bis zu 30 Stunden und 44% über 30 Stunden wöchentlich betreut. Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund liegt hier bei 23%.

Die Anzahl der Kinder unter einem Jahr, die öffentlich betreut werden, liegt weiter bei unter 0,5% (in Kitas 11 Kinder, in Kindertagespflege 17 Kinder).

Durch Baumaßnahmen stehen im laufenden Kitajahr rd. 23 Krippenplätze in den städtischen Kitas Dr. Julius-Leber-Straße und Klipperstraße nicht zur Verfügung. Nach Beendigung der Baumaßnahmen könne sie umgehend wieder besetzt werden.

Durch die bereits durch die Bürgerschaft beschlossene Planungen (VO/2017/05187) werden in den Baugebieten Rothebek und Kepler-Quartier rd. 25 zusätzliche Krippenplätze entstehen.

Der Anteil der Kindertagespflegeplätze am Gesamtangebot für Kinder unter drei Jahren ist aktuell 32% (Vorjahr 30%). Der Bürgerschaftsbeschluss, mittelfristig die Verteilung der Angebote von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen im Verhältnis 80% zu 20% anzustreben, wird durch den Ausbau von Krippenplätzen in Kitas weiter verfolgt.

Das Betreuungsangebot wird weiter ausgebaut. In den geplanten neuen Wohngebieten im Lübecker Stadtgebiet sind derzeit neun zusätzliche Kindertageseinrichtungen für die wohnortnahe Versorgung vorgesehen.

Kinder im Elementarbereich

Im Kindergartenjahr 2017/18 werden in den Lübecker Kitas 5.389 Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre bis Schuleintritt) mit einem Kindergartenplatz versorgt. Die Versorgungsquote liegt, berechnet auf der Grundlage von 3,5 Jahrgängen, allein in Kitas bei 85% (Vorjahr 86%). Die Anzahl der Kinder im Kindergartenalter in Lübeck ist mit 6.373 Kindern um 1% gestiegen.

Es wurden zwei zusätzliche Gruppen beim DRK in St. Jürgen in Nachbarschaft der Gemeinschaftsunterkunft in Blankensee und im Familienzentrum Buntekuh von Sprungtuch e. V. eingerichtet. Zeitgleich stehen jedoch durch Baumaßnahmen in den städtischen Kitas Dr. Julius-Leber-Straße und Klipperstraße rd. 60 Elementarplätze befristet nicht zur Verfügung.

74% der Plätze (Vorjahr 71%) werden für die Ganztagsbetreuung genutzt. Ein Dreiviertelplatz, eine sechsstündige Betreuung mit Mittagessen, wird von 17% der Kinder belegt. Hierzu gehören auch die Kinder mit Behinderungen, die in der Regel 6 Stunden in der Kita sind. Eine Halbtagsbetreuung mit 5 Stunden steht für 9% der Kinder bereit.

In Kindertagespflegestellen werden 349 Kinder im Kindergartenalter betreut. Insgesamt werden damit 90% (Grundlage 3,5 Jg.) der Kinder im Kindergartenalter in der öffentlichen Kindertagesbetreuung betreut und gefördert.

Um Betreuungsbedarfe durch zugezogene Familien abzudecken wurden in Buntekuh und in Blankensee zwei neue Gruppen eingerichtet. Für die Kinder in der Gemeinschaftsunterkunft in der Ostseestraße startet aktuell durch die Johanniter die Kinderbetreuung vor Ort. Einige Kinder nut-

zen auch die umliegenden Kindertageseinrichtungen in Travemünde. Für alle Gruppen stehen Mittel für die zusätzliche Sprachförderung bereit.

In den Lübecker Kindertageseinrichtungen werden 178 Kinder mit Fluchterfahrung im Elementarbereich und 29 Kinder im Krippenbereich gefördert. In Kindertagespflegestellen werden zusätzlich rd. 70 Kinder dieser Altersgruppe betreut. Anfang 2018 lebten in Lübeck 107 Kinder im Kindergartenalter und 130 Kinder unter drei Jahren in Gemeinschaftsunterkünften. Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund im Elementarbereich der Kitas liegt bei 32%.

Für alle Kinder mit Sprachförderbedarf stehen zusätzliche Mittel aus dem Förderprogramm des Landes für Sprachbildung bereit, die den Kindertageseinrichtungen nach Meldung der Anzahl der Kinder ausgezahlt werden. Der Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf im Elementarbereich der Kitas liegt im gesamtstädtischen Durchschnitt bei 39%. Während in St. Jürgen der Wert bei 21 % liegt, erhalten z. B. in Moisling 77% der Kinder zusätzliche Unterstützung in der Sprachbildung.

Auf Grund der anhaltenden Unterauslastung bei der Kita „Die Waldmäuse“ in St. Gertrud (70%) wird die Einrichtung derzeit mit 1,5 Gruppen betrieben und gefördert. Sobald sich die Belegungssituation verbessert, wird die Förderung entsprechend angepasst.

Die bereits durch die Bürgerschaft beschlossene Kitaplanung (VO/2017/05187) in den Baugebieten Rothebek und Kepler-Quartier sieht rd. 80 zusätzliche Elementarplätze vor. Nach Beendigung der Baumaßnahmen in den städtischen Kitas Dr.-Julius-Leber-Straße und Klipperstraße werden auch dort rd. 60 Plätze für Kinder im Kindergartenalter wieder belegt. In der vorgezogenen Maßnahmenplanung zur Jugendhilfeplanung/Kindertagesbetreuung (VO/2018/05729, Beschluss März 2018) sind für das Kitajahr 2018/19 ff. weitere 56 Elementarplätze enthalten.

Für die Hansestadt Lübeck wird für die nächsten Jahre mit einer steigenden Anzahl der Kinder im Kindergartenalter gerechnet. Der Elementarbereich in Kindertageseinrichtungen wird bedarfsgerecht bis zu einer Versorgungsquote von vorerst 90% ausgebaut. Zusätzliche Kindertageseinrichtungen sind für die größeren neuen Wohngebiete im Lübecker Stadtgebiet geplant.

Integration / Inklusion in Kindertageseinrichtungen

Die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für die Inklusion in Kitas wird fachbereichsübergreifend verfolgt. Die Angebotsplanung für die Versorgung der Kinder mit Behinderungen in Lübeck wird regelmäßig mit dem für die Eingliederungshilfe zuständigen Bereich Soziale Sicherung und in Zusammenarbeit mit den Kitaträgern abgestimmt. Dabei wird das in der UN-Behindertenrechtskonvention (2006) in Artikel 24 formulierte Recht auf Bildung ohne Diskriminierung zu Grunde gelegt. Auch der Aktionsplan der Landesregierung Schleswig-Holstein zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention (2016) hält fest, dass die Bedingungen für Inklusion in Kindertagesstätten weiterentwickelt werden müssen.

In den Lübecker Kindertageseinrichtungen werden im aktuellen Kitajahr (Stichtag 31.12.2017) 267 Kinder (Vorjahr 264) mit Behinderungen im Elementarbereich betreut. Von den 267 Kindern mit Behinderungen werden 67 Kinder (Vorjahr 77 Kinder) in 34 Kitas im Rahmen einer Einzelintegrationsmaßnahme in Regelgruppen betreut. 161 Kinder mit Behinderungen werden in Integrationsgruppen und 39 Kinder in heilpädagogischen Kleingruppen betreut.

Kinder mit Behinderungen werden in der Regel 6 Stunden in Kindertageseinrichtungen betreut und gefördert. Eine mögliche Ganztagsbetreuung wird aktuell diskutiert. Im Vordergrund steht immer das Kindeswohl.

Beim Anstieg der Kinderzahl insgesamt muss auch der Anteil behinderter Kinder bedacht werden. In Abstimmung mit dem Bereich Soziale Sicherung entstanden zum Kitajahr 2017/18 in den Kitas Kinderclub in St. Lorenz Süd, Astrid Lindgren in St. Lorenz Nord und in der Kita Auferstehung in St. Gertrud je eine Integrationsgruppe. Die Umwandlungen einer Gruppe zur Integrationsgruppe in der Kita Drachennest III in St. Jürgen konnte auf Grund der personellen Situation noch nicht realisiert werden.

In der bereits beschlossenen Maßnahmenplanung 2018/19 ff. ist an den Standorten Kita Kreuz in St. Jürgen und zum Kitajahr 2019/20 nach dem Umbau in der Kita St. Christophorus II je eine Integrationsgruppe geplant.

Schulkindbetreuung / Ganztag an Schule

Für die 7.208 Kinder im Grundschulalter wird im laufenden Schuljahr eine Versorgungsquote von insgesamt 57% (Vorjahr 55%) erreicht. Die Anzahl der Lübecker Kinder in dieser Altersgruppe ist um gut 1% zurückgegangen.

Im Ganztagsbereich der Grundschulen am Nachmittag konnten im Vergleich zum Vorjahr 175 Kinder mehr betreut werden. Die Versorgungsquote im laufenden Schuljahr liegt bei 56% (Vorjahr 53%). Insgesamt besuchen 4.021 Kinder die Ganztagsbetreuung in den Lübecker Grundschulen (s. Tabelle „Betreuungsangebote an Grundschulen“, S. 21/22).

Auf der Grundlage der Beschlusslage zur Weiterentwicklung des Konzeptes „Ganztag an Schule“ (VO/2016/03725) ist im Schuljahr 2017/18 an inzwischen 15 Grundschulstandorten das Betreuungskonzept umgesetzt. Alle ehemaligen Modellstandorte „Schule als Lebens- und Lernort“ wurden in Abstimmung mit den Trägern umgestellt.

Für das kommende Schuljahr 2018/19 sind nächste Ausbauschritte für „Ganztag an Schule“ geplant. Das Betreuungskonzept mit einem höheren Qualitätsstandard (1 Fachkraft : 20 Kinder) wird an 16 weiteren Schulen eingeführt. An den Schulstandorten sind mehr Ausbaureserven vorhanden als in Kindertageseinrichtungen.

Im Kitajahr 2017/18 werden noch 163 Grundschulkinder (Vorjahr 214 Kinder) nach dem Schultvormittag in Kindertageseinrichtungen betreut, das sind 2% der Lübecker Kinder dieser Altersgruppe. Die Horte in der Kita Schatzinsel in Kücknitz (12 von 15 Plätzen belegt) und bei den Kleinen Strolchen in St.Lorenz Nord (11 von 15 Plätzen belegt) sind nicht mehr voll ausgelastet.

Zwei Kitaträger haben mitgeteilt, dass sie den Betrieb ihrer Hortgruppen zum Ende des Kitajahres 2017/18 einstellen. Bei Kinderwege gGmbH betrifft es den Hort in der Kita Beruf und Kind, dort wird vom selben Träger das Konzept der Schulkindbetreuung „Ganztag an Schule“ in der direkt benachbarten Grundschule Schönböcken umgesetzt. An der Domschule in der Innenstadt wird der Hort bei Kinderwege zum Ende des Kitajahres 2017/18 eingestellt. Kinderwege wird mit „Ganztag an Schule“ inklusiv einer Ganztag- Plus-Gruppe zum Sommer 2018 beginnen. Der Träger CVJM wird den Hort in der Kita Wilde 13 zum Ende des Kitajahres 2017/18 einstellen und zum Sommer 2018 mit „Ganztag an Schule“ an der benachbarten Grundschule Paul-Klee-Grundschule beginnen.

Die frei werdenden Hortmittel fließen in die Umsetzung der Schulkindbetreuung an Schulen.

In der bereits beschlossenen Kita-Maßnahmenplanung 2018/19 ff. sind keine Hortschließungen vorgesehen. Auf Grund der Gremienbeschlüsse von März 2018 (VO/2018/05900) wird die Schul- und Jugendhilfeplanung in Abstimmung mit betroffenen Trägern ein Umsetzungskonzept für die Weiterentwicklung des „Ganztag an Schule“ erarbeiten. In der „AG § 78“ sollen offene Fragen im Austausch zwischen Politik und den betroffenen Trägern erörtert werden. Die Verwaltung richtet außerdem eine Taskforce zum Thema „Bau im Rahmen von Kitas und Ganztag“ unter Einbeziehung der freien Träger ein. In den Kitas können bei frei werdenden Horträumen benötigte Plätze für Kinder im U3- und Elementarbereich geschaffen werden.

Bedarfsentwicklung

Auf Grund der steigenden Bevölkerungszahlen in Lübeck wächst auch der Platzbedarf in der Kindertagesbetreuung. Auf der Grundlage des Melderegisters können die Kinderzahlen hochgerechnet werden, wobei Zu- und Fortzüge nicht berücksichtigt werden können.

Hochrechnung auf der Grundlage des Melderegisters - Stand 30.06.2017				
Kita-Jahr	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Anzahl der Kinder von 3-6,5 J.	6.373	6.467	6.563	6.701
Platzbedarf bei einer Versorgungsquote von 90%	5.736	5.820	5.907	6.031
Bedarf an zusätzlichen Plätzen	332	416	503	627

Die Kitabedarfsplanung sieht den weiteren Ausbau an Kindertageseinrichtungen in den geplanten neuen Wohngebieten vor, um die bedarfsgerechte Versorgung für Kinder unter drei Jahren und im Elementarbereich sicherzustellen. In 5-6 Kindertageseinrichtungen können weitere Gruppen mit Krippen- oder Elementarplätzen entstehen, wenn die Schulkindbetreuung an die benachbarten Schulen verlegt wird.

Die jährliche Öffnungszeit der Einrichtungen kann nach Beschlusslage der politischen Gremien von 225 Jahresöffnungstagen auf 235 Tage erhöht werden. Ziel ist es, die Schließungszeit im Sommer zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verkürzen. Die städtischen Kindertageseinrichtungen beginnen mit der Umstellung mit vier Einrichtungen bereits zum Sommer 2018. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung haben freie Träger für weitere 12 Kitas die erweiterte Öffnungszeit ab dem Sommer 2018 angemeldet. Die Förderung wird entsprechend angepasst. Parallel wird im Rahmen der Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen bei Bedarf durch Kinderwege gGmbH ein durchgehendes Betreuungsangebot vorgehalten.

Die täglichen Öffnungszeiten der Kitas werden in Abstimmung mit den Trägern dem Bedarf angepasst. Neben den regulären Teilzeit- und Ganztagsplätzen werden dort, wo eine längere Betreuungszeit regelmäßig nachgefragt wird, 9- oder 10-Stunden-Gruppen eingerichtet.

In den Kindertagespflegestellen werden Betreuungszeiten in der Zeit von 5 - 21 Uhr genutzt.

Wohnungsbauggebiete

Der Fachbereich Planen und Bauen informiert frühzeitig über geplante Bauggebiete, so dass der Kita- und Schulbaubedarf geprüft werden kann. Abhängig von der Anzahl der geplanten Wohneinheiten und der vorhandenen Infrastruktur im Umfeld werden zusätzlich notwendige Einrichtungen angemeldet und in den Gebieten berücksichtigt.

Kitaplanung in zukünftigen Wohngebieten – Stand April 2018

Stadtteil	Gebiet	geplante Wohn--einheiten	angestrebter Abschluss B-Plan-Verfahren	Kitaplanung
02. St. Jürgen	Geniner Ufer	675	III / 2020	5 Gruppen, im Baugebiet
02. St. Jürgen	Rothebek	110	B-Plan liegt vor	3 Gruppen, im Baugebiet
04. Buntekuh	Pinassenweg	145	I / 2019	4 Gruppen, im Baugebiet, altern. Grundschule Koggenweg in Prüfung
05. St. Lorenz Süd	ehemaliger Güterbahnhof	230	III / 2019	3 Gruppen, im Baugebiet
06. St. Lorenz Nord	Friedhofsallee	125	II / 2020	4 Gruppen, im Baugebiet *

Stadtteil	Gebiet	geplante Wohn-- einheiten	angestrebter Abschluss B-Plan-Verfahren	Kitaplanung
06. St. Lorenz Nord	Marie-Juchacz-Weg	85	-	Gruppen noch nicht konkret, im Baugebiet*
06. St. Lorenz Nord	Schlachthofgelände	130	-	Gruppen noch nicht konkret, im Baugebiet
07. St. Gertrud	Kepler-Quartier, Am Ährenfeld	210	II / 2018	4,5 Gruppen, im Baugebiet in Umsetzung*
07. St. Gertrud	Lauerhofer Feld / Schlutuper Straße	400	III / 2019	4 Gruppen, im Baugebiet
07. St. Gertrud	Am Waldsaum / ehem. Volksfestpl.	155	II / 2020	2-3 Gruppen, im Baugebiet, altern. Erweiterung Kita Rudolf-Groth-Park
10. Travemünde	Teutendorfer Weg	500	I / 2020	5-6 Gruppen, im Baugebiet
10. Travemünde	Howigsbrook	42 150	-	Gruppen noch nicht konkret, im Baugebiet

* Verlagerung und Erweiterung einer Bestandskita geplant

Maßnahmenplanung

Die konkrete Umsetzung der Kitaplanung, wie Umstrukturierungen im Bestand und zusätzliche Kindertageseinrichtungen für das Kita-Jahr 2018/19 ff. wurde mit der Fachgruppe der Lübecker Kitaträger abgestimmt und im Rahmen des regelmäßigen Berichtswesens der Jugendhilfeplanung den Gremien als Teil I (VO/2018/05729) bereits im März vorgelegt.

Für den Bau und Betrieb der zusätzlichen Kindertageseinrichtungen in den neuen Wohngebieten liegen mehrere Anfragen von Lübecker Trägern vor. Sobald die Entwicklung der Baugebiete entsprechend vorangeschritten ist, wird unter Berücksichtigung der jeweiligen Begebenheiten wie z. B. der dortigen Eigentumsverhältnisse ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt.

Anlagen:

- 1 - Stadtteiltabellen zur Versorgungssituation S. 9- 19
- 2 - Tabelle Versorgungssituation der Kinder unter 3 Jahren in Kitas und Kindertagespflege S. 20
- 3 - Tabelle Betreuungsangebote an Grundschulen S. 21/22

Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 01 Innenstadt

Lfd. Nr.	Stadtteil / -bezirk	Name der Einrichtung	Angebote im Elementarbereich												Hort- angebot **		Gesamtzahl der betreuten Kinder	Auslastung der Einrichtung insgesamt							
			Angebote für Kinder unter 3 Jahren				Angebote für Kinder ohne Behinderung				Angebote für Kinder mit Behinderung														
			halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Summe	in integrativen Gruppen	in heilpädagogischen Kleingruppen	Regelangebot insgesamt	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf	geförderte Platzzahl nach Betriebslaubnis	Kinder im Rechtsanspruchsalter	Versorgungsquote nach geförd. Platzzahl	Versorgungsquote nach belegten Plätzen											
1	01.01	Dr.-Julius-Leber-Straße *	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	Versorgungsquote im Hortbereich	455	92%							
2	01.01	Glockengießerstraße	48	0	0	10	10	0	0	38	0	63%	0	0	100%										
3	01.01	Idun	109	0	0	20	20	0	1	0	59	19%	0	30	100%										
4	01.01	St. Marien	90	0	0	0	0	0	0	63	0	32%	0	30	103%										
5	01.01	Herz-Jesu	40	0	0	0	0	0	0	40	0	28%	0	0	100%										
6	01.01	Alsheide e. V.	35	0	0	13	13	0	2	0	23	13%	0	0	103%										
7	01.01	St. Marien-Käfer	20	0	0	20	20	0	0	0	0	0%	0	0	100%										
8	01.01	Der kleine Muck	79	0	10	10	20	0	0	59	0	15%	0	0	100%										
9	01.01	Hort in der Domschule	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	15	0	100%										
10	01.01	Integrativer Kindergarten Koberg	15	0	0	0	0	4	0	0	15	0%	0	0	100%										
Summe Innenstadt			496	0	10	73	83	27%	0	41	249	0	290	7	0	297	30%	323	273	118%	109%	75	17%	455	92%

* Die Kita Dr. Julius-Leber-Straße ist wegen Umbaumaßnahmen derzeit geschlossen.

** In der Innenstadt werden 61 % der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen (44%) und durch Hortplätze (17%) versorgt.

Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 02 St. Jürgen

Lfd. Nr.	Stadtteil / -bezirk	Name der Einrichtung	Angebote für Kinder unter 3 Jahren				Angebote für Kinder ohne Behinderung				Angebote für Kinder mit Behinderung		Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf		Betreiberstatus	Kinder im Rechtsanspruchsalter	Versorgungsquote nach geförd. Platzzahl	Versorgungsquote nach belegten Plätzen	Hortangebot ***		Gesamtzahl der betreuten Kinder	Auslastung der Einrichtung insgesamt		
			halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Summe	Kigaähnliche Angebote	Summe	In integrativen Gruppen	In heilpädagogischen Kleingruppen	Regelangebot insgesamt	halbtags	Versorgungsquote im Hortbereich											
1	02.02	Robert-Koch-Straße	49	0	0	10	10	0	38	0	38	1	0	39	51%					0		49	100%	
2	02.02	Kl. Klosterkoppel	50	0	0	10	10	0	40	0	40	0	0	40	55%					0		50	100%	
3	02.02	Mönkhof-Weg	45	0	5	10	15	0	10	20	0	30	0	30	37%					0		45	100%	
4	02.02	Gewerbebezirge	75	0	0	26	26	0	0	48	0	48	0	48	13%					0		74	99%	
5	02.02	Sporkita	62	0	0	18	18	0	0	34	0	34	4	42	7%					0		60	97%	
6	02.02	Griechenzentrum	40	0	0	0	0	0	6	33	0	40	0	40	33%					3		43	108%	
7	02.02	Kita Kreuz	64	0	3	10	13	0	11	39	0	50	3	53	26%					0		66	103%	
8	02.02	Spielstube Dongemünde	11	7	0	0	7	0	0	0	4	4	0	0	0%					0		11	100%	
9	02.02	Dorothea-Schlözer	36	0	0	4	4	0	0	30	0	30	0	30	40%					0		34	94%	
10	02.02	St. Aegidien	47	0	0	13	13	0	0	34	0	34	0	34	26%					0		47	100%	
11	02.02	Posselt-Kindergarten	55	0	5	0	5	0	20	11	21	52	0	52	6%					0		57	104%	
12	02.02	Kita Storchennest	33	0	3	4	7	0	12	11	0	23	0	23	22%					0		30	91%	
13	02.02	Unter dem Regenbogen	45	1	3	1	5	0	18	14	0	32	8	40	25%					0		45	100%	
14	02.02	St. Martin	45	0	2	13	15	0	17	13	0	30	0	30	33%					0		45	100%	
15	02.02	Kita Immengarten	15	0	0	3	3	0	0	10	0	10	2	12	8%					0		15	100%	
16	02.02	KIKS Krankenhaus Süd	104	0	0	36	36	0	0	70	0	70	0	70	1%					0		106	102%	
17	02.02	Kinderhaus "Grauer Esel"	64	0	0	22	22	0	0	27	0	27	0	27	0%					15		64	100%	
18	02.02	Tingelting	34	0	0	7	7	0	0	27	0	27	0	27	19%					0		34	100%	
19	02.02	Kita Weidenweg	45	0	0	12	12	0	0	28	0	28	3	31	19%					0		43	96%	
20	02.02	Die Stadtmäuse	34	0	0	5	5	0	0	21	0	21	4	29	31%					0		34	100%	
21	02.09	St. Augustinus	50	0	0	10	10	0	0	3	39	42	0	42	29%					0		52	104%	
22	02.09	Haus für Spiel- u. Beschäftigungstherapie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	80%					0		15	100%	
23	02.09	Unizweige / UKSH *	64	0	0	45	45	0	0	18	0	18	1	19	42%					0		64	100%	
24	02.09	Zauberviese	48	0	0	0	0	0	19	31	0	50	1	51	18%					0		51	106%	
25	02.09	Tagesstätte für Studentenkinder	70	0	0	28	28	0	0	44	0	44	0	44	0%					0		72	103%	
26	02.09	Drachennest I	80	0	0	0	0	0	0	3	77	80	0	80	14%					0		80	100%	
27	02.09	Drachennest II	40	0	0	20	20	0	0	20	0	20	0	20	5%					0		40	100%	
28	02.09	Drachennest III	80	0	0	20	20	0	0	59	0	59	0	59	27%					0		79	99%	
29	02.09	Wilde 13	110	2	0	19	21	0	12	61	0	73	1	74	26%					16		111	101%	
30	02.09	Kita Bildungshaus 1-10	60	0	0	20	20	0	0	39	0	39	0	39	15%					0		59	98%	
31	02.09	Landkiga Landwege	77	0	0	3	3	0	0	14	0	14	0	14	0%					0		17	100%	
32	02.10	DRK-Kindertagesstätte	70	0	0	8	8	0	11	8	35	54	0	54	17%					0		62	89%	
33	02.13	St. Johannis Kindergarten **	43	0	0	9	9	0	0	33	0	33	1	34	12%					0		43	100%	
Summe St. Jürgen			1.700	10	21	386	417	33%	68	124	988	4	1.194	29	23	1.242	21%	87%	1.426	1.426	34	2%	1.697	100%

- Im Betriebskindergarten der Firma Euroimmun in Blankensee, der nicht von der Hansestadt Lübeck gefördert wird, werden 20 Lübecker Kinder in der Krippe, 22 Kinder im Elementarbereich und 8 Grundschul Kinder betreut.

- ** Die Betriebskita des UKSH* Die Unizweige wird hier mit den von der HL geförderten Plätzen dargestellt.

- *** Die Kita St. Johannes in Krummesse / Kreis Herzogtum Lauenburg ist mit dem Anteil der dort betreuten Lübecker Kinder dargestellt.

- In St. Jürgen werden 68 % der Grundschul Kinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen (66%) und durch Hortplätze (2%) versorgt.

Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 03 Moising

Lfd. Nr.	Stadtteil / -bezirk	Name der Einrichtung	geforderte Platzzahl nach Betriebserlaubnis	Angebote für Kinder unter 3 Jahren					Angebote für Kinder ohne Behinderung						Angebote für Kinder mit Behinderung		Regelangebot insgesamt	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf	Angebote im Elementarbereich				Hort-angebot *	Gesamtzahl der betreuten Kinder	Auslastung der Einrichtung insgesamt
				halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	ähnliche Angebote	Summe	in integrativen Gruppen	in heilpädagogischen Kleingruppen	halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Summe	Kinder im Rechtsanspruchsalter	Versorgungsquote nach geförd. Platzzahl			Versorgungsquote nach belegten Plätzen						
1	03.19	Niendorf	48	0	0	10	10	0	38	0	0	38	58%	0	0	38	58%		0	Versorgungsquote im Hortbereich	48	100%	Auslastung der Einrichtung insgesamt		
2	03.21	Brüder-Grimm-Ring	63	0	0	15	15	0	48	0	0	48	83%	0	0	48	83%		0		63	100%			
3	03.21	Moisinger Berg	66	0	0	14	14	0	50	0	0	50	68%	0	0	50	68%		0		64	97%			
4	03.21	Kita Irgendwie anders	30	0	0	10	10	0	20	0	0	20	85%	0	0	20	85%		0		30	100%			
5	03.21	Wichern I	63	0	0	0	0	0	51	12	0	63	78%	16	16	19	0		63		100%				
6	03.21	Wichern II	48	0	1	4	5	0	39	4	0	43	100%	2	0	37	0		43		100%				
7	03.21	Familienkiste	37	0	5	10	15	0	17	1	0	18	44%	0	2	15	0		18		89%				
8	03.21	St. Franziskus	45	0	7	8	15	0	32	0	0	32	81%	0	9	23	0		32		104%				
		Summe Moising	400	0	13	71	84	24%	295	17	0	312	77%	311	398	78%	78%	0	0%	396	99%				

* In Moising werden 36 % der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen versorgt

Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 04 Buntekuh

Lfd. Nr.	Stadtteil / -bezirk	Name der Einrichtung	geförderte Platzzahl nach Betriebslaubnis	Angebote für Kinder unter 3 Jahren				Angebote für Kinder ohne Behinderung						Angebote für Kinder mit Behinderung		Angebote im Elementarbereich				Hort-angebot **		Gesamtzahl der betreuten Kinder	Auslastung der Einrichtung insgesamt				
				halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Summe	Versorgungsquote im Krippenbereich	halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	kgähnliche Angebote	Summe	in integrativen Gruppen	in heilpädagogischen Kleingruppen	Regelangebot insgesamt	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf	geförd. Platzzahl nach Betriebslaubnis	Kinder im Rechtsanspruchsalter					Versorgungsquote nach geförd. Platzzahl	Versorgungsquote nach belegten Plätzen		
1	04.22	Klipperstraße *	88	0	0	3	3					0	0	0	36	0	0	27	0	36	56%	36	56%	0		39	44%
2	04.22	Schaluppenweg	72	0	0	9	9					14	0	63	57%	72	100%	0		72	100%	0		77	96%		
3	04.22	Hudekamp	36	0	0	0	0					0	0	30	100%	30	83%	0		30	83%	0		30	83%		
4	04.22	Bughenhagen I Kita/Familienzentrum	80	0	0	10	10					8	0	67	70%	67	96%	0		67	70%	0		77	96%		
5	04.22	Buntekuh	98	0	0	22	22					0	0	75	57%	75	99%	0		75	57%	0		97	99%		
6	04.22	Bughenhagen II	48	0	0	10	10					0	0	39	64%	39	102%	18	1	20	64%	39	64%	0		49	102%
		Summe Buntekuh	422	0	0	54	54	13%	27	59	202	0	288	22	0	310	65%	311	453	69%	68%	0	0%	364	86%		

* Die Kita Klipperstraße wird neu gebaut. 39 Kinder aus der Klipperstraße werden während der Bauzeit in den Kitas Dietrich Buxtehude und Schaluppenweg betreut.

** In Buntekuh werden 63 % der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen versorgt.

Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 05 St. Lorenz Süd

Lfd. Nr.	Stadtteil / -bezirk	Name der Einrichtung	geförderte Platzzahl nach Betriebserlaubnis	Angebote für Kinder unter 3 Jahren					Angebote für Kinder ohne Behinderung					Angebote für Kinder mit Behinderung		Regelangebot insgesamt	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf	geförderte Platzzahl nach Betriebserlaubnis	Kinder im Rechtsanspruchsalter	Versorgungsquote nach geförd. Platzzahl	Versorgungsquote nach belegten Plätzen	Hort-angebot *		Gesamtzahl der betreuten Kinder	Auslastung der Einrichtung insgesamt	
				halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Kindgärtliche Angebote	Summe	in integrativen Gruppen	in heilpädagogischen Kleingruppen	halbtags	0	Versorgungsquote im Hortbereich	0												
1 05.03		Dornestraße	100	0	0	20	20	0	0	40	0	80	0	0	80	69%							0	100	100%	
2 05.03		Familienzentrum Willy Brandt	58	0	0	18	18	0	0	40	0	40	0	0	40	53%							0	58	100%	
3 05.03		Roter Löwe	67	0	0	13	13	0	0	52	0	52	0	0	52	40%							0	65	97%	
4 05.03		Luther	59	0	10	10	20			40	0	40	1	0	41	34%							0	61	103%	
5 05.03		Haus Melanie	95	0	0	25	25			76	0	76	0	0	76	34%							0	101	106%	
6 05.03		Kinderclub	55	0	0	5	5			35	0	35	12	0	47	43%							0	52	95%	
7 05.03		Kinderland	31	0	0	9	9			22	0	22	0	0	22	0%							0	31	100%	
8 05.03		Kunterbunte Kinderkiste	60	0	0	20	20			40	0	40	0	0	40	8%							0	60	100%	
		Summe St. Lorenz Süd	525	0	10	120	130	30%		40	0	345	0	385	13	0	398	40%	388	367	106%	108%	0	0%	528	101%

* In St. Lorenz Süd werden 55 % der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen versorgt.

Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 06 St. Lorenz Nord

Lfd. Nr.	Stadtteil / -bezirk	Name der Einrichtung	Angebote für Kinder unter 3 Jahren					Angebote für Kinder ohne Behinderung					Angebote im Elementarbereich					Hort-angebot **		Gesamtzahl der betreuten Kinder					
			halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Summe	Versorgungsquote im Krippenbereich	halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Kindertagesähnliche Angebote	Summe	in integrativen Gruppen	in heilpädagogischen Kleingruppen	Regelangebot insgesamt	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf	geförderte Platzzahl nach Betriebsanlaß	Kinder im Rechtsanspruchsalter	Versorgungsquote nach geförd. Platzzahl			Versorgungsquote nach belegten Plätzen	halbtags	Versorgungsquote im Hortbereich	
1	06.04	Kita Nimmerland	78	0	0	22	22				44	0	0	44	36%						0	66	85%		
2	06.04	Dietrich Buxtehude*	68	0	0	10	10				48	0	0	48	50%						0	58	85%		
3	06.04	Kerckringstraße	50	0	0	10	10				42	0	0	42	64%						0	52	104%		
4	06.04	St. Matthäi	59	0	4	12	16				39	4	0	43	40%						0	59	100%		
5	06.04	Klappenstraße	50	0	0	9	9				40	0	0	40	23%						0	49	98%		
6	06.04	Bodelschwingh	69	0	0	10	10				60	1	0	61	41%						0	71	103%		
7	06.04	St. Bonifatius	65	0	4	8	12				58	0	0	58	72%						0	70	108%		
8	06.04	Babygruppe Lübeck	24	0	0	24	24				0	0	0	0	0%						0	24	100%		
9	06.04	Kleine Strolche	75	0	0	0	0				63	0	0	63	19%					11	74	99%			
10	06.04	Unter der Kastanie	82	0	0	9	9				66	7	0	73	29%					0	82	100%			
11	06.05	Am Behnckenhof	106	0	0	29	29				73	2	0	75	60%					0	104	98%			
12	06.05	Hailandhaus	63	0	0	15	15				47	0	0	47	51%					0	62	98%			
13	06.05	Astrid Lindgren	65	0	0	10	10				51	7	0	58	67%					0	68	105%			
14	06.05	Haus Barbara	89	0	4	5	9				43	17	4	64	42%					15	88	99%			
15	06.05	Kinderhaus Blauer Elefant	70	0	13	14	27				44	2	0	46	78%					0	73	104%			
16	06.05	Bewegungskita Weitenbummler	60	0	0	20	20				41	0	0	41	46%					0	61	102%			
17	06.05	Kita Spielen und Lernen	27	0	0	10	10				16	1	0	17	29%					0	27	100%			
18	06.23	Beruf und Kind	90	0	0	15	15				49	11	0	60	38%					15	90	100%			
19	06.23	Kita Roggenhorst	45	0	0	12	12				30	3	0	33	6%					0	45	100%			
20	06.23	Kita Groß Steinrade	60	0	1	18	19				40	0	0	40	13%					0	59	98%			
21	06.24	Malterer Straße	78	0	1	14	15				67	0	0	67	67%					0	82	105%			
22	06.24	Herrenhaus	48	0	0	10	10				36	2	0	38	21%					0	48	100%			
23	06.24	St. Lazarus	40	0	0	0	0				42	0	0	42	24%					0	42	105%			
		Summe St. Lorenz Nord	1.461	0	27	286	313	28%	102	121	816	0	1.039	57	4	1.100	42%	1.031	1.367	75%	80%	41	3%	1.454	100%

* Die Kita Dietrich Buxtehude hat eine geringere Auslastung, weil Kinder aus der Kita Kipperstraße wegen des dortigen Kitanerbaus aufgenommen wurden.
 ** In St. Lorenz Nord werden 52% der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen (49%) und durch Hortplätze (3%) versorgt.

Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 07 St. Gertrud

Lfd. Nr.	Stadtteil / -bezirk	Name der Einrichtung	Angebote für Kinder unter 3 Jahren					Angebote für Kinder ohne Behinderung					Angebote für Kinder mit Behinderung		Regelangebot insgesamt	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf	Angebote im Elementarbereich				Hort-angebot *		Gesamtzahl der betreuten Kinder	Auslastung der Einrichtung insgesamt
			halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Summe	Versorgungsquote im Krippenbereich	halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Kindertages Angebote	Summe	in integrativen Gruppen	in heilpädagogischen Kleingruppen			geförderte Platzzahl nach Betriebserlaubnis	Kinder im Rechtsanspruchsalter	Versorgungsquote nach geförd. Platzzahl	Versorgungsquote nach belegten Plätzen	halbtags	Versorgungsquote im Hortbereich		
1 07.06	Rudolf-Groth-Park		69	0	0	10		0	18	40	0	58	1	0	59	22%					0		69	100%
2 07.06	St. Gertrud		36	0	1	4		0	19	14	0	33	0	0	33	30%					0		37	103%
3 07.06	Kinderkrippe Zvergenland		40	0	10	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0%					0		40	100%
4 07.07	Auferstehungsgemeinde		58	0	10	10		15	12	13	0	40	7	0	47	47%					0		57	98%
5 07.07	Christophorus-Kindergarten		74	0	0	7		0	0	35	11	46	8	0	43	9%					0		61	82%
6 07.07	Kita Familienbildungsstätte		26	0	0	14		0	0	12	0	12	0	0	12	25%					0		26	100%
7 07.07	DRK-Schwesternschaft		62	4	4	10		13	7	20	0	39	0	0	39	15%					0		57	92%
8 07.07	Haus der kleinen Riesen		42	0	0	5		0	0	21	0	21	4	12	37	11%					0		42	100%
9 07.07	Janusz Korczak		75	0	0	20		0	23	29	0	52	4	0	56	43%					0		76	101%
10 07.07	Helene Bresslau		60	0	0	12		0	0	41	0	41	7	0	48	60%					0		60	100%
11 07.07	Marlistraße		60	0	0	18		0	0	37	0	37	0	0	37	0%					0		55	92%
12 07.07	Pumuckl		41	0	0	0		20	0	20	0	40	3	0	43	47%					0		43	105%
13 07.07	Rasselbande e. V.		15	0	0	0		0	0	12	0	12	0	0	12	0%					0		12	80%
14 07.07	St. Konrad		35	0	0	5		0	0	29	0	29	0	0	29	45%					0		34	97%
15 07.07	St. Philippus		45	0	0	15		0	0	30	0	30	0	0	30	20%					0		45	100%
16 07.07	St. Thomas		52	0	0	5		0	15	31	0	46	1	0	47	60%					0		52	100%
17 07.07	Naturkindergarten Landwege		32	0	0	0		13	0	16	0	29	3	0	32	0%					0		32	100%
18 07.07	Waldorfindergarten		88	0	0	10		0	0	72	0	72	2	0	74	43%					0		84	95%
19 07.08	St. Christophorus I		56	0	4	4		21	12	20	0	53	0	0	53	30%					0		57	102%
20 07.08	St. Christophorus II		62	0	4	14		0	26	21	0	47	1	0	48	58%					0		62	100%
21 07.08	Behaiming		78	0	0	20		18	0	40	0	58	0	0	58	24%					0		78	100%
22 07.25	Bildungshaus Lauerholz		52	0	0	2		0	0	46	0	46	4	0	50	8%					0		52	100%
23 07.25	Kita am Schellbruch		30	0	0	10		0	0	20	0	20	0	0	20	25%					0		30	100%
24 07.25	Die Waldmäuse		30	0	0	1		0	5	15	0	20	0	0	20	40%					0		21	70%
25 07.25	Kinderstube Israelsdorf		17	0	3	0		0	14	0	0	14	0	0	14	0%					0		17	100%
26 07.25	St. Stephanus		40	0	0	0		0	21	21	0	42	0	0	42	31%					0		42	105%
	Summen St. Gertrud		1.275	4	36	207	26%	100	172	655	11	937	45	12	983	33%	1.000	1.177	85%	84%	0	0%	1.241	97%

* In St. Gertrud werden 63 % der Grundschul Kinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen versorgt.

Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 08 Schlutup

Lfd. Nr.	Stadtteil / -bezirk	Name der Einrichtung	geförderte Platzzahl nach Betriebserlaubnis	Angebote für Kinder unter 3 Jahren					Angebote für Kinder ohne Behinderung					Angebote für Kinder mit Behinderung		Regelangebot insgesamt	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf	geförd. Platzzahl nach Betriebserlaubnis	Kinder im Rechtsanspruchsalter	Versorgungsquote nach geförd. Platzzahl	Versorgungsquote nach belegten Plätzen	Hort-angebot **		Gesamtzahl der betreuten Kinder	Auslastung der Einrichtung insgesamt
				halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	kigaähnliche Angebote	Summe	in integrativen Gruppen	in heilpädagogischen Kleingruppen	halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Summe	Versorgungsquote im Krippenbereich							Summe	Summe		
1	08.26	St. Andreas	70	0	0	10	10		5	0	57	0	62	0	0	62	61%					0		72	103%
2	08.26	Kita Beim Meilenstein	72	0	0	20	20		0	5	42	0	47	5	0	52	37%					0		72	100%
3	08.26	Selmsdorf *	3	0	0	2	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0%					1		3	100%
		Summe Schlutup	145	0	0	32	32	21%	5	5	99	0	109	5	0	114	50%	112	177	63%	64%	1	1%	147	101%

* Die Kindertagesstätte Selmsdorf liegt in Mecklenburg-Vorpommern, bei Bedarf werden dort auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages auch Lübecker Kinder betreut.

** In Schlutup werden 53% der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen versorgt.

Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 09 Kücknitz

lfd. Nr.	Stadtteil / -bezirk	Name der Einrichtung	Angebote für Kinder unter 3 Jahren					Angebote für Kinder ohne Behinderung						Angebote für Kinder mit Behinderung		Regelangebot insgesamt	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf	Angebote im Elementarbereich				Hort-angebot **	Gesamtzahl der betreuten Kinder	Auslastung der Einrichtung insgesamt	
			halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Kigaähnliche Angebote	Summe	Angebote für Kinder mit Behinderung		Kinder im Rechtsanspruchsalter	Versorgungsquote nach geförd. Platzzahl	Versorgungsquote nach belegten Plätzen	Hort-angebot **	Hort-angebot **	Hort-angebot **			Hort-angebot **							
								halbtags	halbtags mit Essen										ganztags	Kigaähnliche Angebote	Summe				in integrativen Gruppen
1	09.27	Betreuungsangebot Sereetz*	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0%						0	2	100%		
2	09.27	St. Paulus	15	0	0	5	5	8	0	8	0	0	0	8	0%						0	13	87%		
3	09.27	St. Michael	65	0	4	6	10	52	4	0	0	0	0	56	32%						0	66	102%		
4	09.28	Die Stoppelhopper	30	0	0	9	9	19	1	0	0	0	0	20	25%						0	29	97%		
5	09.28	Haus in der Sonne	80	0	0	5	5	55	20	0	0	0	0	75	68%						0	80	100%		
6	09.28	Schatzinsel	111	0	8	16	24	71	0	0	0	0	0	71	58%						12	107	96%		
7	09.29	Kita Kunterbunt	48	0	0	10	10	38	0	0	0	0	0	38	42%						0	48	100%		
8	09.29	Kita/ Familienzentrum Redderkoppel	40	0	0	19	19	22	0	0	0	0	0	22	64%						0	41	103%		
9	09.29	St. Johannes	40	0	10	10	20	21	0	0	0	0	0	21	67%						0	41	103%		
10	09.29	Dreifaltigkeit	103	0	0	15	15	88	0	0	0	0	0	88	48%						0	103	100%		
11	09.29	Bergwichtel	35	2	0	0	2	32	0	0	0	0	0	32	13%						0	34	97%		
12	09.29	Hundert Welten	55	0	0	24	24	31	0	0	0	0	0	31	71%						0	55	100%		
		Summe Kücknitz	624	2	22	119	143	29%	57	81	301	0	439	25	0	464	49%				12	2%	619	99%	

* Das Betreuungsangebot Sereetz gehört zum Kreis Ostholstein, bei Bedarf werden dort auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages auch Lübecker Kinder betreut.

** In Kücknitz werden 53 % der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen (52%) und durch Hortplätze (2%, Rundungsdiff.) versorgt.

Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 10 Travemünde

Lfd. Nr.	Stadtteil / -bezirk	Name der Einrichtung	geförderte Platzzahl nach Betriebserlaubnis	Angebote für Kinder unter 3 Jahren										Angebote für Kinder ohne Behinderung								Angebote für Kinder mit Behinderung				Regelangebot insgesamt		Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf	geförderte Platzzahl nach Betriebserlaubnis	Kinder im Rechtsanspruchsalter	Versorgungsquote nach geförd. Platzzahl	Versorgungsquote nach belegten Plätzen	Hort-angebot *		Gesamtzahl der betreuten Kinder	Auslastung der Einrichtung insgesamt
				halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Summe	Versorgungsquote im Krippenbereich	halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Kindergärtliche Angebote	Summe	in integrativen Gruppen	in heilpädagogischen Kleingruppen	Summe	in integrativen Gruppen	in heilpädagogischen Kleingruppen	halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Kindergärtliche Angebote	Summe	in integrativen Gruppen	in heilpädagogischen Kleingruppen	halbtags	Versorgungsquote						im Hortbereich			
1	10.32	St. Lorenz Travemünde	74	0	6	0	6	0	6	0	6	0	70	0	0	0	36%	70	36%	0	0	0	0	0	0	76	103%									
2	10.32	Kinderspielkreis Travemünde	15	2	0	4	6	0	6	0	0	9	0	0	0	0%	9	0%	1	7	0	0	0	0	0	15	100%									
3	10.32	Kinderstube Travemünde	60	0	0	11	11	0	11	0	0	42	0	8	0	56%	50	56%	3	7	32	0	40	0	61	102%										
4	10.32	Küstenknirpse	50	0	0	10	10	0	10	0	0	40	0	0	0	63%	40	63%	6	6	28	0	0	0	50	100%										
		Summe Travemünde	199	2	6	25	33	19%	32	28	101	0	161	8	0	169	46%	166	197	84%	86%	0	0%	202	102%											

* In Travemünde werden 48 % der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen versorgt.

* In Travemünde werden 48 % der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen versorgt.

Tabelle: Platzangebot in den Stadtteilen und Stadt insgesamt - 2017/18

Lfd. Nr.	Stadtteil	Stadtteil	geförderte Platzzahl nach Betriebserslaubnis	Angebote für Kinder unter 3 Jahren				Angebote im Elementarbereich												Hortangebot *		Gesamtzahl der betreuten Kinder	Auslastung der Einrichtungen in %	
				halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Summe	Versorgungsquote im Krippenbereich	Angebote für Kinder ohne Behinderung						Angebote für Kinder mit Behinderung		Lübecker Kinder im Rechtsanspruchsbereich	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf	Versorgungsquote nach geförderten Plätzen	Versorgungsquote nach belegten Plätzen	halbtags			Versorgungsquote im Hortbereich
									halbtags	halbtags mit Essen	ganztags	Kindähnliche Angebote	Summe	in integrativen Gruppen	in heilpädagogischen Kleingruppen	Regelangebot insgesamt								
1	01	Innenstadt	496	0	10	73	83	27%	0	41	249	0	290	7	0	297	273	30%	118%	109%	75	17%	455	92%
2	02	St. Jürgen	1.700	10	21	386	417	33%	68	124	998	4	1.194	29	23	1.242	1.426	21%	87%	87%	34	2%	1.697	100%
3	03	Moising	400	0	13	71	84	24%	37	28	230	0	295	17	0	312	398	77%	78%	78%	0	0%	396	99%
4	04	Buntekuh	422	0	0	54	54	13%	27	59	202	0	288	22	0	310	453	65%	69%	68%	0	0%	364	86%
5	05	St. Lorenz Süd	525	0	10	120	130	30%	40	0	345	0	385	13	0	398	367	40%	106%	108%	0	0%	528	101%
6	06	St. Lorenz Nord	1.461	0	27	286	313	26%	102	121	816	0	1.039	57	4	1.100	1.367	42%	75%	80%	41	3%	1.454	100%
7	07	St. Gertrud	1.275	4	36	207	247	26%	100	172	655	11	937	45	12	983	1.177	33%	85%	84%	0	0%	1.241	97%
8	08	Schlutup	145	0	0	32	32	21%	5	5	99	0	109	5	0	114	177	50%	63%	64%	1	1%	147	101%
9	09	Kücknitz	624	2	22	119	143	29%	57	81	301	0	439	25	0	464	538	49%	87%	86%	12	2%	619	99%
10	10	Travemünde	199	2	6	25	33	19%	32	28	101	0	161	8	0	169	197	46%	84%	86%	0	0%	202	102%
		Summe Hansestadt Lübeck	7.247	18	145	1.373	1.536	27%	468	659	3.996	15	5.137	228	39	5.389	6.373	39%	86%	85%	163	2%	7.103	98%

* Im gesamten Stadtgebiet werden 58 % der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen (56%) und durch Hortplätze (2%) versorgt.

Tabelle: Platzbelegung in Kitas und Kindertagespflegestellen - Kinder unter drei Jahren - Stand 31.12.2017

Stadtteil	Stadtbezirk	belegte Plätze in Kindertages- einrichtungen	belegte Plätze in Kindertages- pflegestellen	Anzahl der Kinder unter drei Jahren	Versorgungs- quote in %
01. Innenstadt	01 - Innenstadt	87	53	308	45
02. St. Jürgen	02 - Huxtertor	233	104	693	49
	09 - Strecknitz	167	71	450	53
	10 - Blankensee	8	2	20	
	11 - Wulfsdorf	-	2	14	
	12 - Beidendorf	-	-	3	
	13 - Krummesse	9	3	34	
	14 - Kronsforde	-	1	8	
	15 - Niederbüssau	-	1	14	
	16 - Vorrade	-	1	5	
	17 - Schiereichenkoppel	-	2	20	
	18 - Oberbüssau		3	9	
	Summe	417	190	1.270	48
03. Moisling	19 - Niendorf	10	5	54	28
	20 - Reecke	-	-	4	0
	21 - Alt-Moisling	74	13	285	31
	Summe	84	18	343	30
04. Buntekuh	22 - Buntekuh	54	46	417	24
05. St. Lorenz Süd	03 - St. Lorenz Süd	130	57	439	43
06 . S. Lorenz Nord	04 - Holstentor - Nord	122	72	566	34
	05 - Falk./Vorwerk	120	20	270	52
	23 - Groß Steinrade	46	16	101	61
	24 - Dornbreite	25	27	250	21
	Summe	313	135	1.187	38
07. St. Gertrud	06 - Burgtor	54	27	162	50
	07 - Marli/Brandenbaum	139	66	463	44
	08 - Eichholz	38	19	201	28
	25 - Karlshof	16	28	136	32
	Summe	247	140	962	40
08 - Schlutup	26 - Schlutup	32	19	149	34
09 - Kücknitz	27 - Dänischburg	15	15	102	29
	28 - Herrenwyk	38	10	114	42
	29 - Alt-Kücknitz	90	27	279	42
	30 - Pöppendorf	-	-	5	0
	Summe	143	52	500	39
10 - Travemünde	31 - Ivendorf	-	1	5	20
	32 - Alt-Travemünde	33	22	144	38
	33 - Priwall	-	1	13	8
	34 - Teutendorf	-	-	3	0
	35 - Brodten	-	1	5	20
	Summe	33	25	170	34
Hansestadt Lübeck	insgesamt	1.540	735	5.745	40

Tabelle: Betreuungsangebote an Grundschulen in Lübeck differenziert nach Stadtteilen - Schuljahr 2017/18

Kenn- ziffer	Stadtteil	Schule	Träger	Teil-Nr. Schulsekretariat	Anzahl der Plätze 2016/17	Anzahl der Plätze 2017/18	Anteil betreuer Grundschul- kinder	Öffnungszeiten
01	Innenstadt	Marien-Schule	KinderWege gGmbH	12281411	100	108	49%	Konzept "Ganztag an Schule" 7:00-8:00, 11:45 - 17:00
01	Innenstadt	Dom-Schule	KinderWege gGmbH	12280211	75	90	40%	7:30 - 8:30, 12:00 - 16:00
		Summe Innenstadt			175	198	44%	
02	St. Jürgen	Kaland-Schule	Betreuungsband Kalandschule gUG	12280911	186	286	86%	Konzept "Ganztag an Schule" 7:00 - 8:00, 12:00 - 16:00
02	St. Jürgen	Schule Grönauer Baum	Integrierte Betreute Grundschule Grönauer Baum e. V.	12280511	119	120	71%	Konzept "Ganztag an Schule" 7:00 - 8:30, 11:30 - 17:00
02	St. Jürgen	Paul-Klee-Schule/ Außenstelle Wulfsdorf	Elterninitiative Betreute Grundschulzeiten i. d. Grundschule Wulfsdorf e. V.	12282011	32	30	68%	12:00 - 15:00
02	St. Jürgen	Kahlhorst-Schule	KinderWege gGmbH	12280711	219	235	62%	7:00 - 8:00; 12:00 - 17:00
02	St. Jürgen	Kahlhorst-Schule / Außenstelle Niederbüssau	Schul- u. Förderverein Betreute Grundschule Niederbüssau e.V.	12280811	34	40	51%	11:45 - 15:00
02	St. Jürgen	GGmS St. Jürgen	Betreute Grundschule am Klosterhof e.V.	12284011	135	136	69%	7:00 - 8.45, 12:30 - 17:00
02	St. Jürgen	Paul-Klee-Schule	CVJM Lübeck e.V.	12281911	196	206	53%	7:00 - 9:00, 12:00 - 17:00
		Summe St. Jürgen			921	1053	66%	
03	Moising	Heinrich-Mann-Schule	VSE Lübeck e.V.	12283611	70	55	31%	Konzept "Ganztag an Schule" - 16:00
03	Moising	Mühlenweg-Schule	In Via	12281611	80	75	40%	Konzept "Ganztag an Schule" - 16:00 Uhr
03	Moising	Schule Niendorf	In Via	12281711	17	20	43%	Konzept "Ganztag an Schule" 7:00 - 8:30; 12:00-16:00
		Summe Moising			167	150	36%	
04	Buntekuh	Schule am Koggenweg	Schulverein der Schule am Koggenweg	12281011	184	203	77%	Konzept "Ganztag an Schule" - 16:00 Uhr
04	Buntekuh	Ballig-Schule	KinderWege gGmbH	12283311	120	94	45%	Konzept "Ganztag an Schule" - 16:00 Uhr
		Summe Buntekuh			304	297	63%	
05	St. Lorenz-Süd	Bugenhagen-Schule	KinderWege gGmbH	12280111	90	110	68%	Konzept "Ganztag an Schule" - 16:00
05	St. Lorenz-Süd	Luther-Schule	In Via	12281311	121	109	46%	7:00 - 8:30, 12:30 - 16:00
		Summe St. Lorenz Süd			211	219	55%	
06	St. Lorenz-Nord	Julius-Leber-Schule	Verbund In Via e.V. und AWO Südholstein	12283811	82	74	47%	Konzept "Ganztag an Schule" - 16:00 Uhr
06	St. Lorenz-Nord	Schule Falkenfeld	Deutscher Kinderschutzbund Lübeck e.V.	12280411	75	75	54%	Konzept "Ganztag an Schule" 7:00-8:00, 11:45 - 17:00
06	St. Lorenz-Nord	Pestalozzi-Schule/ Außenstelle Dornbreite	KinderWege gGmbH	12282111	151	145	61%	7:30 - 9:00, 12:00- 16:00
06	St. Lorenz-Nord	Schule Groß Steinrade	KinderWege gGmbH	12280611	48	58	76%	12:00-16:00

Kenn- ziffer	Stadtteil	Schule	Träger	Tel.-Nr. Schulsekretariat	Anzahl der Plätze 2016/17	Anzahl der Plätze 2017/18	Anteil betreuer Grundschul- kinder	Öffnungszeiten
06	St. Lorenz-Nord	Paul-Gerhardt-Schule	Deutscher Kinderschutzbund Lübeck e.V.	12281811	130	125	57%	7:00 - 8:00 12:00 - 16:00
06	St. Lorenz-Nord	Gothard-Kühl-Schule	Malteser Hilfsdienst gGmbH	12283511	75	92	32%	7:30 - 8:45, 12:45 - 16:00
06	St. Lorenz-Nord	Schule Schönböcken	KinderWege gGmbH	12282511	54	56	55%	12:00 - 16:00
06	St. Lorenz-Nord	Schule Tremser Teich	Schulverein Schule Tremser Teich	12284311	88	95	36%	7:30-8:30, 11:30-16:00
		Summe St. Lorenz Nord			703	720	49%	
07	St. Gertrud	Schule am Stadtpark	KinderWege gGmbH	12282611	152	166	72%	07:30 - 8:30, 11:20 - 16:00
07	St. Gertrud	Schule Lauerholz/ inkl. Aussenstelle Israelsdorf	Sprungtuch e.V.	12281111	204	204	63%	Konzept"Ganztag an Schule" 7:15 - 8:50, 12:00 - 16:00
07	St. Gertrud	Schule Marli	Kinder- und Jugendhilfeverbund Lübeck	12281511	143	135	69%	7:00 - 8:00; 11:45 - 17:00
07	St. Gertrud	Albert-Schweitzer-Schule	KinderWege gGmbH	12282911	135	92	55%	Konzept"Ganztag an Schule" - 16:00 Uhr
07	St. Gertrud	Schule an der Wakenitz	Kinder- und Jugendhilfeverbund Lübeck	12283111	103	115	55%	7:00 - 8:45, 12:45 - 16:00
07	St. Gertrud	Schule Eichholz	KinderWege gGmbH	12280311	135	104	64%	Konzept"Ganztag an Schule" - 16:00 Uhr
		Summe St. Gertrud			872	816	63%	
08	Schlutup	Willy-Brandt-GGmS	Fördergemeinschaft der Willy-Brandt-Schule	12284511	78	90	53%	7:30-8:40, 12:40-16:00
		Summe Schlutup			78	90	53%	
09	Kücknitz	Rangenberg-Schule	SchulKind-Betreuung Rangenberg e.V.	12282311	35	47	48%	12:00 - 16:00
09	Kücknitz	Trave-GGmS	Kids.Cornier gUG	12284211	60	76	60%	7:15 - 8:45, 12:15 - 16:00
09	Kücknitz	Schule Utkiek	Vorwerker Diakonie e.V.	12282811	35	46	29%	11:45 - 15: 00
09	Kücknitz	Schule Roter Hahn	Trägerverbund (Vorwerker Diakonie e.V./ Geschichtserlebnisraum Roter Hahn)	12282411	156	164	63%	Konzept"Ganztag an Schule" - 16:00 Uhr
		Summe Kücknitz			286	333	52%	
10	Travemünde	Schule am Meer	Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband OH e.V.	12283011	35	35	33%	11:30 - 16:00
10	Travemünde	Stadtschule Travemünde	Verein Haus der Jugend Travemünde e. V.	12282711	94	110	57%	7:30-8:50, 11:30-15:00
		Summe Travemünde			129	145	48%	
				Gesamtkinderzahl	3846	4021	56%	

Quelle: Bereich Schule und Sport
Dezember 2017

1 - Bürgermeister

1.160 - Frauenbüro

Zeichen: ps

Lübeck 08.05.2018
Auskunft: Petra Schmittner
Tel.: 122-1601; Fax: 122-1620
e-mail: petra.schmittner@luebeck.de

Hansestadt Lübeck, Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung Teil II

hier: Stellungnahme des Frauenbüros dazu

Das Frauenbüro begrüßt ausdrücklich den in den vergangenen Jahren geleisteten quantitativen wie z.T. auch qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung in Lübeck als wesentlichen Beitrag für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie der berufstätigen Mütter und Väter.

Ergänzend zu unserer Stellungnahme vom 6. Februar 2018 nehmen wir hier vorwiegend zur aktuellen Versorgungssituation in Lübeck Stellung. Zu weiteren inhaltlichen Anregungen (weiter Bedarfe, Betreuungszeiten, Verlässlichkeit der Betreuung, Befragung von Eltern, Verbesserung der räumlichen Voraussetzungen an Schulen, Verbesserung der Qualität der Betreuung an Schulen) verweisen wir auf unsere o.g. Stellungnahme.

Der nun vorliegende Bericht zeigt, dass

- bis 2020/21 weitere **627 Betreuungsplätze** für Kinder von **3-6,5 Jahren** benötigt werden. Wie viele Plätze für Kinder unter drei Jahren benötigt werden, ist im Bericht **nicht dargestellt**
- die **Versorgungsquoten** für unter- (40% VQ) und über-3-Jährige (90%VQ) **stagnieren**
- der Anteil der Kinder (u-3), die in Kitas betreut werden (im Vergleich zur Tagespflege) von 70 auf 68 % gesunken ist (Ziel: 80%)
- sich der Trend fortsetzt, dass **immer mehr Kinder ganztags betreut werden** (89% u-3, 74% ü-3, 56% Schulkinder)
- die **Versorgungsquoten v.a. bei Kindern unter 3 Jahren stadtweit stark schwanken** – zwischen 24-30% in Buntekuh bzw. Moisling bis zu 48% in St. Jürgen
- der **Anteil betreuter Grundschulkinder sich von Schule zu Schule stark unterscheidet** – von 31% an der H. Mann Schule bis zu 86% an der Kaland-Schule.

Positiv zu werten ist, dass

- für 12 Baugebiete bereits jetzt **neun zusätzliche Kitas** und Schulbedarfe mit geplant werden
- die **Kinderbetreuung in allen Altersgruppen quantitativ und z.T. auch qualitativ weiter ausgebaut wird**, u.a. zusätzliche Gruppen nahe von Gemeinschaftsunterkünften eingerichtet wurden
- die **Willkommensbesuche** über die Hälfte aller Familien erreichen und durch verstärkte Kooperationen weitere Familien erreicht werden sollen – bereits heute ist es jedoch schwierig ausreichend Hebammen für die Besuche zu gewinnen
- **„Mama lernt Deutsch“-Kurse** angeboten werden
Vor diesem Hintergrund weisen wir darauf hin, dass die Teilnahme an „regulären“ Sprach- und Integrationskursen v.a. für Mütter/Eltern nur möglich ist, wenn ihre Kinder in einer zeitlich ausreichenden Betreuung sind. Laut aktueller Vorlage werden von 130 Kindern unter 3 Jahren in Gemeinschaftsunterkünften ca. 79 (60 %) regulär in einer „Krippe“ oder Tagespflege betreut. D.h. mind. 40% der Mütter/Eltern von Kindern mit Fluchterfahrung können (noch) nicht an Sprach-/Integrationskursen teilnehmen
- die Umsetzung der **Reduzierung der Schließzeiten der Kitas** (von 6 auf 4 Wochen) im Sommer 2018 zumindest an 16 Kitas begonnen wird.

Kritisch sehen wir

- dass – trotz Beschluss der Bürgerschaft im März 2018, vorerst **keine weiteren Horte zu schließen** - laut aktueller Vorlage im Sommer 2018 **drei Horte durch Träger geschlossen werden**.

b.w.

Konkret empfiehlt das Frauenbüro (zusätzlich zu den Empfehlungen vom 6.2.2018):

- die **Reduzierung der Schließzeiten** spätestens im Kitajahr 2019/20 in **allen** Lübecker Kitas umzusetzen
- den **Ausbau auch der Ü-3-Betreuung** an Kitas weiter voran zu treiben und ggf. die **angestrebte Versorgungsquote zu erhöhen**, diese lag 2006/2007 schon bei 90% (Kitas). Seit 2009 ist die Zahl der **Kinder über 3 Jahren, die in der Tagespflege betreut werden**, gestiegen. Alleine zwischen 2014 und 2017 von **284 auf 349 (+23%)**. Dies kann ein Indiz dafür sein – wie wir auch aus unserer Beratung wissen -, dass Eltern für ihre Kinder nicht immer einen gewünschten Kita-Platz finden – trotz Rechtsanspruch.
- darauf zu achten, dass zukünftig **mehr Kinder** unter-3-Jahren **in Kitas** betreut werden (aktuell: 68 %, Ziel laut Bürgerschaftsbeschluss: 80%)
- **allen Kindern aus Flüchtlingsfamilien** - nicht nur in Gemeinschaftsunterkünften, sondern auch denjenigen, die bereits in eigenen Wohnungen leben - eine „reguläre“ Betreuung anzubieten, um deren Müttern/Eltern eine Teilnahme an Sprach- und Integrationskursen zu ermöglichen. Viele Familien mit Fluchthintergrund haben Schwierigkeiten, eigenständig einen Platz zu finden und benötigen hierbei Unterstützung
- zukünftig sowohl für Kitas als auch für die Tagespflege **darzustellen**, wie hoch die Anzahl und der Anteil der Betreuungsplätze sind, die eine **Vollzeit Erwerbstätigkeit der Eltern ermöglichen** (d.h. 40-45 Stunden Betreuung)
- zukünftig zusätzlich zur Tabelle „Platzbelegung Kitas und Tagespflegestellen – unter drei Jahren“ (S.20) eine Tabelle für **Kinder über drei Jahren** darzustellen (Kitas **und** Tagespflege)
- bereits jetzt **alternative Räume für Krippen- und Elementarplätze** zu suchen, falls die Schulkindbetreuung (noch) nicht von Horten an Schulen verlegt werden kann (S. 7)

Petra Schmittner

4 - Kultur und Bildung
041 - Fachbereichsdienste

Zeichen: 51.16.02.00

Lübeck, den 22.05.2018
Auskunft: Frau Renate Heidig
Tel.: 5701; Fax: 7544
e-mail: renae.heidig@luebeck.de**Jugendhilfeplanung – Kindertagesbetreuung Teil II**
Anmerkungen zur Stellungnahme des Frauenbüros v. 08.05.2018

- „Mama lernt Deutsch“-Kurse wurden von der Flüchtlingskoordination der HL, der VHS, den Frühen Hilfen und Familienzentren initiiert, um denjenigen Frauen ein Angebot zu machen, die ihre Kinder bisher auf Grund kultureller Unterschiede oder auf Grund eines noch nicht ausreichend gewachsenen Vertrauens in die Versorgungsangebote nicht in die öffentliche Betreuung geben wollen. Fehlende Betreuungsplätze sind hier in der Regel nicht der Grund, dass die Frauen nicht an regulären Sprachkursen teilnehmen.
- Wie im Bericht beschrieben, sind in der Maßnahmenplanung der Jugendhilfeplanung keine Hortschließungen vorgesehen. Zwei in der Schulkindbetreuung aktive Jugendhilfeträger haben jedoch im Rahmen ihrer Betriebsautonomie die Entscheidung getroffen, drei durch sie betriebene Hortgruppen zum neuen Kitajahr einzustellen, um die Schulkindbetreuung im Rahmen des Konzeptes Ganztage an Schule fortzuführen.
- Die Empfehlung des Frauenbüros, die Ü3-Betreuung weiter voran zu treiben, wird, wie im Bericht beschrieben, bereits umgesetzt. Die in der Stellungnahme zitierte Versorgungsquote von 90 % aus dem Kitajahr 2006/07 bezog sich auf eine andere Berechnungsgrundlage. In den damaligen Berichten wurde dargestellt, dass die ursprüngliche Berechnung der Versorgungsquote auf der Grundlage von 3 Jahrgängen (3-5 jährige Kinder) erfolgte. Ab 2008/09 wurde die Berechnungsgrundlage auf 3,5 Jahrgänge erhöht, weil immer mehr Kinder von dem dritten Lebensjahr an bis zum Schuleintritt regelmäßig in der Kindertagesbetreuung befanden. Die Versorgungsquote sank dadurch bei gleichbleibender Platzzahl. In der Folge wurde das Platzangebot weiter kontinuierlich ausgebaut. Die Versorgungsquote liegt aktuell bei 85%. Auf Grundlage der alten Berechnungsart liegt die VQ bei 99%, bei anhaltender Nachfrage.
- Familien mit Fluchthintergrund werden auch nach Auszug aus den Gemeinschaftsunterkünften von Betreuungskräften – auch bei der Kitaplatzsuche - unterstützt. Zusätzlich werden Informationen und gezielte Beratung aktuell durch das Bundesprogramm „Kitaeinstieg“, an dem die Hansestadt Lübeck teilnimmt, geleistet. Informationen zu Kitas und Familienzentren stehen allen Beratungsstellen, Sprachmittlern, Betreuungspersonen etc. zur Verfügung.



► Nr. VO/2018/06075
öffentlich

Lübeck, 11.05.2018

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Julia Zimmer (E-Mail: julia.zimmer@luebeck.de Telefon: 122-6118)

130. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Teilbereich "Dornbreite/Medenbreite" Abschließender Beschluss Bebauungsplan 23.19.00 - Dornbreite/Medenbreite - Satzungsbeschluss

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
23.05.2018	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
04.06.2018	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
12.06.2018	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
14.06.2018	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) und der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf der 130. Änderung des Flächennutzungsplanes und zum Entwurf des Bebauungsplanes 23.19.00 – Dornbreite / Medenbreite – abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck geprüft und in die Abwägung eingestellt. Gleiches gilt für die Stellungnahmen aus vorangehenden Beteiligungsverfahren nach den §§ 3 und 4 BauGB, soweit sie für die Abwägungsentscheidung zu den Bauleitplänen noch von Belang sind.

Der Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen der durchgeführten Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 1) gebilligt.

Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

2. Die 130. Änderung des Flächennutzungsplanes wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 3) beschlossen.

Die zugehörige Begründung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 4) gebilligt.

3. Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Änderung des Flächennutzungsplanes dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein gemäß § 6 Abs. 1 BauGB zur Genehmigung vorzulegen.
4. Auf Grund des § 10 Abs. 1 BauGB sowie nach § 84 der Landesbauordnung wird der Bebauungsplan 23.19.00 – Dornbreite / Medenbreite – in der vorliegenden Fassung (Anlage 5) als Satzung beschlossen.

Die zugehörige Begründung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 8) gebilligt.

6. Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Erteilung der Genehmigung der 130. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Abs. 5 BauGB sowie den Beschluss des Bebauungsplanes durch die Bürgerschaft gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Die nachfolgend genannten Bereiche wurden im Rahmen der Bauleitplanverfahren beteiligt:

1.201 Haushalt und Steuerung
 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
 2.500 Soziale Sicherung
 3.370 Feuerwehr
 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
 3.700 Entsorgungsbetriebe
 3.820 Stadtwald
 4.041 Fachbereichsdienste
 4.401 Schule und Sport
 4.491 Archäologie und Denkmalpflege
 5.660 Stadtgrün und Verkehr

Ergebnis:

Überwiegend zustimmend; die vorgebrachten Anregungen und Bedenken sind geprüft und in die Abwägung eingestellt worden (siehe beiliegender Auswertungsbericht).

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:
 Begründung:

☐
☒

Ja
 Nein

Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligungen nach § 3 BauGB beteiligt. Eine darüber hinausgehende besondere Beteiligung gemäß § 47 f GO wurde nicht durchgeführt, da die Belange von Kindern und Jugendlichen durch die Bauleitpläne nicht in besonderem Maße berührt werden.

Die Maßnahme ist:

☐
☐
☒

neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch: BauGB

Finanzielle Auswirkungen:

☒
☐

Nein
 Ja (Anlage 1)
 (zu den mittelbaren finanziellen Auswirkungen)

— gen siehe Pkt. 9.2 der Begründung)

Begründung:

siehe Anlagen 4 und 8

Anlagen:

- 1 Prüf- und Abwägungsbericht zu den im Rahmen der durchgeführten Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen
- 2 Ausschnitt aus dem geltenden Flächennutzungsplan für den Teilbereich der 130. Änderung
- 3 130. Änderung des Flächennutzungsplanes, Entwurf zum abschließenden Beschluss
- 4 Begründung zur 130. Änderung des Flächennutzungsplanes, Entwurf zum abschließenden Beschluss
- 5 Bebauungsplan 23.19.00, Fassung zum Satzungsbeschluss (Planoriginal)
- 6 Teil A - Planzeichnung mit Legende (DIN-A3-Druckfassung)
- 7 Teil B - Text (DIN-A4-Druckfassung)
- 8 Begründung zum Bebauungsplan 23.19.00, Fassung zum Satzungsbeschluss

Senatorin Joanna Glogau

Bebauungsplan 23.19.00 – Dornbreite / Medenbreite – und zugehörige 130. Änderung des Flächennutzungsplanes
Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen der durchgeführten Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen
Stand: 08.05.2018

Vorbemerkung:

Der vorliegende Prüf- und Abwägungsbericht ist nach den durchgeführten Beteiligungsschritten gliedert. Im Einzelnen beinhaltet er die Prüfung und ggf. Abwägung der Stellungnahmen aus folgenden Beteiligungsschritten:

Teil A: Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Teil B: Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Teil C: Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Auf eine Prüfung und Behandlung der im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen kann hier verzichtet werden, da sie im weiteren Planungsverfahren berücksichtigt worden sind oder die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im nachfolgenden Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB aktualisierte Stellungnahmen abgegeben haben.

Bebauungsplan 23.19.00 – Dornbreite / Medenbreite – und zugehörige 130. Änderung des Flächennutzungsplanes
Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen der durchgeführten Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen

Stand: 08.05.2018

Teil A: Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB

Vorbemerkung: Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde vom 19.03.2018 bis 18.04.2018 mittels Aushang im Bereich Stadtplanung und Bauordnung, Mühlendamm 12, durchgeführt. Außerdem wurden die auszulegenden Unterlagen auf der Webseite der Hansestadt Lübeck zur Einsichtnahme und zum Download zur Verfügung gestellt. Im Ergebnis dieser Beteiligung ging eine Stellungnahme eines Bürgers mit abwägungsrelevanten Inhalten beim Bereich Stadtplanung und Bauordnung ein.

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
Nr. 1		
1.1 Errichten von Zäunen <i>Eingabe zu Pkt. 9.5 Hecken und Einfriedungen</i> Es ist vorgesehen, dass offene Zäune ausschließlich grundstücksseitig hinter einer Hecke angeordnet werden dürfen. Diese Ausrichtung in Angrenzung an öffentliche Wege ist äußerst ungewöhnlich und unvorteilhaft. Es sollte gestattet sein, die eigene Hecke des Grundstücks, welches an ein öffentliches Wegenetz grenzt, vor Beschädigung durch freilaufende Tiere (Rehe, Hunde, etc.) und Menschen zu schützen. Dies ist von außen nur durch einen Zaun an der Grundstücksgrenze vor einer Hecke möglich. Da grundsätzlich die Planung, ein durchgrüntes Baugebiet entstehen zu lassen, begrüßt wird, sollten dabei nur offene Zaunelemente, wie Stabmattenzäune, zugelassen werden. Ein Stabmattenzaun vor einer Hecke wirkt von außen betrachtet nahezu unsichtbar; man nimmt vorrangig die Hecke wahr. Als	<u><i>Für den B-Plan: Keine Berücksichtigung</i></u> Die Festsetzung 9.5 dient dazu, in der neuen Siedlung ein einheitliches Straßenbild sicherzustellen, das durch Hecken oder bepflanzte Steinwälle geprägt wird. Ergänzend ist es zulässig, hinter diesen Hecken grundstücksseitig einen Zaun zu errichten. Damit das Bild einer einheitlich durchgrünter Siedlung nicht durch Zäune unterschiedlichster Materialien und Transparenzen beeinträchtigt wird, ist es Ziel der Planung, dass Zäune von der Straßenseite bzw. von öffentlichen Wegen nicht sichtbar sind. <u><i>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</i></u>	Keine Berücksichtigung

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
Zaunpfosten könnten Granitpfosten eingesetzt werden, welche das Bild einer natürlichen Durchgrünung verstärken.		

Bebauungsplan 23.19.00 – Dornbreite / Medenbreite – und zugehörige 130. Änderung des Flächennutzungsplans
Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen der durchgeführten Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen

Stand: 08.05.2018

Teil B: Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB

Vorbemerkung: Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 26.02.2018 über die Planungen unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme bis einschließlich 29.03.2018 aufgefordert. Im Rahmen der Behördenbeteiligung wurden insgesamt 35 Behörden und sonstige Träger öffentlicher sowie 17 von der Planung berührte städtische Bereiche beteiligt und um Stellungnahme gebeten. Im Ergebnis dieser Beteiligung sind insgesamt 15 Stellungnahmen beim Bereich Stadtplanung und Bauordnung eingegangen.

- a) Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen mit bebauungsplanrelevanten Inhalten eingegangen:
1. Hansestadt Lübeck, Feuerwehr (Schreiben vom 05.03.2018)
 2. Hansestadt Lübeck, Archäologie und Denkmalpflege (Schreiben vom 05.03.2018)
 3. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus (Schreiben vom 21.07.2017 und 05.03.2018)
 4. Hansestadt Lübeck, Entsorgungsbetriebe Lübeck (Schreiben vom 16.03.2018)
 5. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – Untere Forstbehörde, Außenstelle Mölln (Schreiben vom 20.03.2018)
 6. Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Schreiben vom 21.03.2018)
 7. Hansestadt Lübeck, Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz Abt. 2 Natur, Klima, Immission (Schreiben vom 23.03.2018)
 8. Hansestadt Lübeck, Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz Abt. 3 Untere Wasserbehörde (Schreiben vom 29.03.2018, 09.04.2018)
 9. Hansestadt Lübeck, Stadtgrün und Verkehr (Schreiben vom 29.03.2018)
 10. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – Technischer Umweltschutz (Schreiben vom 29.03.2018)
 11. Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Schleswig-Holstein e.V. (Schreiben vom 04.04.2018)
 12. Telefónica Germany GmbH (Schreiben vom 14.04.2018)
- b) Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellungnahmen keine Bedenken und Anregungen vorgebracht und/oder sonstige nicht bebauungsplanrelevante Hinweise gegeben.
- Hansestadt Lübeck – Bereich Haushalt und Steuerung (Schreiben vom 01.03.2018)
 - Deutsche Telekom Technik (Schreiben vom 27.02.2018)
 - Hansestadt Lübeck, Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz Abt. 3 Untere Bodenschutzbehörde (Schreiben vom 29.03.2018)
- c) Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind keine Stellungnahmen eingegangen.
- Deutsche Telekom Immobilien

Bebauungsplan 23.19.00 – Dornbreite / Medenbreite – und zugehörige 130. FNP-Änderung / Prüf- und Abwägungsbericht vom 08.05.2018 /

Teil B: Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

32 von 185 in Zusammenstellung

- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – Regionaldezernat Südost
- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – Abt. 5 Naturschutz und Forst
- Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein
- Landeskriminalamt – Kampfmittelräumdienst
- Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
- Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein – Staatskanzlei
- Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein
- Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein, Abt. IV 6
- Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein, Abt. IV 5
- Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Ab. VII 4
- Netz Lübeck GmbH
- Polizeidirektion Lübeck
- Römisch-Katholische Kirche Lübeck
- Seniorenbeirat
- Stadtverkehr Lübeck
- Stadtwerke Lübeck GmbH – Planung und Steuerung
- TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH
- Vodafone GmbH
- Wasser- und Bodenverband Ostholstein
- Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
- Arbeitsgemeinschaft der nach § 29 BNatSchG beteiligten Naturschutzverbände AG 29
- Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz
- Behindertenbeauftragte/ Behindertenrat Lübeck
- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
- Landesnaturschutzverband LNV Schleswig-Holstein
- Stadtbeauftragter für Naturschutz/ Beirat für Naturschutz
- Stadtschülersprecher
- 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
- 2.500 Soziale Sicherung – Wohnungsbauförderung
- 3.820 Stadtwald
- 4.041 Fachbereichsdienst Jugendhilfe
- 4.401 Schule und Sport
- Stadtplanung und Bauordnung – Welterbekoordination
- Stadtplanung und Bauordnung – Bauaufsicht
- Stabstelle Stadtentwicklung

Bebauungsplan 23.19.00 – Dornbreite / Medenbreite – und zugehörige 130. FNP-Änderung / Prüf- und Abwägungsbericht vom 08.05.2018 /

Teil B: Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

33 von 185 in Zusammenstellung

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
Nr. 1 Hansestadt Lübeck, Feuerwehr (Schreiben vom 05.03.2018)		
1.1 <u>Hinweis zu Feuerwehruzufahrten</u> Solange die Anforderungen der LBO-SH (insbesondere § 5, § 34) beachtet werden, bestehen keine Bedenken.	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den Grundstücksentwickler weitergeleitet. Die Anforderungen der LBO können in der Ausführungsplanung berücksichtigt werden. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme
1.2 <u>Hinweise zu Rettungswegen</u> Es wird auf den § 34 LBO-SH Erster und zweiter Rettungsweg verwiesen: „(3) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über der festgelegten Geländeoberfläche liegt, dürfen nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt. ...“	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Die Festsetzungen zur Geschossigkeit und maximalen Gebäudehöhe ermöglichen keine Brüstungen, die 8 m über Gelände liegen. Der Hinweis wird daher zur Kenntnis genommen und an den Grundstücksentwickler weitergeleitet. Die Anforderungen der LBO können in der Ausführungsplanung berücksichtigt werden. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme
1.3 <u>Hinweise zu Zugängen und Zufahrten zu Grundstücken</u> Es wird auf den §5 LBO-SH Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken verwiesen: „(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt. Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über Gelände liegt, ist in den Fällen des Satzes 1 anstelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. Ist für die Personenrettung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafür erforderlichen Aufstell- und Bewegungsflächen vorzusehen. Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50m	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den Grundstücksentwickler weitergeleitet. Die Planinhalte ermöglichen keine Bebauung, bei der Gebäude oder Gebäudeteile mehr als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt liegen oder bei der die Brüstung mehr als 8 m über Gelände liegt. Die Anforderungen der LBO können in der Ausführungsplanung berücksichtigt werden. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen, wenn sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind. (2) Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen müssen für Feuerwehrfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig sein; sie sind als solche zu kennzeichnen und ständig frei zu halten; die Kennzeichnung von Zufahrten muss von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar sein. Es wird daraufhin gewiesen, dass bei der Gestaltung der öffentlichen Verkehrsfläche, die Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr (Fassung Februar 2007) als Mindestanforderungen zu berücksichtigen sind.		
1.4 <u>Hinweis zum Löschwasserbedarf</u> Sofern die Planungen nach den Richtlinien des DVGW Arbeitsblattes W 405 erfolgt sind, ist der Grundschutz ausreichend.	<u>Für den B-Plan: Die Hinweise wurden bereits berücksichtigt</u> Die Löschwasserversorgung wurde entsprechend abgestimmt. Unter Heranziehung des DVGW Arbeitsblattes W 405 wird ein Löschwasserbedarf für das geplante Baugebiet von 48 m³/h über einen Zeitraum von zwei Stunden als ausreichend erachtet. Dies stellt den Grundschutz in einem Baugebiet dar, der durch die Gemeinde (hier die Hansestadt Lübeck) als Löschwasserversorgung vorzuhalten ist. In der Begründung ist ein entsprechender Hinweis zu finden. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Berücksichtigung bereits erfolgt
1.5 <u>Hinweis Abstand von Hydranten</u> Hydrantenabstände dürfen maximal 150 m betragen.	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
Nr. 2 Hansestadt Lübeck, Archäologie und Denkmalpflege (Schreiben vom 05.03.2018)		
<u>2.1 Hinweis auf potenzielle archäologische Funde</u> Es handelt sich hier um im Untergrund ungestörte Landschaftsteile, in denen archäologische Kulturdenkmale, vor allem aus der Vor- und Frühgeschichte erwartet werden können. Systematische archäologische Prospektionen sollen hier gerade erst begonnen werden. Es ist nicht auszuschließen, dass neue Fundstellen im Plangebiet zu erwarten sind. Vor Veränderungen und Bodeneingriffen sind daher weitere Prospektionen durchzuführen, die die archäologische Relevanz überprüfen müssen. Bei entsprechender Befundlage sind vorherige archäologische Grabungen gem. Denkmalschutzgesetz SH vorzusehen. Vor Bodeneingriffen ist die rechtzeitige Information der Oberen Denkmalschutzbehörde, Abteilung Archäologie, über den aktuellen Baubeginn zwingend erforderlich. Funde sind gem. § 15 DSchG S-H umgehend zu melden. Diese Hinweise sind entsprechend inhaltlich in die Begründung aufzunehmen.	<u>Für den B-Plan: Die Hinweise wurden bereits berücksichtigt</u> Die Hinweise wurden bereits in die textlichen Festsetzungen unter „Hinweise“ und in die Begründung aufgenommen. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Berücksichtigung bereits erfolgt
Nr. 3 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus (Schreiben vom 21.07.2017 und 05.03.2018)		
<u>3.1 Schallschutzmaßnahmen gegen die Immissionsbelastungen der Bundesautobahn A1</u> Gegen die 130. Änderung des Flächennutzungsplans und den Bebauungsplan Nr. 23.19.00 der Hansestadt Lübeck bestehen in verkehrlicher und straßenbaulicher Sicht nur dann keine Bedenken, wenn der nachstehende Punkt berücksichtigt wird: Es wird davon ausgegangen, dass bei der Prüfung der Notwendigkeit bzw. der Festlegung von Schallschutzmaßnahmen die zu erwartende Verkehrsmenge auf der Bundesautobahn A1 (BAB A1) berücksichtigt wird und das Bebauungsgebiet ausreichend vor Immissionen geschützt ist.	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Es wurde eine überschlägige Berechnung mit freier Schallausbreitung (ohne Berücksichtigung des Geländes) nach der RLS-90 vorgenommen (Annahmen: DTV A1: 65.000; Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h; Entfernung zum ersten Wohngebäude: ca. 820 m; Berechnungshöhe 4 Meter über dem Boden). Bei dieser überschlägigen Berechnung sind folgende Ergebnisse herausgekommen: Mittelungspegel tags: 54,6 dB(A) und nachts: 49,8 dB(A). Der Orientierungswert der DIN 18005 von 55 dB(A) tags kann eingehalten werden; nachts wird der Orientierungswert von 45	Kenntnisnahme

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
Immissionsschutz kann vom Baulastträger der BAB A1 nicht gefordert werden. <u>Ergänzung vom 05.03.2018:</u> Gegen die 130. Änderung des Flächennutzungsplanes und den Bebauungsplan 23.19.00 der Hansestadt Lübeck bestehen in verkehrlicher und straßenbaulicher Hinsicht keine Bedenken, wenn die Stellungnahme vom 21.07.2017 berücksichtigt wird.	dB(A) geringfügig überschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (59 dB(A) tags /49 dB(A) nachts) können eingehalten werden. Grundsätzlich ist aktiven Schallschutzmaßnahmen der Vorrang gegenüber passiven Schallschutzmaßnahmen zu geben. Aktiver Schallschutz, z.B. in Form einer Schallschutzwand an der Lärmquelle (Autobahn) wäre mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden. Da sich die Überschreitung der Orientierungswerte auf die Nachtzeit beschränkt, ist ein Schutz der tagsüber genutzten Außenwohnbereiche nicht erforderlich. Während der Nachtzeit wird in der Regel nur der Innenbereich von Wohnungen genutzt, so dass im Inneren gesunde Wohnverhältnisse sichergestellt werden müssen. Bereits mit dem Einbau von einfachen Fenstern nach den heutigen energetischen Bestimmungen werden für den gesunden Nachtschlaf hinreichend verträgliche Innenraumpegel während der Nachtzeit auch bei gekippten / teilgeöffneten Fenstern gewährleistet, da bereits ein gekipptes Fenster in Standard-Ausführung, d.h. ohne schallabsorbierende Laibungen, bereits zu einer Schallminderung von 8 bis 13 dB(A) führt. Die zu erwartende Überschreitung des nächtlichen Orientierungswerts wird in der Abwägung als geringfügig bewertet, sodass die Festsetzung von passiven Schallschutzanforderungen nicht für erforderlich gehalten wird. Mit der vorliegenden Planung sind keine Forderungen von Immissionsschutzmaßnahmen an den Baulastträger der BAB A1 verbunden, insbesondere, da die einschlägigen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sicher eingehalten werden. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	
Nr. 4 Hansestadt Lübeck, Entsorgungsbetriebe Lübeck (Schreiben vom 16.03.2018)		
4.1 <u>Hinweise zu Geh-, Fahr- und Leitungsrechten</u> Grundsätzlich bestehen keine Bedenken zur Änderung des	<u>Für den B-Plan:</u> In der Begründung wird ein Hinweis zur Bestellung von Baulasten und Grunddienstbarkeiten ergänzt.	Berücksichtigung

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
Flächennutzungsplans. Hinsichtlich des vorliegenden Bebauungsplanentwurfes wird gebeten, folgendes zu beachten und gegebenenfalls in der Begründung zu ändern: <i>„Für die Geh-, Fahr- und Leitungsrechte auf privaten Grundstücken sind Baulasten und Grunddienstbarkeiten einzutragen.“</i>	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an Vorhabenträger weitergeleitet. In der Begründung wird ein Hinweis ergänzt. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	
4.2 <u>Aufnahme einer textlichen Festsetzung zu Sockelhöhen</u> In den textlichen Festsetzungen ist die Sockelhöhe mit maximal 30 cm über der Straßenoberfläche festgesetzt. Um die Rückstauenebene einzuhalten, sollten die EG-Fußbodenhöhen mindestens 10 cm über Straßenoberfläche festgesetzt werden.	<u>Für den B-Plan: Keine Berücksichtigung</u> Für die Festsetzung ist keine städtebauliche bzw. baugestalterische Rechtsgrundlage gegeben. Es obliegt den Grundstückseigentümern, im eigenen Interesse dafür zu sorgen, dass Hebeanlagen nicht erforderlich werden und die Rückstauenebene eingehalten wird. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Keine Berücksichtigung
Nr. 5 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – Untere Forstbehörde, Außenstelle Mölln (Schreiben vom 20.03.2018)		
5.1 <u>Beschreibung der Waldfläche im Bebauungsplan</u> Von dem Entwurf des Bebauungsplanes sind Waldflächen, gem. § 2 Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein (LWaldG) vom 05.12.2004, zuletzt geändert am 23.06.2016 (GVObI. 2016, Nr. 7, S. 184), unmittelbar betroffen. [...] Diese Waldfläche ist in der textlichen Begründung (vgl. S 7, S 35) korrekt und vollumfänglich beschrieben.	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme
5.2 <u>Antrag auf Waldumwandlung und Antrag auf Erstaufforstung</u> Das Planungsgebiet soll, gemäß den vorliegenden Unterlagen, über die Straße „Dornbreite“ verkehrlich durch eine Planstraße im Trennsystem erschlossen werden. Zudem ist eine bauliche Erweiterung der Stadtwerke Lübeck auf dem angrenzenden Grundstück angedacht. Durch die Erschließungsstraße sowie die geringfügige Flächenerweiterung der Stadtwerke wird anteilig eine Waldfläche	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den Flächeneigentümer weitergeleitet. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
überplant. Die tatsächlich hierfür zur Abholzung und Rodung in Anspruch genommene Flächengröße umfasst ca. 1.575 m². Die verbleibende, Restgehölzfläche (ca. 0,0932 ha) verliert durch den vorbezeichneten Eingriff den rechtlichen Waldflächenstatus und wird planungsrechtlich unter Einbeziehung der Erhaltung des vorhandenen Baumbestandes als „öffentliche Grünfläche“ festgesetzt. Die erforderliche Ersatzaufforstung mit einer festgesetzten Flächengröße von ca. 4.082 m² soll auf der externen Ausgleichfläche „Neue Koppel“ der Hansestadt Lübeck (Gemarkung: Nien-dorf-Moorgarten, Flur: 6, Flurstück 1/1) erbracht und umgesetzt werden. Die textlichen Ausführungen unter dem Gliederungspunkt 6.3.3. (S. 35-37) zur Waldflächenbeschaffenheit, zum Eingriff in den Waldbestand und zum erforderlichen Kompensationsbedarf sind korrekt beschrieben. Der Antrag auf Waldumwandlung wurde durch die Grundstücksgesellschaft bei der Unteren Forstbehörde bereits gestellt. Der Antrag auf Erstaufforstung für die „Neue Koppel“, gemäß dem Lageplan auf S. 33 (Abb.4), liegt der Unteren Forstbehörde bislang noch nicht vor. Die erforderliche Antragstellung sollte seitens des Flächeneigentümers daher hierzu noch erfolgen. Unter Berücksichtigung und Beachtung des vorgenannten Hinweises bestehen zum gegenwärtigen Sach- und Kenntnisstand keine weiteren Bedenken gegen den vorgelegten Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 32.19.00.		
5.3 <u>Flächennutzungsplan</u> Gegen die vorbezeichnete 130. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen keine weiteren Bedenken.	<u>Für den B-Plan: keine Relevanz</u> <u>Für die FNP-Änderung: Kenntnisnahme</u> Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.	Kenntnisnahme

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
Nr. 6 Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Schreiben vom 21.03.2018)		
6.1 <u>Hinweis auf eventuelle Ausbauten bei Interessenbekundungen</u> Eine Ausbauentcheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend der Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse wird gebeten, sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung zu setzen.	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme
6.2 <u>Verweis auf Vorgehen bei objektkonkreten Bauvorhaben</u> In dem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen des Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet wird dazu eine Stellungnahme mit entsprechender Auskunft über ihren vorhandenen Leitungsbestand abgeben.	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme
Nr. 7 Hansestadt Lübeck, Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz Abt. 2 Natur, Klima, Immission (Schreiben vom 23.03.2018)		
7.1 <u>Landschaftsplanerische Stellungnahme</u> Es gibt zu den im bisherigen Verfahren gemachten Aussagen und Stellungnahmen zum Vorhaben keine weiteren Anregungen und / oder Bedenken hinsichtlich landesplanerischer Belange.	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme
7.2 <u>Verweis auf Laubbaumpflanzungen</u> Im Straßenraum sind großkronige Laubbäume zu pflanzen, um später umfangreiche Schnittmaßnahmen zur Herstellung des Lichtraumprofils zu vermeiden.	<u>Für den B-Plan: Die Hinweise werden bereits berücksichtigt</u> Unter Punkt 9 der textlichen Festsetzungen werden die Pflanzbindungen geregelt. Im Straßenraum kommen nur die Baumarten zur Verwendung, die eine Ausbildung des notwendigen Lichtraumprofils zulassen. Die Pflanzliste (a) enthält Baumarten, die dieser Anforderung entsprechen. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme
7.3 <u>Verweis auf die Vorschriften nach § 44 Abs. 1 BNatSchG</u> Es bestehen keine erheblichen Bedenken gegen die Bebau-	<u>Für den B-Plan: Die Hinweise werden bereits berücksichtigt</u> Zur Sicherstellung des § 44 Abs. 1 BNatSchG wurden bereits	Berücksichtigung bereits erfolgt

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
ungsplanung. Es muss sichergestellt sein, dass bei der Umsetzung der vorgesehenen Bebauung alle erforderlichen Maßnahmen bzw. Regelungen zur Vermeidung von Verstößen gegen die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG berücksichtigt werden.	Hinweise auf Verbotsfristen in den Bebauungsplan aufgenommen. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	
7.4 <u>Verweis auf Fäll- und Bauarbeitsfristen</u> Zum Schutz bodenbrütender Vögel ist der Hinweis, dass Fäll- und Rodungsarbeiten gemäß § 39 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) nur in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchgeführt werden dürfen (s. Teil B – Text, Hinweis III. A), folgendermaßen zu ergänzen: Die Arbeiten zur Baufeldfreimachung bzw. die Bauarbeiten müssen außerhalb der Brutzeit, d.h. in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar, beginnen. Alternativ kann auch während der Brutzeit mit den Arbeiten begonnen werden, wenn durch eine gutachterliche Untersuchung kurz vor Beginn der Arbeiten nachgewiesen wird, dass auf den betroffenen Flächen keine Bruten vorhanden sind. Sofern erforderlich, kann auf nachweislich brutfreien Flächen durch vorbeugende Vergrämuungsmaßnahmen (Flutterbänder) verhindert werden, dass es vor Beginn der Arbeiten zu Brutansiedlungen kommt.	<u>Für den B-Plan: Die Hinweise werden in den Plan aufgenommen.</u> Der Hinweis zu den Bauarbeitsfristen wird im Bebauungsplan entsprechend ergänzt (Pkt. 6.3.4). Vor Beginn der Bauarbeiten (voraussichtlich im Juli/August) erfolgt eine gutachterliche Begehung des Baufeldes, um zu klären, ob die Flächen brutfrei sind. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Berücksichtigung
7.5 <u>Hinweis auf Festsetzungen bei einem eventuellen separaten Bebauungsplanverfahren</u> Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß der vorgelegten Artenschutzuntersuchung (LUTZ 2017) bei einem Abriss von Gebäuden im Umgriff der Flächennutzungsplanänderung potenzielle Fledermausquartiere zerstört werden können und es zu Verletzungen oder Tötungen von Fledermäusen kommen kann. Da diese Gebäude sich außerhalb des Geltungsbereichs des vorgelegten Bebauungsplan-Entwurfs befinden, sind die erforderlichen artenschutzrechtlichen Maßnahmen zur Vermeidung	<u>Für den B-Plan: Betrifft nicht das Plangebiet.</u> Derzeit ist nicht absehbar, ob und ggf. wann der zweite Bauabschnitt umgesetzt wird. Wir bitten, die Einwendung zu wiederholen, wenn das entsprechende Bauleitplanverfahren eingeleitet wurde. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
von Verstößen gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu konkretisieren und festzusetzen, wenn es zu einem separaten Bebauungsplanverfahren für den zweiten Bauabschnitt bzw. zu einer Abrissgenehmigung kommt.		
7.6 <u>Hinweis auf die Beseitigung des Gewässers</u> Um die Gefahr von Tötungen von Amphibien, Libellen u.a. gefährdete Arten zu minimieren, sollte die vorgesehene Beseitigung des Gewässers auf dem Betriebsgelände im Zeitraum September-Oktober erfolgen.	<u>Für den B-Plan: Die Hinweise werden berücksichtigt, indem der Amphibienbesatz unmittelbar vor Baubeginn geprüft wird.</u> Im Rahmen der geplanten gutachterlichen Begehung des Bau-feldes vor Beginn der Bauarbeiten zur Prüfung der Brutfreiheit des Bau-feldes (voraussichtlich im Juli/August, s. auch Pkt. 7.4) kann auch der aktuelle Amphibienbesatz des Bewässe-rungsteiches geprüft werden. Ggf. wird die Beseitigung des Gewässers, das unmittelbar am Rand des Bau-feldes liegt, in den September verschoben. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Berücksichtigung
7.7 <u>Hinweise zur Faunistischen Potenzialabschätzung und Artenschutzuntersuchung</u> Redaktionelle Hinweise zur Faunistischen Potenzialabschätzung und Artenschutzuntersuchung (LUTZ 12.10.2017, S. 21 ff) sowie zu den entsprechenden Ausführungen in den Begrün-dungen zum B-Planentwurf und zur F-Planänderung: - Der allgemeine Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen wird in § 39 BNatSchG (nicht in § 41 BNatSchG) geregelt - Seit dem 29.09.2017 gilt eine geänderte Fassung des Bun-desnaturschutzgesetz (BNatSchG). Unter anderem wurde der § 44 Abs. 5 und 6 BNatSchG geändert (siehe https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/__44.html). Es wird empfohlen, die Unterlagen entsprechend durchzuse-hen und ggf. zu aktualisieren.	<u>Für den B-Plan: Keine Änderung notwendig.</u> Die Unterlagen wurden auf die entsprechenden Hinweise ge-prüft; eine irrtümliche Nennung des § 41 BNatSchG konnte nicht festgestellt werden. Auch der Stand des Bundesnatur-schutzgesetzes wurde geprüft; dieser ist korrekt wiedergege-ben und bedarf keiner Anpassung in den Begründungen. <u>Für die FNP-Änderung: Keine Änderung notwendig.</u> s.o.	Berücksichtigung
7.8 <u>Zum Klimaschutz</u> Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurden be-reits Anmerkungen zum vorliegenden B-Plan gemacht. Es gibt	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.	Kenntnisnahme

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
zum jetzigen Planungsstand keine zusätzlichen Hinweise.	<u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	
7.9 <u>Gesundheitsschutz</u> Immissionen: Luft Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurden bereits Anmerkungen zum vorliegenden B-Plan gemacht. Es gibt zum jetzigen Planungsstand keine zusätzlichen Hinweise. Immissionen: Lärm Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurden bereits Anmerkungen zum vorliegenden B-Plan gemacht. Es gibt zum jetzigen Planungsstand keine gesonderten Hinweise von Seiten des Immissionsschutzes.	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme
Nr. 8 Hansestadt Lübeck, Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz Abt. 3 Untere Wasserbehörde (Schreiben vom 09.04.2018)		
8.1 <u>Einleitmenge des Niederschlagwassers</u> Die geforderte Drosselabflussspende von 1,2 l/(s*ha) gilt nur, wenn die Einleitung direkt in den Flutgraben erfolgt. Wird in das Kanalnetz der Entsorgungsbetriebe Lübeck (EBL) eingeleitet, bestimmt nur die EBL selbst über die zulässige Einleitmenge. Es wird darauf hingewiesen, dass die EBL mit der UWB klären muss ob die Veränderungen durch die alte Einleiterlaubnis abgedeckt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, so wäre die alte Erlaubnis anzupassen.	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Die Einleitung des Regenwassers erfolgt in das Kanalnetz der EBL. Die angesetzte Einleitmenge ist mit der EBL abgestimmt. Seitens der EBL gab es in der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 keine Anmerkung zur Änderung der Einleitmenge. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme
8.2 <u>Entwicklung eines Entwässerungskonzeptes aufgrund einer zu geringen Versickerungsmöglichkeit von Niederschlagswasser</u> Die anstehenden bindigen Böden sind nicht für die Versickerung von Niederschlagswasser geeignet, so dass ein Entwässerungskonzept aufzustellen ist, zu dem auch eine Bemessung	<u>Für den B-Plan: Die Hinweise für ein Entwässerungskonzept wurden bei dessen Erstellung berücksichtigt.</u> Die genannten Aspekte wurden bei der Erstellung des Entwässerungskonzeptes berücksichtigt. Es sieht vor, dass das Niederschlagswasser der privaten Grundstücke über private Regenspeicherschächte in das Regenrückhaltebecken abgege-	Berücksichtigung

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
(nach DWA –A 117) des erforderlichen Flächenbedarfs des Rückhaltebeckens gehört. Folgende Punkte zur Regenwasserbewirtschaftung sollten besonders berücksichtigt werden und Eingang in die Planung finden: - Darstellung der notwendigen Flächen, Maßnahmen und Anlagen, Entwässerungswege, Fließrichtungen - Höhengestaltung der benötigten Flächen (Verkehrs-, Grün- und andere Flächen) - Darstellung von Notüberlaufmöglichkeiten bei Starkregenereignissen bzw. von Notwasserwegen - Bemessung von (temporären) Retentionsräumen - Möglichkeit der multifunktionalen Flächennutzung - Maßnahmen zur Minimierung des Oberflächenwasserabflusses - Risikobetrachtung für Niederschläge, die höher als der Bemessungsniederschlag sind	ben wird. Die Verkehrsflächen werden direkt an das Regenrückhaltebecken bzw. an den vom Regenrückhaltebecken abfließenden Kanal angeschlossen. Die Vorgabe der Entsorgungsbetriebe einer gedrosselten Abgabe von 10 l/s*ha wird eingehalten. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	
8.3 <u>Hinweis auf erlaubnispflichtige Benutzungen des Grundwassers</u> Erlaubnispflichtig sind folgende Benutzungen: - eine Bauwasserhaltung, also das Abpumpen und damit Absenken von Grundwasser zur Trockenlegung der Baugrube und Einleiten des geförderten Wassers in das Grundwasser oder im Ausnahmefall in ein oberirdisches Gewässer - das durch Baukörper oder Baugrubenumschließungen verursachte zeitweise oder andauernde Aufstauen, Umleiten und Absenken von Grundwasser - das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser (Baukörper oder Baustoffe, z.B. Hochdruckinjektionen, Bohrpfähle, Fundamente, Gebäude im Grundwasser).	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Es ist davon auszugehen, dass Baufirmen die Anforderungen während der Bauphase kennen. Eine gesonderte Festsetzung erfolgt nicht. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme
8.4 <u>Hinweis auf erlaubnispflichtige Grundwasserabsenkun-</u>	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u>	Kenntnisnahme

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
<u>gen</u> Für Grundwasserabsenkungen während der Bauphase sind spätestens acht Wochen vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehörde schriftlich die wasserrechtlichen Erlaubnisse einzuholen. Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist beim Entnehmen von Grundwasser > 5.000 m³ pro Jahr eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nötig. Dadurch verlängert sich ggf. die Antragsbearbeitung entsprechend.	Es ist davon auszugehen, dass Baufirmen die Anforderungen während der Bauphase kennen. Eine gesonderte Festsetzung erfolgt nicht. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	
Nr. 9 Hansestadt Lübeck, Stadtgrün und Verkehr (Schreiben vom 29.03.2018)		
9.1 <u>Planzeichnung: Mögliche Querschnittsänderungen</u> Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Querschnittsaufteilung innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen im Entwurfsplanungsprozess noch verändern kann.	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die dargestellten Straßenquerschnitte sind unverbindlich. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme
9.2 <u>Begründung Punkt 5.2.3, 5.3.4 Herausnahme der Formulierung der Tempo-30-Zone und der verkehrsberuhigten Mischfläche</u> Die Begründung erläutert unter Pkt. 5.2.3 und Pkt. 5.3.4, dass eine Tempo-30-Zone und eine verkehrsberuhigte Mischverkehrsfläche (Verkehrsberuhigter Bereich im Sinne der StVO) Planungsgegenstand sind. Es wird kritisiert, dass derartige Festlegungen im B-Plan nicht zu erfolgen haben und fordert, entsprechende Formulierungen aus der Begründung zu streichen. Darüber hinaus ist der Runderlass des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr vom 11.12.2009 von der Straßenverkehrsbehörde anzuwenden, so dass er nicht gesondert zitiert werden muss.	<u>Für den B-Plan: Keine Berücksichtigung</u> Der Gesetzesgeber ermöglicht mit dem Planzeichen „verkehrsberuhigter Bereich“ sehr wohl die Festsetzung von Straßen als verkehrsberuhigte Mischverkehrsfläche. Die Einwendung ist daher nicht nachvollziehbar. Darüber hinaus haben die Ausführungen in der Begründung erläuternden Charakter und geben das Ziel für den Ausbau der Verkehrsflächen wider. Eine geänderte Ausführung ist nicht ausgeschlossen, da für die Umsetzung die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen im Bebauungsplan heranzuziehen sind. Der Hinweis auf den Runderlass aus 2009 im betreffenden Textabschnitt erfolgt, um zu verdeutlichen, dass mit der Planung landesweite Vorgaben eingehalten werden. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Keine Berücksichtigung

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
9.3 <u>Beachten von praktikablen Parkplatzlängen in der Mischverkehrsfläche zwischen Straßenbäumen</u> Es wird darauf hingewiesen, dass Parkplatzlängen von 5 m einzuhalten sind.	<u>Für den B-Plan: Keine Berücksichtigung</u> Der Entwurf der Straßenplanung sieht eine Länge von 6,00 – 7,00 m für die Parkstände im Bereich der vorgesehenen Mischverkehrsfläche vor. Die genaue Verortung ist Gegenstand der weiteren Ausführungsplanung. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Keine Berücksichtigung
9.4 <u>Teil B Nr. 9.2, 9.3, 9.4: Änderung der Formulierung</u> Es wird gefordert, dass die Formulierung „standortgerecht“, und dass die Pflanzliste (a) ersatzlos entfällt. An diesem Standort herrschen Lebensbedingungen, mit denen heimische Gehölze nicht gut wachsen. Außerdem ist innerhalb eines besiedelten Bereichs und nicht als Übergang zur offenen Landschaft die Forderung nach heimischen Pflanzen nicht notwendig.	<u>Für den B-Plan: Keine Berücksichtigung</u> Die Festsetzung „heimisch und standortgerecht“ ist ein Ziel der Planung und mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Die ebenfalls mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmte Pflanzliste (a) enthält Baumarten, die ein möglichst hohes Nahrungsangebot für einheimische Insektenarten (z.B. Wildbienen) bieten und zudem den besonderen Lebensraumansprüchen eines Straßenbaumes genügen. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Keine Berücksichtigung
9.5 <u>Teil B Nr. 9.6 Änderung der Formulierung</u> Es wird die Ergänzung gefordert: „eine frei wachsende Feldhecke aus heimischen und standortgerechten Sträuchern und Laubbäumen zu pflanzen.“	<u>Für den B-Plan: Die Formulierung der textlichen Festsetzung wird geändert.</u> Der Hinweis wird berücksichtigt, das Wort „heimisch“ wird ergänzt. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Berücksichtigung
9.6 <u>Begründung Punkt 5.4.3. Abs. 6: Änderung der Formulierung</u> „Für die Begrünungsmaßnahmen wird die Verwendung von standortgerechten einheimischen Gehölzen vorgeschrieben, damit sich die Neupflanzungen optimal entwickeln können. Die heimischen Arten bieten im besonderen Maße der heimischen Tierwelt Nahrungsgrundlage und Lebensräume und gewährleisten über die Sicherung der Nahrungskette die Bestandsvielfalt. Die vorgegebene Mindestpflanzgröße stellt sicher, dass bereits in kurzer Zeit ökologisch, lokalklimatisch und visuell wirksame Gehölzstrukturen entstehen.“	<u>Für den B-Plan: Keine Berücksichtigung</u> Der Text wird beibehalten, s. dazu 9.4. der Abwägungstabelle, Teil B <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Keine Berücksichtigung

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
9.7 <u>Begründung Punkt 5.4.3 vorletzter Abs.: Änderung der Formulierung</u> Es wird die Ergänzung gefordert: „aus heimischen und standortgerechten Sträuchern und Laubbäumen zu pflanzen.“	<u>Für den B-Plan: Die Formulierung der textlichen Festsetzung wird geändert.</u> Der Hinweis wird berücksichtigt, das Wort heimisch wird ergänzt. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Berücksichtigung
9.8 <u>Begründung Punkt 9.2 vorletzter Abs.: Ergänzung der Formulierung</u> Die jährlichen Unterhaltskosten werden auf 12.000 EUR oder, bei der Pflege als Eigenleistung, mit 0,08 zusätzlichen Arbeitsstellen plus 4.000 EUR Geräte- und Materialkosten beziffert.	<u>Für den B-Plan: Keine Berücksichtigung</u> Bei den Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen wird zwischen unmittelbaren Kosten und mittelbaren Folgekosten unterschieden. Die unmittelbaren Kosten, wie Straßenbau und Ausgleichsmaßnahmen, hat der Vorhabenträger zu tragen (vertragliche Absicherung). Auch ist die isolierte Betrachtung von Unterhaltungskosten für Grünanlagen und Verkehrsflächen nicht sachgerecht. Im Sinne einer transparenten Darstellung aller mittelbaren Folgekosten wären auch Kosten bspw. für technische, kulturelle, schulische und soziale Infrastrukturen aufzuschlüsseln. Darüber hinaus sind die monetären Angaben jährlichen Schwankungen/Steigerungen unterworfen, sodass eine spezifische Summe nur für einen kurzen Zeitraum gelten kann. Aus diesem Grund bleibt es bei der neutralen Formulierung, dass es aufgrund der Planung zu mittelbaren Kosten für die Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen kommt. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Keine Berücksichtigung
9.9 <u>Ungünstiger Anschlusspunkt</u> Die Anbindung des neuen Baugebietes an die Dornbreite wird von Seiten des Sachgebietes Verkehrseinrichtungen als ungünstig betrachtet, da sie sich in unmittelbarer Nähe zu einer beidseitigen Fahrbahnverengung und zur Buswende befindet. Abbiege- und Einbiegemanöver größerer Fahrzeuge oder Begegnungsverkehr bei gleichzeitigem Auftreten von Abbiegern	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Wie bereits abgestimmt soll die Fahrbahnverengung künftig in nordöstliche Richtung verlegt werden, sodass es in dem Bereich der Ein- und Ausfahrt zu keiner Fahrbahnverengung kommt. Somit sind keine Abbiege- und Einbiegeprobleme zu erwarten. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
könnten aufgrund der Fahrbahnverengung problematisch werden.		
Nr. 10 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – Technischer Umweltschutz (Schreiben vom 29.03.2018)		
10.1 <u>Empfehlung der Prüfung von Lichtimmissionen</u> Es bestehen keine immissionsschutzrechtlichen Bedenken gegen das Vorhaben. Es wird empfohlen zu prüfen, ob mit erheblichen Lichtimmissionen im Plangebiet zu rechnen ist, welche von den benachbarten Gewächshäusern hervorgerufen werden könnten.	<u>Für den B-Plan: Berücksichtigung, die Begründung wird ergänzt.</u> Nach Auskunft des Betreibers der Gärtnerei sind die benachbarten Gewächshäuser nachts nicht beleuchtet. Mit erheblichen Lichtimmissionen durch die Gewächshäuser ist daher nicht zu rechnen. Die Begründung wird ergänzt. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Berücksichtigung
Nr. 11 Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Schleswig-Holstein e.V. (Schreiben vom 04.04.2018)		
11.1 <u>Bemerkungen zum Flächenverbrauch des Vorhabens</u> Jeglicher Landschaftsverbrauch, d.h. im vorliegenden Fall die durch das neue Baugebiet verursachten Überbauungen und Bodenversiegelungen und die dadurch erfolgte Ausdehnung des westlichen Lübecker Stadtrandes in bisher landwirtschaftlich geprägte Bereiche hinein, werden als eher kritisch angesehen. Auch wenn diese Planung sich im Einklang mit den Vorstellungen übergeordneter Pläne – lt. Tz. 3 des B-Plans – befindet, stellt sie doch einen erheblichen Eingriff dar (Tz. 6.3.1 und 6.9 der B-Plan-Begründung). Die vorliegenden Unterlagen lassen das Vorhaben letztlich noch als verträglich erscheinen, da sich das bislang eher uniforme Baumschulgelände möglicherweise durch die geplanten Begrünungen, die Anlage eines Regenrückhaltebeckens und durch andere Maßnahmen voraussichtlich naturnaher als bisher entwickeln dürfte. Die Kompensation durch Minimierungs- und Ausgleichmaßnahmen lt. Tz. 6.6 des B-Plans wird begrüßt, insbesondere die Festsetzung zur Dach-	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Die Hansestadt Lübeck ist bestrebt, die Neuinanspruchnahme von Grünflächen und landwirtschaftlichen Flächen zugunsten von Siedlungsflächen so gering wie möglich zu halten. Zu diesem Zweck hat sie das Konzept „Lübeck 2030“ erstellt. Leider lassen sich nicht alle Siedlungsflächenbedarfe auf innerstädtischen Flächen bzw. Umnutzungsflächen erfüllen, sodass letztlich auch Flächen im Außenbereich umgewandelt werden müssen. Das Plangebiet wurde als geeignete Fläche für eine Wohnbaulandentwicklung identifiziert. Sie bietet sich zur Abrundung des Siedlungsrandes an und weist aufgrund der bisherigen Nutzung durch eine Gärtnerei keine besondere ökologische Wertigkeit auf. Die Planung vermittelt trotzdem einen sensiblen Umgang mit der Fläche am Siedlungsrand und stellt einen Kompromiss zwischen durchgrünem und verdichtetem Wohnquartier dar. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
begrünung von Garagen usw., die Anlage von Steinwällen oder Feldhecken und Pflanzungen von Laubbäumen, speziell hierbei auch die Vorgabe zu offenen Baumscheiben (Tz. 5.4.3).		
11.2 <u>Festsetzungsvorschlag zur insektenfreundlichen Straßenbeleuchtung und zu Nisthilfen</u> Des Weiteren wird eine zwingende Festsetzung zu insektenfreundlicher Straßenbeleuchtung sowie die Bereitstellung von Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse an den verbleibenden Gehölzrändern und ggfs. auch an den geplanten Straßenbäumen angeregt.	<u>Für den B-Plan: Teilweise Berücksichtigung, es werden insektenverträgliche Leuchtmittel eingesetzt.</u> Im Baugebiet werden für die Straßenbeleuchtung LED-Leuchtmittel mit neutralem Licht verwendet, die nicht nur Insekten, Vögel und Fledermäuse deutlich geringer beeinträchtigen, sondern auch unter anderen ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten besser geeignet sind als bisherige Leuchtmittel. Eine Festsetzung ist daher entbehrlich. Zusätzliche Nisthilfen an städtischen Gehölzen und Straßenbäumen haben eine weitere Zunahme der Pflege und Unterhaltung durch die Stadt zur Folge und werden daher nicht dauerhaft festgesetzt. Es steht privaten Initiativen frei, in Abstimmung mit der Stadt Nisthilfen anzubringen und deren Pflege und ggf. auch Ersatz oder Entfernung bei Abgang zu regeln. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Teilweise Berücksichtigung
11.3 <u>Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen</u> Zu Tz. 6.2.2. des B-Plans: Mit Unverständnis wird einmal mehr festgestellt, dass festgesetzte Kompensationsmaßnahmen aus früheren Bauleitplänen bislang nicht umgesetzt worden sind. Akzeptierbar sind die oft vielversprechenden Ausgleichsmaßnahmen letztlich nur dann, wenn sie auch zeitnah hinsichtlich ihrer Umsetzung überprüft werden und Nichtbefolgung der Vorgaben auch Sanktionen nach sich ziehen.	<u>Für den B-Plan: Kenntnisnahme</u> Das Ausbleiben der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen früherer Bauleitplanungen steht nicht im Zusammenhang mit der in Rede stehenden Planung. In diesem Fall steht die Umsetzung noch aus, weil der zugeordnete Eingriff (Bebauungsplan Genin Süd) noch nicht vollständig erfolgt ist. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	Kenntnisnahme
Nr. 12 Telefónica Germany GmbH (Schreiben vom 14.04.2018)		
12.1 <u>Höhenbeachtung bei der Aufstellung von im Gebiet der Richtfunktrassen befindlichen Baukränen o.ä.</u>	<u>Für den B-Plan: Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt.</u> Laut ergänzender Stellungnahme nach § 3 (1) BauGB vom 19.	Berücksichtigung bereits erfolgt

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis																																																										
Aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den einschlägigen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden: Durch das Plangebiet führt 1 Richtfunkverbindung hindurch. STELLUNGNAHME / Bplan 23.19.00 - Dornbreite Medienbreite und 130, Änderung FNP Hansestadt Lübeck RICHTFUNKTRASSEN Die darin enthaltenen Funkverbindungen kann man sich als horizontal liegende Zylinder mit jeweils einem Durchmesser von bis zu mehreren Metern vorstellen. <table><thead><tr><th rowspan="2">Richtfunkverbindung</th><th colspan="2">A-Standort</th><th colspan="2">in WGS84</th><th rowspan="2">Höhen Fußpunkt ü. Meer</th><th rowspan="2">Antenne ü. Grund</th><th rowspan="2">Gesamt</th><th colspan="2">B-Standort</th><th colspan="2">in WGS84</th><th rowspan="2">Höhen Fußpunkt ü. Meer</th><th rowspan="2">Antenne ü. Grund</th><th rowspan="2">Gesamt</th></tr><tr><th>Grad</th><th>Min</th><th>Sek</th><th>Grad</th><th>Min</th><th>Sek</th><th>Grad</th><th>Min</th><th>Sek</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linksumme / A-Standort / B-Standort</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>101550979 / 123990116 / 123991245</td><td>53° 48'</td><td>11.34"</td><td>N</td><td>10° 22'</td><td>53.36"</td><td>E</td><td>21</td><td>62</td><td>83</td><td>53° 53'</td><td>38.21"</td><td>N</td><td>10° 41'</td><td>38.68"</td><td>E</td><td>3</td><td>69</td><td>72</td></tr></tbody></table> Legende in Betrieb in Planung	Richtfunkverbindung	A-Standort		in WGS84		Höhen Fußpunkt ü. Meer	Antenne ü. Grund	Gesamt	B-Standort		in WGS84		Höhen Fußpunkt ü. Meer	Antenne ü. Grund	Gesamt	Grad	Min	Sek	Grad	Min	Sek	Grad	Min	Sek	Linksumme / A-Standort / B-Standort															101550979 / 123990116 / 123991245	53° 48'	11.34"	N	10° 22'	53.36"	E	21	62	83	53° 53'	38.21"	N	10° 41'	38.68"	E	3	69	72	März 2018 verläuft die Richtfunktrasse im Bereich des Plangebiets 43 m über Normalnull. Die festgesetzte eingeschossige Bebauung wird in ihrer Höhe deutlich (FH 9,00 m) unterhalb der dargelegten Richtfunktrasse verbleiben. In den Bebauungsplan wurde bereits ein Hinweis aufgenommen, wonach im Baugenehmigungsverfahren bei der Gestellung von Kränen und anderen hohen Baugeräten Auflagen ergehen können. <u>Für die FNP-Änderung: keine Relevanz</u>	
Richtfunkverbindung		A-Standort		in WGS84					Höhen Fußpunkt ü. Meer	Antenne ü. Grund	Gesamt	B-Standort				in WGS84		Höhen Fußpunkt ü. Meer	Antenne ü. Grund	Gesamt																																								
	Grad	Min	Sek	Grad	Min	Sek	Grad	Min				Sek																																																
Linksumme / A-Standort / B-Standort																																																												
101550979 / 123990116 / 123991245	53° 48'	11.34"	N	10° 22'	53.36"	E	21	62	83	53° 53'	38.21"	N	10° 41'	38.68"	E	3	69	72																																										
Zur besseren Visualisierung ist beigefügt zur E-Mail ein digitales Bild, welches den Verlauf der Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung verdeutlichen sollen. Die farbigen Linien verstehen sich als Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindungen der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet. Die Linien in Magenta haben für den Bebauungsplan keine Relevanz. 																																																												
Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen hori-																																																												

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
zontal über der Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 20-60m (einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen Parametern). Der Einwender bittet zur Veranschaulichung die beiliegenden Skizzen mit Einzeichnung des Trassenverlaufes zu beachten. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen. Sie bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt wird. Es muss daher eine horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30 m und einen vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-10m einhalten werden.		

Bebauungsplan 23.19.00 – Dornbreite / Medenbreite – und zugehörige 130. Änderung des Flächennutzungsplanes
Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen der durchgeführten Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen

Stand: 06.03.2018

Teil C: frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB

Vorbemerkung: Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vom 12.06.2017 bis 23.06.2017 mittels Aushang im Bereich Stadtplanung und Bauordnung, Mühlendamm 12, durchgeführt. Zusätzlich wurden Ziel und Zweck der Planung in einer öffentlichen Informationsveranstaltung am 13.06.2017 im Dorfgemeinschaftshaus Steinrade dargelegt. Außerdem wurden die auszulegenden Unterlagen auf der Webseite der Hansestadt Lübeck zur Einsichtnahme und zum Download zur Verfügung gestellt. Es bestand Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Ca. 75 Interessierte nahmen an der Veranstaltung teil. Alle im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen, in diesem Fall insbesondere Fragen und Anregungen, wurden zu dieser Informationsveranstaltung vorgebracht.

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
Nr. 1		
Wieso hat man sich für diesen Planbereich und nicht für einen alternativen Bereich entschieden?	Im Vorfeld einer solchen Entscheidung wird auf übergeordneter Ebene geprüft, welche Flächen sich für eine Bebauung eignen. Dies ist in Lübeck im Rahmen des Konzepts „Lübeck 2030“ erfolgt. Hier wurden verschiedene Flächen in Bezug auf ihre Lage im Stadtraum, ihre Nähe zu bestehenden Infrastrukturen (Schule, Kita, Einkaufen, Bus) und den erforderlichen Eingriff in Natur und Umwelt bewertet. Die vorliegende Fläche wurde aufgrund der Eignung für eine städtebauliche Arrondierung des bestehenden Siedlungsbereichs an der Dornbreite, die gute Ausstattung an verkehrlicher und sozialer Infrastruktur sowie ihre Verfügbarkeit ausgewählt. Die Nutzung durch einen Gartenbaubetrieb wird in Teilbereichen aufgegeben und die Fläche steht kurzfristig zur Verfügung.	
Nr. 2		
Wurde das Grundstück des ehemaligen Gartenbaubetriebs bereits verkauft? Ist die Vorgehensweise so, dass ein Entwickler ein Grundstück kauft und die Stadt dann entscheidet, das Ge-	Die Stadt führt dieses Gebiet seit ca. 10 Jahren als geeignete und zu entwickelnde Wohnbaufläche (u.a. „Lübeck 2030“). Der planerische Wille der Stadt, die Fläche zu Wohnbauland zu entwickeln, bestand hier vor dem Kauf durch einen privaten Ent-	

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
biet zu entwickeln?	wickler.	
Nr. 3		
Soll es südlich, gegenüber der neuen Plangebietserschließung einen Bebauungsplan geben?	Nein, das ist nicht vorgesehen. Die Fläche ist eine zugeordnete Ausgleichsfläche und als solche gut entwickelt.	
Nr. 4		
Soll das nördlich an das Plangebiet angrenzende Grundstück später auch bebaut werden, wenn es verkauft werden würde?	Nein, dies ist nicht angedacht. Das nördlich angrenzende Grundstück grenzt an den unter Denkmalschutz gestellten Landgraben. Der Bereich beidseits des Landgrabens soll aus landschaftsplanerischer und siedlungsstruktureller Sicht als Freiraumachse erhalten bleiben.	
Nr. 5		
Was ist eine Ausgleichsfläche?	Eine Ausgleichsfläche wird ausgewiesen, um einen Eingriff in Natur und Umwelt auszugleichen. Dazu verpflichtet das Baugesetzbuch. In diesem Fall wurde die benachbarte Ausgleichsfläche für einen Eingriff aufgrund eines früheren Bebauungsplanes ausgewiesen.	
Nr. 6		
Wie groß ist die Fläche des Plangebiets?	Die in der Veranstaltung vorgestellte Fläche beträgt rund 3,8 Hektar.	

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
Nr. 7		
Wie groß sind die Grundstücke für Einfamilienhäuser?	Die aktuelle Planung sieht für den Großteil der Grundstücke mit Einzelhausbebauung Größen von etwas mehr als 500 m ² vor, im Durchschnitt sind sie rund 550 m ² groß.	
Nr. 8		
Warum sollen hier Reihenhäuser geplant werden?	Gemäß Bürgerschaftsbeschluss der Hansestadt Lübeck ist in Neubauprojekten 30 % öffentlich geförderter Wohnungsbau vorzusehen. Neben Wohnungen in Mehrfamilienhäusern können über den zweiten Förderweg auch Mietreihenhäuser gefördert werden. Die drei Varianten zeigen verschiedene Bebauungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Wohnformen. In der dritten städtebaulichen Variante ist eine Hausgruppe von fünf Reihenhäusern vorgesehen, die für eine öffentliche Förderung in Frage kommt. Die Varianten werden im weiteren Verfahren geprüft; eine Variante wird schließlich weiterverfolgt.	
Nr. 9		
Wer entscheidet, ob Reihenhäuser gebaut werden oder nicht?	Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens werden alle privaten und öffentlichen Belange geprüft, jene der Bürger sowie der Träger öffentlicher Belange und sonstiger Behörden. Im Rahmen einer Abwägung wird der Umgang (Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung) mit den Belangen für das Planverfahren erarbeitet. Am Ende entscheiden die gewählten Vertreter in der Bürgerschaft über das Ergebnis der Abwägung der eingestellten Belange; u.a. auch über die weiterzuverfolgende Variante des städtebaulichen Entwurfes.	

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
Nr. 10		
Wie groß ist die Wohnfläche für die Grundstücke?	Die mögliche Wohnfläche wird sich aus der zulässigen Grundfläche und Geschossigkeit ergeben. Die Geschossigkeit wird im Gebiet ein Vollgeschoss (Erdgeschoss) plus Dachgeschoss (max. $\frac{3}{4}$ der Fläche des Erdgeschosses) betragen. Die Größe des Erdgeschosses bemisst sich aus dem Anteil der Grundstücksfläche, die überbaut werden darf (Grundflächenzahl, kurz GRZ). Die Obergrenze der GRZ liegt für allgemeine Wohngebiete bei 0,4, das heißt, dass 40 % des Grundstücks mit dem Hauptbaukörper bebaut werden dürfen. Diese Zahl ist für die geplante Bebauung mit vorwiegend Einzelhäusern zu hoch; die GRZ wird daher niedriger festgesetzt werden. Die ermöglichte Wohnfläche wird sich im üblichen Rahmen für ein Einfamilienhaus bewegen.	
Nr. 11		
Müssen die Gebäude genau dort stehen, wo sie im städtebaulichen Entwurf vorgesehen sind?	Der städtebauliche Entwurf stellt eine mögliche Bebauung dar. Im Bebauungsplan werden Baugrenzen festgesetzt, mit denen die Position der Häuser in einem bestimmten Rahmen vorgegeben wird; ein gewisser Spielraum ist dabei vorhanden. Die Häuser sollen möglichst in einer Bauflucht stehen, um im öffentlichen Raum ein harmonisches Straßenbild und rückwärtig ruhige Gartenbereiche zu erreichen. Dabei soll die Lage der Gärten in Richtung Süd/Südwest soweit möglich berücksichtigt werden.	
Nr. 12		
Wie viel höher sind die geplanten Gebäude im Bezug auf die umgebenden Bestandsgebäude?	Im Bebauungsplan wird es eine Festsetzung zur maximalen Höhe der Gebäude geben. Damit möchte man eine unproportionale Bebauung gegenüber den Bestandsbauten verhindern. Gleichzeitig wird diese Höhe voraussichtlich etwas höher liegen als im Bestand der Umgebung, um heutigen Wohnbedürfnissen	


Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
	zu entsprechen.	
Nr. 13		
Gibt es bereits Gestaltungsüberlegungen? Soll das Plangebiet homogen aussehen?	Das Planverfahren befindet sich noch am Anfang. Es wird Vorgaben zur Gestaltung geben, z. B. zur Dachneigung und zur Einfriedung. Im Detail können dazu zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussagen getroffen werden.	
Nr. 14		
Die Bauweise wird im Planungsgebiet auf ein Stockwerk begrenzt. Gilt das auch für Reihenhäuser?	Da die Reihenhäuser als öffentlich geförderter Wohnraum errichtet würden, wären die Vorgaben der Wohnraumförderung zu berücksichtigen. Öffentlich geförderte Reihenhäuser sind auf 95 m ² Wohnfläche für einen 4-Personenhaushalt und auf 105 m ² für einen 5-Personenhaushalt begrenzt und müssen einen bestimmten finanziellen Rahmen einhalten. Voraussichtlich kann eine eingeschossige Bauweise plus Dachgeschoss auch für die Reihenhäuser vorgegeben werden.	
Nr. 15		
Würde das Reihenhaus mit einem Satteldach geplant werden?	Ja.	
Nr. 16		
Soll sich das Neubaugebiet an Lübecker wenden? Wie kann die Stadt Einfluss auf die Käufer nehmen?	Die Grundstücke werden erschlossen veräußert und können sowohl von Lübeckern als auch Neulübeckern erworben werden. Eine Einflussnahme ist aktuell nicht vorgesehen. Anliegen der Stadt ist jedoch, dass die Grundstücke zeitnah nach Rechtskraft des Bebauungsplans bebaut werden.	

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
Nr. 17		
Können Aussagen zu der Bodenqualität getroffen werden?	Die Flächen des Plangebiets wurden durch eine Baumschule genutzt, es ist daher davon auszugehen, dass die Bodenqualität gut ist. Genauere Aussagen werden im Rahmen einer historisch-deskriptiven Altlastenerfassung und einer Baugrunduntersuchung getroffen. Diese werden während der öffentlichen Auslegung für die Allgemeinheit einsehbar sein.	
Nr. 18		
Kann es passieren, dass aufgrund von Altlasten keine Bebauung erfolgt?	Standardgemäß werden Flächen von Gartenbaubetrieben aufgrund der Verwendung von Pestiziden als Verdachtsfälle geführt. Möglicherweise kann es durch diese Vornutzung punktuelle Verunreinigungen geben. Diese können aber durch entsprechende Sanierungsmaßnahmen, z.B. durch einen Bodenaustausch, kompensiert werden.	
Nr. 19		
Wird die Entwässerung über die Straße oder über das Grundstück erfolgen?	Grundsätzlich ist es Ziel, das Niederschlagswasser auf dem Baugrundstück zu versickern. Gegebenenfalls können dafür unterstützende Maßnahmen vorgesehen werden. Im Baugebiet ist die Versickerung nur schwer möglich, daher erfolgt die Sammlung in einem Regenrückhaltebecken, aus dem das Wasser gedrosselt in den Vorfluter eingeleitet wird.	
Nr. 20		
Soll das Wasser des Regenrückhaltebeckens in den Landgraben eingeleitet werden?	Der Landgraben liegt im Norden des Plangebiets. Aufgrund der Topographie kann das Wasser nicht in den Landgraben gelangen.	

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
Nr. 21		
Gibt es für das Gebiet Schallschutzplanungen? Wird z.B. eine Schallschutzwand gebaut werden müssen?	Es wird im Planverfahren eine schalltechnische Untersuchung vorgenommen. Dazu wurden bereits Betriebsbefragungen mit den angrenzenden Gartenbaubetrieben durchgeführt. Derzeit sind keine schalltechnischen Konflikte absehbar, die den Bau einer Schallschutzwand erfordern.	
Nr. 22		
Werden Schallschutzmaßnahmen wegen des Autobahnverkehrs geplant? Als angrenzende Anwohner weiß man bereits, dass der Lärm deutlich hörbar ist.	Der Schalleintrag durch den Autobahnverkehr wird im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung geprüft. Als Maßnahme kommt grundsätzlich nur ein passiver Schallschutz (z.B. Lärmschutzfenster, Grundrissanordnung) in Frage.	
Nr. 23		
Wann kann man mit dem Bericht über den Lärm rechnen?	Die schalltechnische Untersuchung muss vor der öffentlichen Auslegung fertig gestellt sein. Alle erforderlichen Festsetzungen für das Plangebiet werden bis zur öffentlichen Auslegung getroffen. Während der öffentlichen Auslegung können sowohl die Festsetzungen des Bebauungsplans als auch alle umweltrelevanten Gutachten und Stellungnahmen eingesehen werden. Es können auch Hinweise in der Begründung aufgenommen werden. Diese Unterlagen sollte man sich bei Interesse an einem Grundstück ansehen.	
Nr. 24		
Wie breit ist die Erschließungsstraße?	Im Eingangsbereich des Plangebiets ist der Straßenraum einschließlich Gehweg nach derzeitiger Planung etwa 10,80 m breit und geht nach der ersten Kurve in einen verkehrsberuhigten Bereich über. Die Mischverkehrsfläche soll dann eine Breite von	

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
	etwa 7,00 m erhalten.	
Nr. 25		
Könnte die geplante Erschließungsstraße so verschoben werden, dass sie an den rückwärtigen Grenzen der bestehenden Grundstücke an der Dornbreite entlang führt und dort eine zweite Baureihe ermöglicht?	Prinzipiell ist dies möglich, aber für dieses Vorhaben nicht geplant.	
Nr. 26		
Ist auf der 7,00 m breiten Straße straßenbegleitendes Parken vorgesehen?	Ja. Im Straßenraum sind Parkmöglichkeiten für Besucher vorgesehen.	
Nr. 27		
Wo sollen die Stellplätze für die Reihenhäuser sein? Passt das mit einer niedrigen Grundflächenzahl?	Die Stellplätze können entweder vor dem Haus oder auf einer Sammelstellplatzanlage vor Kopf der Reihenhausezeile verortet werden. Für die Reihenhäuser wird voraussichtlich eine höhere Grundflächenzahl als für Einzelhäuser festgesetzt.	
Nr. 28		
Sind die eingezeichneten Fußwege auch für Radfahrer nutzbar?	Die Fußwege sind auch für Radfahrer nutzbar.	
Nr. 29		
Wird der nördlich eingezeichnete Weg ein Wanderweg?	Die Wege dienen dazu, ein ergänzendes Naherholungsangebot für das neue Wohngebiet zu schaffen. Mittelfristig wird eine Weiterführung in die Landschaft und eine Vernetzung mit bestehenden Wegen im weiteren Umfeld angestrebt, um Erfahrungsangebote und sportliche Aktivitäten in der Natur für die Bewohner	

Inhalt der Stellungnahme	Prüfung und Abwägung	Ergebnis
	im gesamten Siedlungsbereich anzubieten.	
Nr. 30		
Hat das neue Plangebiet Auswirkungen auf den ÖPNV? Die Haltestelle Bauernweg, welche südwestlich des Plangebiets liegt, hat eine andere Tarifzone als die Haltestelle Medenbreite. Wenn der Bauernweg die gleiche Tarifzone bekommen würde, wäre das auch für die neuen Anwohner attraktiv.	Der Hinweis kann im Rahmen des Bebauungsplans nicht umgesetzt werden. Für die Tarifzonen ist der Stadtverkehr Lübeck zuständig.	
Nr. 31		
Wenn man angrenzend an das neue Plangebiet wohnt und in dem neuen Bebauungsplan Einfriedungen vorgesehen sind, muss man dann sein Grundstück auch einfrieden?	Der Bebauungsplan gilt nur für Grundstücke, die innerhalb des Geltungsbereichs liegen.	
Nr. 32		
Kann man als Anwohner der Dornbreite sein Grundstück teilen und ein weiteres Haus bauen?	Für die Grundstücksteilung ist das bestehende Baurecht zu berücksichtigen. Da für diesen Bereich kein Bebauungsplan existiert, beurteilt sich die Bebaubarkeit nach der Eigenart der näheren Umgebung (§ 34 BauGB). Da in der Nachbarschaft keine rückwärtige Bebauung vorhanden ist, ist nach dem Einfügungsgebot des § 34 BauGB eine Bebauung in zweiter Reihe nicht zulässig.	




M. 1 : 5000

AUSSCHNITT AUS DEM GELTENDEN FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER HANSESTADT LÜBECK


FÜR DEN TEILBEREICH „DORNBREITE / MEDENBREITE“

Stand: zuletzt geändert durch die 120. Änderung am 20.12.2017

ZEICHENERKLÄRUNG:

	Wohnbaufläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 1 BauNVO)		Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)
	Gewerbliche Baufläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 1 BauNVO)		Elektrizität
	Sonderbaufläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 1 BauNVO)		Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Flächennutzungsplanänderung
	Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)		
	Flächen für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB)		

Hansestadt Lübeck
Der Bürgermeister
Fachbereich 5 - Planen und Bauen
Bereich 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung




M. 1 : 5000

130. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS DER HANSESTADT LÜBECK

FÜR DEN TEILBEREICH „DORNBREITE / MEDENBREITE“

Fassung zum abschließenden Beschluss / Stand: 04.05.2018

ZEICHENERKLÄRUNG:

	Wohnbaufläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 1 BauNVO)		Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)
	Gewerbliche Baufläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 1 BauNVO)		Elektrizität
	Sonderbaufläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 1 BauNVO)		Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Flächennutzungsplanänderung
	Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)		
	Flächen für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB)		

Hansestadt Lübeck
Der Bürgermeister
Fachbereich 5 - Planen und Bauen
Bereich 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung


BEGRÜNDUNG

zur

130. Änderung des Flächennutzungsplans der Hansestadt Lübeck für den Teilbereich „Dornbreite / Medenbreite“

Fassung zum abschließenden Beschluss

Stand: 08. Mai 2018



Hansestadt Lübeck, Fachbereich Planen und Bauen, Bereich Stadtplanung und Bauordnung
in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros
claussen-seggelke stadtplaner und Andresen Landschaftsarchitekten

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	4
1.1	Lage und Abgrenzung des Plangebietes	4
1.2	Anlass und Erfordernis der Änderung des Flächennutzungsplans	4
1.3	Planungsrechtliches Verfahren	5
2.	Ausgangssituation	5
2.1	Bisherige Entwicklung und Nutzung	5
2.2	Natur und Umwelt	6
2.3	Denkmalschutz	7
2.4	Eigentumsverhältnisse	8
2.5	Bisheriges Planungsrecht	8
2.6	Bestehende Bindungen	8
3.	Übergeordnete Planungen	8
3.1	Ziele und Grundsätze der Landesplanung	8
3.2	Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Lübeck (ISEK 2010)	9
3.3	Konzept zur zukunftsorientierten Stadtentwicklung Lübeck 2030	9
3.4	Wohnungsmarktkonzept 2013 und Wohnungsmarktbericht 2017	9
3.5	Einzelhandelszentren- und Nahversorgungskonzept der Hansestadt Lübeck	9
3.6	Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck	10
4.	Ziele und Zwecke der Planung	10
5.	Inhalt der Flächennutzungsplanänderung	11
5.1	Art der baulichen Nutzung	11
5.2	Erschließung	11
5.3	Ver- und Entsorgung, Flächen für Versorgungsanlagen	11
5.4	Grün, Natur und Landschaft	11
6.	Umweltbericht	11
6.1	Kurzbeschreibung der umweltrelevanten Planinhalte	12
6.2	Planungsrelevante Ziele des Umwelt- und Naturschutzes aus Fachgesetzen und Fachplanungen	13
6.2.1	Fachgesetzliche Grundlagen	13
6.2.2	Fachplanerische Grundlagen	13
6.3	Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen	18
6.3.1	Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser	18
6.3.2	Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft	21
6.3.3	Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften)	22
6.3.4	Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere (Arten- und Lebensgemeinschaften)	24
6.3.5	Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild	29
6.3.6	Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch einschließlich menschlicher Gesundheit	30
6.3.7	Auswirkungen auf Kultur- und andere Sachgüter	32

6.3.8	Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern	34
6.3.9	Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete	35
6.4	Auswirkungen durch Bauphase, Abfälle, Techniken und schwere Unfälle	35
6.4.1	Bau der geplanten Vorhaben einschließlich Abrissarbeiten	35
6.4.2	Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung	35
6.4.3	Eingesetzte Techniken und Stoffe	35
6.4.4	Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen	35
6.5	Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung (Null-Prognose)	35
6.6	Hinweise für Festsetzungen der verbindlichen Bauleitplanung, mit denen umweltbezogene Auswirkungen vermieden, vermindert und ausgeglichen werden können	36
6.7	Anderweitige Planungsmöglichkeiten	36
6.8	Zusätzliche Angaben	36
6.8.1	Gutachten und umweltbezogene Informationen	36
6.8.2	Verwendete technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen	36
6.8.3	Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung (Monitoring)	37
6.9	Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichts	37
7.	Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten	37
7.1	Verfahrensübersicht	37
7.2	Rechtsgrundlagen	39
7.3	Fachgutachten	39
8.	Anhang	41

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ausschnitt Landschaftsplan Lübeck, Entwicklungskonzept	14
Abbildung 2: Klimaaanalyse Lübeck, Planungshinweiskarte	16
Abbildung 3: Ausschnitt Flächennutzungsplan	17
Abbildung 4: Studie Fußwegenetz	32

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern	35
---	----

1. Einleitung

Der Flächennutzungsplan der Hansestadt Lübeck wurde von der Bürgerschaft am 31.08./07.09.1989 beschlossen und am 17.08.1990 vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein genehmigt und mit dem 08.10.1990 wirksam. Er ist gültig in der Fassung der 120. Änderung/Berichtigung vom 20.12.2017.

Grundlage der 130. Flächennutzungsplanänderung ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3635).

1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes

Das Plangebiet liegt im Stadtteil St. Lorenz-Nord des Stadtbezirks Groß Steinrade/Schönböcken und umfasst Flächen zwischen den Straßen Medenbreite, Dornbreite und Steinrader Damm. Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 5,5 ha (Umgriff s. Deckblatt).

Begrenzt wird das Plangebiet im Nordwesten durch die Flurstücke 6/56 und 6/67, die jeweils durch Gartenbaubetriebe genutzt werden. Im Nordwesten schließen an das Plangebiet die Wohngrundstücke der Medenbreite 7 bis 33 (ungerade Hausnummern; Flurstücke 6/25 – 6/26 und 6/12 – 6/16) sowie im Südosten Wohngrundstücke der Dornbreite 212 bis 220 (gerade Hausnummern; Flurstücke 6/43 – 6/46 sowie ein Teil des Flurstücks 6/63) an. Im Südosten befinden sich zwischen Steinrader Damm und dem Plangebiet Flächen mit festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flurstück 6/78).

Der räumliche Geltungsbereich der 130. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst die die Flurstücke 232, 233, 234, 235 und 6/41 sowie Teile des Flurstückes 6/78 der Flur 2, Gemarkung Schönböcken.

Damit umfasst der räumliche Geltungsbereich der 130. Änderung des Flächennutzungsplans einen flächenmäßig größeren Umgriff als der Geltungsbereich des im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplans 23.19.00.

1.2 Anlass und Erfordernis der Änderung des Flächennutzungsplans

Anlass für die Änderung des Flächennutzungsplanes ist die angestrebte Entwicklung von Wohnbauland auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche.

Eine Teilfläche des Plangebietes wird als Fläche W 10 „Medenbreite“ im Anhang III des Konzepts „Zukunftsorientierte Stadtentwicklung Lübeck 2030“ als umzusetzende Wohnbaufläche aufgeführt. Sie ist in Kategorie I und damit in der dem Konzept zugrundeliegenden höchsten Prioritätsstufe zur Realisierung eingestuft.

Der Bereich bietet sich für eine Wohnnutzung als Ergänzung des Siedlungsgebiets Dornbreite an, es können damit bestehende Infrastruktureinrichtungen genutzt werden. Die Fläche ist durch Busverbindungen an das ÖPNV-Netz angeschlossen und verfügt durch die Nähe zur Bundesautobahn A1 über eine gute überörtliche Verkehrsanbindung. Die Hansestadt Lübeck beabsichtigt, auf den Flächen eine Wohnbauentwicklung für Einzelhäuser und Doppelhäuser zu ermöglichen und damit einen Beitrag zur Nachfrage nach Einfamilienhäusern in der Hansestadt Lübeck zu leisten. Damit kann einer Abwanderung der Bevölkerung in das weitere Umland und einer damit verbundenen weitreichenderen Zersiedlung der Landschaft entgegen gewirkt werden.

Die Änderung des Flächennutzungsplans ist erforderlich, da die Flächen im Flächennutzungsplan derzeit als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt sind und für den Bereich keine verbindliche Bauleitplanung vorliegt. Damit ist eine Nutzung als Wohnbaufläche derzeit nicht zulässig.

Die Versorgungsfläche der Stadtwerke Lübeck wird durch das Symbol „Elektrizität“ dargestellt. Die Lage des Symbols wird dabei im Rahmen der Änderung korrigiert.

Die 130. Änderung des Flächennutzungsplans wird mit dem Ziel durchgeführt, die Darstellung für das beschriebene Plangebiet von landwirtschaftlichen Flächen in Wohnbauflächen zu ändern.

1.3 Planungsrechtliches Verfahren

Hauptanlass der Bauleitplanung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung des geplanten Wohngebietes auf ehemaligen landwirtschaftlichen Flächen. Im Vordergrund der Bauleitplanung steht dementsprechend die Aufstellung eines Bebauungsplanes, dessen Geltungsbereich sich auf das geplante Wohngebiet sowie die Fläche der Stadtwerke beschränkt.

Gegenüber dem Flächenumfang des Bebauungsplanes 23.19.00 wird der Flächenumfang der Flächennutzungsplan-Änderung um einen Bereich ergänzt, der in einem potenziellen zweiten Bebauungsplanverfahren als Wohnbaufläche entwickelt werden kann und daher bereits im Vorwege planerisch bedacht und angepasst werden soll.

Die 130. FNP-Änderung für den Bereich „Dornbreite / Medenbreite“ wird gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes 23.19.00 durchgeführt.

2. Ausgangssituation

2.1 Bisherige Entwicklung und Nutzung

Bebauungs- und Nutzungsstruktur (Bestand)

Auf dem von der Medenbreite erschlossenen Flurstück 6/57 befindet sich im nordöstlichen Bereich eine Gärtnerei mit Gewächshäusern. Die weiteren Flächen des Flurstücks 6/57 sind unbebaut bzw. unversiegelt und werden landwirtschaftlich genutzt. Das Flurstück 6/63 wird durch die Stadtwerke der Hansestadt Lübeck für Anlagen zur Stromversorgung genutzt und ist sowohl teilversiegelt als auch bebaut. Das Flurstück 6/41 an der Medenbreite wird als Intensivgrünland genutzt.

Verkehrliche Erschließung

Das Plangebiet kann über die Dornbreite erschlossen werden. Eine innergebietliche Erschließung ist noch nicht vorhanden und muss in Folge der künftigen Wohnbaunutzung entwickelt werden.

Die Lübecker Innenstadt ist mit dem PKW über den Steinrader Damm in östlicher Richtung innerhalb von 15 Minuten zu erreichen. Der Lübecker Hauptbahnhof ist mit dem PKW in rund 10 Minuten und mit dem Fahrrad in rund 15 Minuten erreichbar.

In ca. 1,4 km Entfernung liegt der Autobahnanschluss Lübeck-Moisling der Bundesautobahn A1. Er ist über die Straßen Dornbreite, Hofland und die Kieler Straße zu erreichen. Damit

verfügt das Plangebiet über einen sehr guten Anschluss an die Bundesautobahnen A1 und A20.

ÖPNV-Anbindung

Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) entspricht den Vorgaben des aktuellen Regionalen Nahverkehrsplans. Südlich des Plangebiets (rund 40 m von der Einmündung der Planstraße entfernt) befindet sich die Bushaltestelle Bauernweg. Die Haltestelle wird von den Regionalbussen 2 und 12 bedient. Hierdurch kann der Lübecker Hauptbahnhof in einem halbstündlichen Takt innerhalb von rund 15 min erreicht werden.

2.2 Natur und Umwelt

Topographie

Das Gelände des Plangebiets weist ein Gefälle von Nordwesten nach Südosten auf. Der Höhenunterschied beträgt rund 2 m.

Boden/Bodenversiegelung

Das Plangebiet ist bis auf die baulich genutzten Flächen auf dem Flurstück 6/63 unversiegelt. Laut Baugrunduntersuchung liegt im Baugebiet ein bindiger Boden vor. Unterhalb der Mutterbodenschicht stehen Geschiebelehme, teils mit Sandlagen, und Geschiebemergel an. Entsprechend ist der Boden sehr frostempfindlich und nahezu wasserundurchlässig.

Vegetationsbestand

Das Plangebiet ist überwiegend durch Ackerflächen geprägt. Das benachbarte Flurstück 6/78 ist durchgängig in Form eines Knicks bzw. knickartiger Bepflanzung eingegrünt. Weitere vereinzelte Gehölze befinden sich im Norden des Plangebiets auf der Grenze zum Flurstück 6/56, sowie in relativ strukturarmen Hausgärten an der Dorn- und Medenbreite am Nordost- und Südost-Rand. Am Nordostrand des Plangebiets verläuft ein ca. 60 m langer Knick mit Knickwall, der im Rahmen einer festgesetzten Ausgleichsmaßnahme aus dem Bebauungsplan 17.56.01 Teilbereich I+II von 2004 angelegt wurde. Unmittelbar nördlich grenzt eine laubbaumdominierte Feldhecke an.

Wald

Auf dem Flurstück 6/78 befindet sich Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes. Diese Waldfläche setzt sich auf dem in nördliche Richtung angrenzenden Flurstück 6/63 bis an das bestehende Gebäude, das durch die Stadtwerke für Anlagen zur Stromversorgung genutzt wird, fort. Es handelt sich um eine rund 2.500 m² große Laubholz-Waldfläche, unter anderem bestehend aus Birken und Buchen mittleren Baumalters. Zur Umsetzung der Planungen ist ein Waldumwandlungsverfahren mit entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen erforderlich (weitere Ausführungen dazu unter Kapitel 6.3.3).

Altlasten(verdacht)

Bisher wird das Flurstück 6/57 durch einen Gärtnerei-Betrieb genutzt. Gärtnereien werden als Prüflistenfall geführt, da ein Altlastenverdacht durch den Einsatz von Pestiziden im Rahmen der Gärtnereinutzung besteht. Im Zuge des Planverfahrens wurden eine Baugrunduntersuchung¹ und zwei Untersuchungen zu Bodenverunreinigungen² durchgeführt, die zu dem

¹ Untersuchung und Beurteilung der Untergrundverhältnisse durch 10 Sondierungen, Baukontor Dümcke GmbH, Lübeck, 13.07.2016

Ergebnis kommen, dass keine Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes vorliegen. Die Erkenntnisse der Untersuchungen werden im Umweltbericht in Kapitel 6.3.1 ausgeführt.

Potenzielle Kampfmittelbelastung

Gemäß Auskunft des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein vom Januar 2017 sind im Rahmen der Luftbildauswertungen keine Einwirkungen durch Abwurfmunition feststellbar. Munitionsfunde in dem Bereich des Plangebiets sind nicht bekannt. Es handelt sich daher um keine Kampfmittelverdachtsfläche.

Für die vorgesehenen Planungen bestehen aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes keine Bedenken.

Natur- und Artenschutz

Das Plangebiet grenzt nicht an Natur- oder Landschaftsschutzgebiete.

Auf den nordwestlich gelegenen Teilflächen des Flurstücks 6/78 sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgesetzt.

Aufgrund der anthropogenen Überformung und der weitgehenden Nutzung als landwirtschaftliche Nutzfläche sind bei einem Erhalt der randlich vorhandenen Gehölzstrukturen keine Konflikte mit dem Artenschutz zu erwarten (Erläuterungen dazu unter Kapitel 6.3.3).

2.3 Denkmalschutz

Der Bereich Dornbreite ist archäologische Verdachtsfläche; es könnten sich in diesem Bereich Urnenfriedhöfe der Eisenzeit und ggf. auch Siedlungsflächen aus früheren Zeiten befinden. Die archäologische Untersuchung wird in Abstimmung mit der Stadt vor Beginn der Erschließungsmaßnahmen durchgeführt.

Innerhalb des Plangebiets sind keine Denkmale im Sinne des geltenden Denkmalschutzgesetzes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 30.01.2015 (DSchG SH 2015) vorhanden.

Denkmale in der Umgebung

Landgraben

Etwa 250 m nördlich des Plangebiets verläuft der etwa 1300 angelegte Roggenhorster Landgraben, welcher zusammen mit einigen Wällen einen Teil der mittelalterlichen Landwehr bildete. Dieser prägt als Kulturdenkmal von besonderem stadt- und landesgeschichtlichem Wert die Kulturlandschaft. Er wurde 2015 in die Denkmalliste nach dem Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein eingetragen und unter Denkmalschutz gestellt (vgl. Kapitel 6.2 und 6.3.7).

Gutshaus von Hof Steinrade

Das Lübsche Gut Steinrade, das etwa 200 m nördlich des Plangebiets steht, entstand ebenfalls etwa um 1300. Das noch bestehende Gutshaus vom Hof Steinrade zählt zu den Kulturdenkmälern der Hansestadt Lübeck.

² Chemische Untersuchung, Baukontor Dümcke, Lübeck, 16.08.2016 sowie Untersuchung hinsichtlich Bodenverunreinigungen, Baukontor Dümcke, Lübeck, 05.07.2017

2.4 Eigentumsverhältnisse

Die Flächen im Plangebiet befinden sich überwiegend in Privateigentum. Die im Rahmen der Baugebietserschließung zu erstellenden Verkehrsflächen und öffentlichen Grünflächen werden nach der Erstellung gemäß Erschließungsvertrag in das Eigentum der Hansestadt Lübeck übergehen.

2.5 Bisheriges Planungsrecht

Die Flächen sind dem Außenbereich i.S.d. § 35 BauGB zuzuordnen.

Der geltende Flächennutzungsplan (FNP) für die Hansestadt Lübeck stellt den Bereich zwischen der Medenbreite, der Dornbreite und dem Steinrader Damm als „Flächen für die Landwirtschaft“ dar.

Die angrenzenden Siedlungsflächen an der Medenbreite/ Dornbreite sind als „Wohnbauflächen“ dargestellt.

Der Steinrader Damm ist als „Hauptverkehrsstraße“ dargestellt.

2.6 Bestehende Bindungen

Das direkt an der Straße Medenbreite liegende Flurstück 6/41 (Flur 2, Gemarkung Schönböcken) ist im rechtskräftigen B-Plan 17.57.00 Baltische Allee/ Wasserfahr (2016) mit der Flächennutzung „Ausgleichsfläche“ belegt. Entsprechend des Festsetzungstextes ist die ca. 2.460 m² große Fläche „als Sukzessionsfläche zu entwickeln. Zum Schutz gegen Befahren ist straßennah ein 800 m² großes Feldgehölz zu pflanzen.“

Die Fläche kann als 2. Bauabschnitt in einem weiteren Bebauungsplanverfahren als Wohngebiet überplant werden. Dieses Planungsziel soll auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung bereits vorbereitet werden, weshalb die Fläche Bestandteil des 130. Flächennutzungsplan-Änderungsverfahrens ist.

Die festgesetzten Maßnahmen (Sukzession und Neuanlage eines Feldgehölzes) wurden bisher nicht umgesetzt. Daher ist es möglich, die Ausgleichsmaßnahme an anderer Stelle außerhalb des Plangebiets umzusetzen. Hierzu wurde eine geeignete Fläche in der Gemarkung Niendorf-Moorgarten (Flur 6, Flurstück 1/1) identifiziert. Die Flächensicherung für diese „Tauschfläche“ erfolgt im Zuge der 130. Änderung des Flächennutzungsplans. Auf der Ersatzfläche können 2.500 m² Extensivgrünland durch Sukzession entwickelt sowie 800 m² Gehölze als Erstaufforstung hergestellt werden (vgl. Plan im Anhang).

3. Übergeordnete Planungen

3.1 Ziele und Grundsätze der Landesplanung

Die gemeindliche Bauleitplanung ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Diese Ziele sind im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (LEP) sowie im Regionalplan für den Planungsraum II dargelegt.

Der Regionalplan für den Planungsraum II stellt den Bereich innerhalb der Abgrenzung des Achsenraums dar. Im Ordnungsraum Lübeck soll sich die siedlungsmäßige Entwicklung im Wesentlichen im Achsenraum vollziehen.

Die mit der 130. Änderung des Flächennutzungsplans verfolgte Entwicklung wohnbaulicher Flächen steht somit im Einklang mit den Zielen der Landesplanung.

3.2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Lübeck (ISEK 2010)

Das Stadtteilprofil St. Lorenz Nord im Integrierten Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Lübeck (ISEK 2010) weist auf Wohnbaulandpotenziale für den Bereich der Dornbreite hin. Darüber hinaus wird darin festgehalten, dass die Bevölkerungszahl der Dornbreite insgesamt rückläufig ist und dabei der Anteil der Senioren wächst.

Die dem Bebauungsplan 23.19.00 – Dornbreite/Medenbreite – zugrunde liegende Planung mit Einzel- und Doppelhäusern, die sich insbesondere für Familien eignen, kann somit einen positiven Beitrag zu einer ausgeglichenen demografischen Entwicklung in diesem Siedlungsgebiet leisten.

3.3 Konzept zur zukunftsorientierten Stadtentwicklung Lübeck 2030

Aufgrund eines erkannten Bedarfes an zusätzlichen Bauflächen für den Wohnungsbau wurden im Rahmen des 2015 von der Hansestadt Lübeck erarbeiteten Stadtentwicklungskonzeptes „Zukunftsorientierte Stadtentwicklung Lübeck 2030“ Suchräume für die Wohnbauflächenentwicklung identifiziert und bewertet.

Ein Teil des Plangebietes wird als Fläche W 10 „Medenbreite“ in „Lübeck 2030“ als umzusetzende Wohnbaufläche aufgeführt. Sie ist in Kategorie I und damit in der dem Konzept zugrundeliegenden höchsten Prioritätsstufe zur Realisierung eingestuft. Der Flächenumgriff wurde im Konzept zunächst kleiner angesetzt, da eine Stromtrasse über die Fläche führte. Diese Stromtrasse wurde jedoch verlegt, sodass nun die gesamte Fläche in Wohnbauland umgewandelt werden kann.

3.4 Wohnungsmarktkonzept 2013 und Wohnungsmarktbericht 2017

Im Jahr 2013 wurde im Rahmen des Fachgutachtens „Wohnungsmarktkonzept Lübeck“ eine Wohnungsmarktprognose erstellt, die bis zum Jahr 2025 einen Bedarf an zusätzlichen Bauflächen für 400 Einfamilienhäuser prognostiziert.

Die Fortschreibung des Wohnungsmarktkonzeptes erfolgt mittels eines jährlichen Wohnungsmarktberichtes. Der aktuelle Wohnungsmarktbericht 2017 (Stand November 2017) geht von einem zusätzlichen Bedarf an Einfamilienhäusern von ca. 1.300 Einheiten bis 2025 aus.

Die durch den Bebauungsplan 23.19.00 vorgesehene Entwicklung trägt damit zur Deckung des dringenden Wohnungsbedarfes an Einzel- und Doppelhäusern bei.

3.5 Einzelhandelszentren- und Nahversorgungskonzept der Hansestadt Lübeck

Das nächstgelegene Versorgungszentrum ist der CITTl-Park Herrenholz in rund 2,5 km Entfernung.

Das Stadtteilzentrum „Östliche Ziegelstraße“ in St. Lorenz-Nord befindet sich in rund 3 km Entfernung und ist mit dem Auto in 7 min und mit dem Fahrrad in 9 min zu erreichen. Die Altstadt als Hauptzentrum der Hansestadt Lübeck liegt ca. 5 km vom Plangebiet entfernt und ist mit dem Auto in 15 min, mit dem Fahrrad in 18 min und mit dem Bus in 22 min zu erreichen.

3.6 Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck

Das Plangebiet liegt in keinem besonders wertvollen Landschaftsbereich, befindet sich aber südlich vom „Niederungs- und Fließgewässerkomplex im westlichen Stadtgebiet“.

Im gültigen Gesamtlandschaftsplan von 2008 (GLP) ist in der Karte „Agrarlandschaft und Wald“ die Fläche des Plangebiets als „Fläche, auf denen landwirtschaftliche Nutzung/ landschaftspflegerische Dienstleistung gegenwärtig ist“ dargestellt. In der Karte „Biotop- und Nutzungstypen“ wird die Fläche unter der Kategorie „Acker- und Gartenbaubiotope“ als „Gartenbaufläche“ konkretisiert. Entlang der Dornbreite und am nördlichen Ende der Medenbreite sind Alleen verzeichnet. Südlich des Plangebiets stellt der Landschaftsplan ebenfalls „Flächen mit festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ dar.

Im Entwurf des thematischen Landschaftsplans „Klimawandel in Lübeck“ (2014) stellt die Karte „Frischgebiete und Erholung“ die Flächen des Plangebiets als „Suchräume für Wohnen (M15)“ – „Neue Wohn- und Gewerbegebiete klimaangepasst errichten“ dar. In der Karte „Suchräume-Gewerbe-Wohnen-Konflikte“ wird die Fläche mit „Flächen in 1. Priorität (Wohnen umzusetzen)“ konkretisiert.

4. Ziele und Zwecke der Planung

Mit der 130. Änderung des Flächennutzungsplans und der parallelen Aufstellung des Bebauungsplans 23.19.00 – Dornbreite/ Medenbreite – sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Wohngebiets für zunächst 53 und in einem zweiten Bebauungsplanverfahren für weitere 18 Einzel- und Doppelhäuser geschaffen werden. Das geplante Wohnquartier wird somit einen Beitrag zum bestehenden Bedarf an Einzelhaus- und Doppelhausgrundstücken innerhalb der Hansestadt Lübeck leisten. Das Plangebiet bietet sich für eine Wohnnutzung als Ergänzung des Siedlungsgebiets Dornbreite an und kann für die bestehende Siedlung einen Beitrag zu einer ausgeglichenen demographischen Entwicklung leisten. Es ist durch bestehende Busverbindungen gut an das ÖPNV-Netz angeschlossen und verfügt durch die Nähe zur Bundesautobahn A1 über eine sehr gute überörtliche Verkehrsanbindung.

Mit den Bauleitplanverfahren werden im Wesentlichen folgende Planungsziele verfolgt:

- Umnutzung vormaliger landwirtschaftlicher Flächen durch die Entwicklung als Wohngebiet,
- Abrundung des Siedlungsbereiches Dornbreite,
- Umsetzung eines verkehrsberuhigten und durchgrünten Bebauungskonzeptes für insgesamt 71 Einzel- und Doppelhäuser,
- gartenbezogene, eigentumsbetonte Wohnformen, insbesondere für Familien,
- landschaftliche Einbindung des neuen Wohngebiets durch Erhaltung randlicher Baum- und Gehölzbestände und Entwicklung einer umlaufenden Grün- und Wegeverbindung
- Sicherung eines Grundstücks für einen Kinderspielfeldplatz bzw. eine Multifunktionsfläche in der Quartiersmitte,
- Unterbringung von Bäumen und öffentlichen Stellplätzen im Straßenraum,
- Errichtung eines Regenrückhaltebeckens am südöstlichen Rand des Plangebiets.

5. Inhalt der Flächennutzungsplanänderung

5.1 Art der baulichen Nutzung

Bisherige Darstellungen des Flächennutzungsplans:

- Fläche für die Landwirtschaft
- Symbol Elektrizität

Zukünftige Darstellungen des Flächennutzungsplans:

- Wohnbauflächen
- Symbol Elektrizität

Beabsichtigt ist eine Änderung der derzeitigen Darstellung „Flächen für die Landwirtschaft“ in „Wohnbauflächen“. Die Darstellung des Symbols „Elektrizität“ wird an die Stelle der bestehenden Versorgungsanlage der Stadtwerke Lübeck verschoben.

5.2 Erschließung

Die Erschließung des Plangebiets für den PKW-Verkehr erfolgt über die Dornbreite. Die innere Erschließung des Baugebiets wird auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung festgelegt.

5.3 Ver- und Entsorgung, Flächen für Versorgungsanlagen

Das innerhalb des Plangebiets gelegene Grundstück der Stadtwerke Lübeck GmbH wird als Fläche für Versorgungsanlagen mit dem Symbol Elektrizität gesichert. Die bestehende Anlage dient der Stromversorgung eines Stadtteilgebiets der Hansestadt Lübeck. Mittelfristig ist ein Ausbau der Anlage geplant.

5.4 Grün, Natur und Landschaft

Eine Planung der Grün- und Erholungsflächen sowie von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.

6. Umweltbericht

Für den überwiegenden Teil des Geltungsbereichs der 130. Flächennutzungsplanänderung wird parallel der Bebauungsplan 23.19.00 aufgestellt. Der vorliegende Umweltbericht entspricht in seinem Detaillierungsgrad daher der Flächennutzungsplanebene, die lediglich die Bodennutzung in ihren Grundzügen darstellt. Eine Detaillierung des Umweltberichts erfolgt in der Begründung zum Bebauungsplanverfahren.

Die folgenden Darlegungen basieren im Wesentlichen auf den nachfolgend aufgeführten Fachgutachten:

- Darstellungen des Landschaftsrahmenplans für den Planungsraum II von 2003;
- Darstellungen des Landschaftsplans der Hansestadt Lübeck von 2008;
- Darstellungen des Thematischen Landschaftsplans „Klimawandel in Lübeck – Vorsorge- und Anpassungsmaßnahmen für die Landnutzungen“ der Hansestadt Lübeck von 2013;
- Darstellungen des Landschaftsplanerischen Entwicklungskonzepts LEK der Hansestadt Lübeck von 2010;

- Sichtachsenstudie Welterbe „Lübecker Altstadt“, Fachbereich Planen und Bauen, Welt-erbekoordination, Lübeck 11/2011;
- Chemische Untersuchung, Baukontor Dümcke, Lübeck, 16.08.2016;
- Faunistische Potenzialabschätzung und Artenschutzuntersuchung für den B-Plan 23.19.00 Dornbreite/ Medenbreite, Büro Dipl.-Biologe Karsten Lutz, Hamburg 05/2017, Ergänzung 10/2017;
- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 23.19.00 „Dornbreite/ Medenbreite“ der Hansestadt Lübeck, ALN Akustik Labor Nord, Kiel, 29.05.2017;
- Stellungnahme zur Verkehrsplanung, TSM Ingenieurbüro für Tiefbau und Vermessung, Kiel, 31.08.2017;
- Untersuchung hinsichtlich Bodenverunreinigungen, Baukontor Dümcke, Lübeck, 05.07.2017;
- Untersuchung und Beurteilung der Untergrundverhältnisse durch 10 Sondierungen, Baukontor Dümcke GmbH, Lübeck, 13.07.2016;
- Klimaanalyse für das Stadtgebiet der Hansestadt Lübeck, Phase 3: Planungshinweiskarte, GEO-NET Umweltconsulting GmbH, Hannover 05/16.

6.1 Kurzbeschreibung der umweltrelevanten Planinhalte

Wesentliches Ziel der Planänderung ist die Darstellung von Wohnbauflächen.

Ziel der 130. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Schaffung von Planungsrecht zur Realisierung von Wohnbauflächen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden folgende Inhalte der Bauleitplanung für die Umweltprüfung bzw. die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung relevant sein:

- Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets mit Einzel- und Doppelhäusern sowie der erforderlichen Erschließungsflächen und der damit einhergehenden Versiegelung;
- Festsetzung eines Spielplatzes sowie einer begrünten Wegeverbindung an den Wohngebietsrändern;
- Festsetzung eines Regenrückhaltebeckens;
- Erhalt eines Großteils der randlichen Vegetationsstrukturen und Lebensräume (Baumbestand am Nordwestrand sowie Knick mit angrenzender Sukzessionsfläche);
- Verlust von größeren Teilen eines Waldstücks an der Dornbreite;
- Festsetzungen für die Durchgrünung des neuen Wohngebiets (z.B. Pflanzen von Straßenbäumen und Laubholzhecken, Anlage von extensiver Dachbegrünung auf Nebengebäuden);
- Festsetzung von externen Ausgleichsmaßnahmen;

Zeitgleich zum Bebauungsplanverfahren erfolgt eine Beantragung einer Waldumwandlung nach Landeswaldgesetz bei der Unteren Forstbehörde.

- Für die im B-Plan 17.57.00 festgesetzte Ausgleichsfläche an der Straße Medenbreite sind Ersatzflächen mit einer Größe von insgesamt 3.300 m² in der Gemarkung Niendorf-Moorgarten vorgesehen.

6.2 Planungsrelevante Ziele des Umwelt- und Naturschutzes aus Fachgesetzen und Fachplanungen

6.2.1 Fachgesetzliche Grundlagen

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen.

§ 14 Abs. 1 BNatSchG i.V. mit § 8 LNatSchG: Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des BNatSchG sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.

§ 15 Abs. 1 BNatSchG i.V. mit § 9 LNatSchG: Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).

§ 18 Abs. 1 BNatSchG: Wenn durch die Aufstellung eines Bebauungsplans Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs zu entscheiden.

§ 44 Abs. 1 BNatSchG: Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf besonders geschützte Arten sind im Hinblick auf die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 zu prüfen und ggf. erforderliche Maßnahmen vorzusehen.

§ 1a Abs. 3 BauGB: Art und Umfang von Ausgleichsmaßnahmen sind auf der Grundlage des § 9 BauGB im Bebauungsplan festzusetzen.

§ 135a BauGB: Im Bebauungsplan festgesetzte Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe, die durch den Bebauungsplan zu erwarten sind, sind vom Vorhabenträger durchzuführen. Soweit Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle durchgeführt werden sollen, soll die Gemeinde die Maßnahmen an Stelle und auf Kosten der Vorhabenträger durchführen. Voraussetzung für die Rückerstattung der Kosten ist, dass im Bebauungsplan die Ausgleichsmaßnahmen den Eingriffsgrundstücken nach § 9 Abs. 1a BauGB zugeordnet sind oder ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen wird.

Baumschutzsatzung: Gemäß der seit dem 18.12.2006 geltenden Baumschutzsatzung der Hansestadt Lübeck sind alle Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm (gemessen auf einer Höhe von 1,30 m) geschützt. Bei Bäumen in Reihen (mindestens 3 Bäume) oder in Gruppen (mindestens 5 Bäume) sowie bei mehrstämmig ausgebildeten Bäumen gilt der Schutz bei einem Stammumfang von jeweils mindestens 50 cm. Ausgenommen von dem Schutz sind u.a. Bäume in Gärten mit Ausnahme von Bäumen in Vorgärten, Bäume, deren Stamm in 1,30 m Höhe maximal 6 m von einem zulässigerweise errichteten Gebäude entfernt ist, sowie Obstbäume, die dem Ernteertrag dienen.

6.2.2 Fachplanerische Grundlagen

Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein (1999): Das Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein trifft keine relevanten Aussagen für das Plangebiet.Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II (2003):

In Karte 1 (ohne Abbildung) des Landschaftsrahmenplans ist nördlich und nordöstlich des Plangebiets ein Wasserschongebiet dargestellt, was jedoch als nicht relevant für die geplante Wohnnutzung gewertet werden kann. Nordwestlich und nördlich ist in der Landgrabenniederung ein Gebiet mit besonderer Eignung für den Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems dargestellt.

Gemäß Karte 2 des Landschaftsrahmenplans (ohne Abbildung) liegt das Plangebiet zwischen zwei Gebieten, die die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung als Landschaftsschutzgebiet erfüllen: nördlich die Landgrabenniederung und südlich die Flutgrabenniederung.

Gesamtlandschaftsplan der Hansestadt Lübeck (2008):




Abbildung 1: Ausschnitt Landschaftsplan Lübeck, Entwicklungskonzept (Plan 18.1c)

Die für das Plangebiet relevanten Karten des gültigen Landschaftsplans enthalten für den Geltungsbereich der Bauleitplanung bzw. für das Umfeld folgende Darstellungen:

Karte 18.1c Entwicklungskonzept (Abb. 1):

- „Gesetzlich geschützte Allee“ in der Straße Dornbreite und am nördlichen Ende der Straße Medenbreite (braune Kreise);
- „Fläche mit festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ (pinke Schrägschraffur) an der Straße Medenbreite und nördlich des Steinrader Damms; die Ausgleichsfläche am Steinrader Damm liegt außerhalb des Geltungsbereichs der 130. Änderung des Flächennutzungsplans. Das direkt an der Straße Medenbreite liegende Flurstück 6/41 ist im rechtskräftigen B-Plan 17.57.00 Baltische Allee/ Wasserfahrt (2016) mit der Flächennutzung „Ausgleichsfläche“ belegt. Entsprechend des Festsetzungstextes ist die ca. 2.460 m² große Fläche „als Sukzessionsfläche zu entwickeln. Zum Schutz gegen Befahren ist straßennah ein 800 m² großes Feldgehölz zu pflanzen.“ Die festgesetzten Maßnahmen (Sukzession und Neuanlage eines Feldgehölzes) wurden bisher nicht umgesetzt.
- Die festgesetzte Ausgleichsmaßnahme am Steinrader Damm – Neuanlage eines Knicks sowie Entwicklung als Sukzessionsfläche - wurde bereits vor einigen Jahren umgesetzt.

- Eignungsflächen für den Biotopverbund (grüne Schrägschraffur) liegen nördlich des Plangebiets beidseits der Landgrabenniederung sowie südöstlich des Plangebiets im Grünzug Herrengarten.

Karte 5b Oberflächengewässer (ohne Abb.):

Dargestellt ist

- ein genauerer Verlauf des im Landschaftsrahmenplan dargestellten Wasserschongebiets nördlich des Plangebiets sowie
- der Roggenhorster Landgraben und der Flutgraben als naturferne Fließgewässerabschnitte/Gräben.

Karte 6 Klima und Luftgüte (ohne Abb.):

Gemäß der Themenkarte des Gesamtlandschaftsplans „Klima und Luftgüte in der Hansestadt Lübeck bewertet anhand des Luftgüteindex“ (Plan 6) liegt das Plangebiet in einem Gebiet von mittlerer Luftqualität (Luftgüte-Index 1,3-1,5) im Übergang zu einem Gebiet mit hoher Luftqualität (Luftgüte-Index 1,6-1,8).

Thematischer Landschaftsplan Klimawandel in Lübeck (2013):

Die thematischen Karten treffen für das Plangebiet folgende Aussagen:

Karte 3 Suchräume für neue Siedlungsgebiete einschließl. Konfliktflächen: „Flächen in 1. Priorität (Wohnen umzusetzen)“

Dazu wird im Anhang III zum Textteil ausgeführt: „Medenbreite W10: Stadträumlich ist die Lage der Fläche am westlichen Ende der Dornbreite als vergleichsweise ungünstig anzusehen. Relativ zu anderen Außenbereichsflächen treten hier jedoch vergleichsweise geringe Restriktionen auf, weshalb eine Realisierbarkeit wahrscheinlich erscheint. Der nördlich angrenzende Freiraum am Landgraben sollte freigehalten werden oder im Zuge der Umsetzung sogar weitestgehend wiederhergestellt werden. Empfehlung: Die Fläche ist umzusetzen, sobald die integrierten Flächenpotenziale verbraucht sind.“

Anmerkungen zur Anpassung an den Klimawandel: Aus Sicht des Klimawandels keine Bedenken. Allerdings wird offene Landschaft neu bebaut. Die Bedenken des Bereichs UNV wurden zurückgestellt.“

Karte 5.2 Wüstenei und Umgebung/ Vorsorge- und Anpassungsmaßnahmen sowie Karte 7 Frischluftgebiete und Erholung: „Suchräume für Wohnen (M15)“

Dazu wird im Anhang IV zum Textteil ausgeführt: „M15: Neue Wohn- und Gewerbegebiete klimaangepasst errichten, d.h. neue Wohn- und Gewerbegebiete flächensparend und energieeffizient anlegen. Planung mit Dachbegrünung, naturnaher Regenrückhaltung, ausreichend naturnahen Grünflächen mit Biotopverbundfunktion, hochwassersicher, mit geringer Versiegelung, mit Dachsonnenkollektoren (sofern möglich) und unter Aussparung klimaempfindlicher Räume.“




Abbildung 2: Klimaanalyse Lübeck, Planungshinweiskarte (Ausschnitt)

Weitere Daten zur klimatischen Einschätzung des Plangebiets liefert das Gutachten „Klimaanalyse Lübeck“. Gemäß der zugehörigen Planungshinweiskarte (Abb. 2) liegt das Plangebiet in bzw. am Rande einer wichtigen Kaltluftschneise, die der Belüftung des Stadtteils St. Lorenz dient (dunkelblaue Pfeile). Insofern fungiert das Gebiet als Eintrittspforte für Frischluft in das innere Stadtgebiet und liegt damit in der höchsten Wertstufe der Grün- und Freiflächen, die eine klimatische Ausgleichsfunktion mit „hoher Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierung“ besitzen (dunkelgrüne Flächen: „sehr hohe bioklimatische Bedeutung“). Austauschbarrieren gegenüber bebauten Randbereichen sollen möglichst vermieden werden, Emissionen reduziert werden.

Mit diesen Empfehlungen besteht ein gewisser Widerspruch zu den Empfehlungen der verdichteten Bebauung.

Klimaschutz:

Im November 2010 wurde für Lübeck erstmalig ein Klimaschutzkonzept erstellt und von der Bürgerschaft als Handlungsleitfaden für die Stadtverwaltung beschlossen (Integriertes Rahmenkonzept Klimaschutz). Daraus hat die Klimaschutzleitstelle konkrete Maßnahmen für die nächsten fünf Jahre entwickelt.

U.a. wird für Neubauvorhaben empfohlen, die Rentabilität einer gemeinsamen Wärmeerzeugung in der Siedlung (Wärmenetz) zu prüfen bzw. die Dachausrichtung und Dachform so zu gestalten, dass Eigentümer thermische Solaranlagen wirtschaftlich betreiben können.


Naherholung/Wegenetz:

Abbildung 3: Ausschnitt Flächennutzungsplan

Südöstlich des Plangebiets erstreckt sich das Erholungsgebiet „Herrengarten“. Als „Herrengarten“ wird im weiteren Sinn das Niederungsgebiet zwischen den Straßen „Steinrader Damm“ und „Fackenburger Allee“ bezeichnet. Neben dem Herrenhaus und zugehöriger Parkanlage umfasst das Erholungsgebiet auch Kleingärten, landwirtschaftliche Nutzflächen und zahlreiche Seen und Teiche.

Der westliche Teil des Erholungsgebiets „Herrengarten“ ist noch nicht in Gänze durch Wege erschlossen. Der Flächennutzungsplan verfolgt jedoch das Ziel einer umfassenden Wegeerschließung (im Flächennutzungsplan, s. Abb. 3, durch eine Linie mit Kreisen gekennzeichnet). Wenn dies zukünftig erfolgt ist, könnte das Wegesystem des Plangebiets auf Höhe der geplanten Erschließungsstraße an der Dornbreite an das Wegesystem im „Herrengarten“ angebunden werden.

Weitere Schutzgebiete und –objekte:

NATURA 2000-Gebiete (FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete) sind von der Planung nicht betroffen.

Kultur- und Sachgüter:

Denkmale innerhalb des Plangebiets:

Der Bereich Dornbreite ist archäologische Verdachtsfläche; es könnten sich in diesem Bereich Urnenfriedhöfe der Eisenzeit, ggf. auch Siedlungsflächen aus alter Zeit befinden.

Innerhalb des Plangebiets sind keine Denkmale im Sinne des geltenden Denkmalschutzgesetzes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 30.01.2015 (DSchG SH 2015) vorhanden.

Denkmale in der Umgebung:

Etwa 250 m nördlich des Plangebiets verläuft der etwa 1300 angelegte Roggenhorster Landgraben, welcher mit einigen Wällen einen Teil der mittelalterlichen Landwehr bildete. Dieser prägt als Kulturdenkmal von besonderem stadt- und landesgeschichtlichem Wert die

Kulturlandschaft. Er wurde 2015 in die Denkmalliste nach dem Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein eingetragen und unter Denkmalschutz gestellt.

Das Lübsche Gut Steinrade, das etwa 200 m nördlich des Plangebiets steht, entstand ebenfalls etwa um 1300. Das noch bestehende Gutshaus vom Hof Steinrade zählt zu den Kulturdenkmälern der Hansestadt Lübeck.

Das Plangebiet liegt ca. 5 km westlich des UNESCO-Welterbes „Lübecker Altstadt“. Gemäß DSchG SH 2015 stehen Welterbestätten als Schutzzonen unter Denkmalschutz, ohne dass es hierzu einer gesonderten Festsetzung durch eine Rechtsverordnung bedarf. Das Plangebiet liegt gemäß Managementplan außerhalb der sogenannten Pufferzone des UNESCO-Welterbes „Lübecker Altstadt“. Auch außerhalb der Pufferzone sind bauliche Maßnahmen und Vorhaben auf ihre Verträglichkeit mit den schützenswerten Stadtansichten, Blickbeziehungen und Sichtachsen zu überprüfen. Das betrifft insbesondere die Höhenentwicklung und das bauliche Maß von Vorhaben in Bezug auf die Stadtansichten aus den Umlandregionen. Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Streckensichten 21 (K 77 westlich Zarpen) und 24 (Pöhlserwold).

6.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

6.3.1 Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser

Ausgangssituation

Boden:

Das Gelände ist überwiegend eben. Die Geländehöhen liegen zwischen 18,80 m üNN an der tiefsten Stelle am Südrand des Plangebiets sowie 21,30 m üNN am südlichen Rand der Betriebsgebäude der Gärtnerei.

Nach der geologischen Karte Lübeck ist mit einem eiszeitlichen, bindigen Boden zu rechnen.

Die Baugrunduntersuchung kommt zusammenfassend zu folgendem Ergebnis:

Unterhalb der ca. 0,4 – 0,8 m dicken, bindigen Mutterbodenschicht sowie einer Auffüllung an der Südseite (Geschiebelehm-Auffüllung mit 10% Ziegelresten) stehen Geschiebelehme, teils mit Sandlagen, und Geschiebemergel an. Die Unterfläche des eiszeitlichen Bodens wurde bis zur Endtiefe der Sondierungen von max. 8 m nicht durchstoßen.

Der Geschiebeboden weist infolge von Staunässe und Schichtenwassereinwirkung örtlich eine weiche/ weich-steife Konsistenz auf.

Grundwasser wurde in den Sanden unterhalb des bindigen Bodens erst ab ca. 4,5 m Tiefe angetroffen. Schichtenwasser (aus in dem bindigen Boden eingelagerten wasserführenden, dünnen Sandschichten) ist nur vereinzelt festgestellt worden. Die Aufweichungen des bindigen Bodens ab ca. 1 m unter Geländeoberkante zeigen, dass auch mit höheren Schichtenwasser- und Staubildungen zu rechnen ist. In niederschlagsreicher Zeit sind generell Stauwasserbildungen auf dem praktisch wasserundurchlässigen Mutterboden, Geschiebelehm und Geschiebemergel ab Geländeoberkante in der jeweiligen Aushubebene zumindest kurzzeitig möglich.

Der bindige Boden ist sehr frostempfindlich und praktisch wasserundurchlässig (Durchlässigkeitswert $k < 10^{-7}$ m/s), so dass eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswas-

sers gemäß RASEw und dem Arbeitsblatt DWA-A138 nicht zulässig ist und nicht empfohlen werden kann.

Oberflächengewässer:

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Direkt am Plangebietsrand und in der Nähe der Betriebsgebäude befindet sich ein kleines, zweigeteiltes und naturfernes Bewässerungsbecken.

Nächstes Oberflächengewässer ist der Roggenhorster Landgraben, der ca. 250 m nördlich des Plangebiets verläuft. Der Landschaftsplan Lübeck (Karte 5b) klassifiziert den Landgraben in diesem Abschnitt als „naturfernen Fließgewässerabschnitt bzw. Graben“.

Vorbelastungen/ Altlasten:

Das Plangebiet wurde seit den 1950er Jahren als Gärtnerei intensiv genutzt, so dass von einem langjährigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ausgegangen werden kann. Insofern wurden die Flächen im Hinblick auf Altlasten untersucht. Für das Plangebiet gibt es außer dem Einsatz von Pestiziden keine weiteren Verdachtsmomente hinsichtlich einer möglichen Bodenverunreinigung.

Im Rahmen der Baugrunduntersuchung (Dümcke 07+08/2016) wurden zwei Bodenproben analysiert. Das Ergebnis zeigt, dass das Material aufgrund eines leicht erhöhten TOC-Gehaltes der Einbauklasse Z 1.1 entspricht (LAGA TR-Boden). Der erhöhte TOC-Gehalt (organischer Kohlenstoff) resultiert aus den humosen Anteilen. Der Boden kann gemäß LAGA offen wieder eingebaut werden. Sollte er nicht verwendet und deponiert werden, handelt es sich um „nicht gefährlichen Abfall“ im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

Bei weiteren Probenahmen im Rahmen der Altlastenuntersuchungen (Dümcke 04/2017) wurden in keiner Aufgrabung Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine mögliche Bodenbelastung bzw. schädliche Bodenveränderung hingedeutet hätten. Es wurden Analysen hinsichtlich der in der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) genannten Pflanzenschutzmittel Aldrin, DDT sowie HCH (Hexachlorcyclohexan) durchgeführt. Weiterhin wurde beispielhaft für eine Fläche ein Pestizid-Screening durchgeführt, das ca. 350 Einzelstoffe umfasst. Danach wurde lediglich in einer Probe ein Gehalt oberhalb der Bestimmungsgrenze festgestellt: gamma-HCH (Lindan): 0,7 mg/kg TS, delta-HCH: 3,6 mg/kg TS. Gemäß der BBodSchV gilt für HCH-Gemische ein Prüfwert von 10 mg/kg TS für Wohngebiete. Bei Unterschreitung des Prüfwertes gilt der Gefahrenverdacht als ausgeräumt. Die beiden o.g. Stoffe ergeben zusammen einen Gehalt von 4,3 mg/kg TS, der deutlich unter dem Prüfwert liegt.

Zusammenfassend kommt das Altlasten-Gutachten zu dem Ergebnis, dass „hinsichtlich der Bewertung des Wirkungspfades Boden - Grundwasser nach den vorliegenden Ergebnissen keine Gefährdung gegeben ist. Einerseits sind keine Pestizid-Gehalte festgestellt worden, die den Prüfwert der BBodSchV übersteigen. Andererseits ist aufgrund des Bodenaufbaus (unterhalb des Mutterbodens folgen Geschiebelehm und Geschiebemergel) keine Gefährdung des Grundwassers, welches unterhalb der bindigen Böden in einer Tiefe von ca. 4,5 m unter Oberkante Gelände angetroffen wurde, zu besorgen.

Hinsichtlich des Wirkungspfades Boden – Mensch liegt ebenfalls keine Gefahr vor. Zumindest im Bereich der Erschließungsstraßen und im Bereich der zu errichtenden Gebäude wird bei der Bebauung der humose Oberboden abgetragen und, soweit er nicht wieder eingebaut wird, entsorgt. Für die Restböden liegt nach den dargestellten Erkenntnissen keine Gefahr hinsichtlich einer Beeinträchtigung über den Wirkungspfad Boden – Mensch vor. Gemäß den Untersuchungen liegt im überplanten Bereich kein Hinweis auf das Vorliegen einer schädli-

chen Bodenveränderung im Sinne des BBodSchG vor. Gegen die Durchführung der Erschließungsarbeiten bestehen keine Bedenken“.

Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung

Versiegelungen und Überbauungen führen grundsätzlich zur Zerstörung des natürlichen Bodengefüges und zum Funktionsverlust der natürlichen Bodenfunktionen sowie zu einem erhöhten Oberflächenabfluss und damit zu einer Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate. Betroffen sind hier voraussichtlich überwiegend bindige Geschiebeböden.

Oberflächenentwässerung:

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden verschiedene Optionen der Oberflächenentwässerung geprüft. Angestrebt wurde eine naturnahe und möglichst oberflächennahe Sammlung und Versickerung des Regenwassers im Plangebiet oder im Umfeld. Geprüft wurde u.a. eine Führung des Oberflächenwassers in eine naturnahe Retentionsmulde in die benachbarte Ausgleichsfläche am Steinrader Damm, was unter Berücksichtigung der Topographie bzw. der Höhenlage der Zuleitungen verworfen werden musste.

Eine weitere Option zur naturnahen Oberflächenentwässerung bestand in der Anlage einer Retentionsmulde in der südlich der Dornbreite gelegenen Ausgleichsfläche. Diese ist jedoch mittlerweile aus naturschutzfachlicher Sicht so gut entwickelt, dass der Bau einer großflächigen Mulde einen erneuten Eingriff bedeutet hätte, was nicht zu vertreten wäre.

Eine dritte Prüfoption für eine naturnahe Oberflächenentwässerung war der Bau einer großflächigen Retentionsmulde in der Flutgrabenniederung südlich der vorhandenen Bebauung an der Dornbreite. Diese Variante hätte längere Zuleitungen erfordert, wäre aber topographisch und naturschutzfachlich – hier wäre Intensivgrünland betroffen gewesen – machbar gewesen. Diese Alternative wurde verworfen, da keine Möglichkeit zum Flächenerwerb bestand.

Insofern erfolgt die Oberflächenentwässerung für das Plangebiet direkt im Plangebiet über ein konventionelles Regenrückhaltebecken im Zufahrtsbereich zum Wohngebiet auf der nördlichen Seite der Erschließungsstraße sowie über private Regenrückhalteschächte. Zur Minimierung der Beckengröße wird das anfallende Niederschlagswasser der privaten Grundstücksflächen jeweils über einen Rückhalteschacht nur gedrosselt an die öffentliche Regenwasser(RW)-Kanalisation des Baugebiets abgeführt.

Das durch die private Rückhaltung reduzierte Oberflächenwasser wird im Anschluss im Regenrückhaltebecken nochmals zurückgehalten und wiederum gedrosselt in den öffentlichen RW-Kanal der Straße Dornbreite abgeleitet. Geplant ist ein Becken mit einer Sohlentiefe von ca. 3,20 m und Böschungsneigungen von ca. 1:2. Das Becken erhält eine Umfahrmöglichkeit für Pflegeeinsätze und eine Einzäunung zur angrenzenden Straße bzw. zu den Baugrundstücken. Straßenseitig wird das Becken mit einer geschnittenen Laubholzhecke bepflanzt. Das Becken wird als Trockenbecken konzipiert, d.h. es steht nur periodisch unter Wasser.

Ermittlung des Kompensationsbedarfs:

Die Überplanung der bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen führt zu einem erheblichen Eingriff in das Schutzgut Boden. Eine detaillierte Zusammenstellung des ermittelten Kompensationsbedarfs findet sich im Umweltbericht zum Bebauungsplan. Nachteilige Auswirkungen können voraussichtlich durch folgende Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich vermieden werden:

- Verwendung von wasserdurchlässigen Wegebelägen (Pflaster mit hohem Fugenanteil, wassergebundene Bauweise u.ä.) für untergeordnete Verkehrsflächen im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO, z.B. Wege in Grünflächen, Zuwegungen, private Stellplätze u.ä.,
- Festsetzung einer extensiven Dachbegrünung für Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) sowie Nebenanlagen
Mit dieser Festsetzung wird eine Rückhaltung, Versickerung und Verdunstung von Oberflächenwasser sowie eine verzögerte Ableitung erreicht, die das insgesamt zu bewirtschaftende Oberflächenwasser rein quantitativ reduziert. Durch die Verdunstungskühlung wird eine positive klimatische Wirkung erreicht.
- Herausnahme von Flächen aus der intensiven Bewirtschaftung und Überführung in eine extensive Nutzung (Außerhalb des Geltungsbereichs: Anlage von Extensivgrünland).

Die Maßnahmen sind im Bebauungsplan festzusetzen.

6.3.2 Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft

Ausgangssituation

Das Plangebiet liegt in bzw. am Rande einer wichtigen Kaltluftschneise, die der Belüftung des Stadtteils St. Lorenz dient. Insofern fungiert das Gebiet als Eintrittspforte für Frischluft in das innere Stadtgebiet und liegt damit in der höchsten Wertstufe der Grün- und Freiflächen, die eine klimatische Ausgleichsfunktion mit „hoher Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierung“ besitzen (dunkelgrüne Flächen: „sehr hohe bioklimatische Bedeutung“). Austauschbarrieren gegenüber bebauten Randbereichen sollen möglichst vermieden werden, Emissionen reduziert werden.

Bzgl. des Klimaschutzes wurde im November 2010 für Lübeck erstmalig ein Klimaschutzkonzept erstellt und von der Bürgerschaft als Handlungsleitfaden für die Stadtverwaltung beschlossen (Integriertes Rahmenkonzept Klimaschutz). Daraus hat die Klimaschutzleitstelle konkrete Maßnahmen für die nächsten fünf Jahre entwickelt.

U.a. wird für Neubauvorhaben empfohlen, die Rentabilität einer gemeinsamen Wärmeerzeugung in der Siedlung (Wärmenetz) zu prüfen bzw. die Dachausrichtung und Dachform so zu gestalten, dass Eigentümer thermische Solaranlagen wirtschaftlich betreiben können.

Luft: Das Plangebiet liegt in einem Gebiet von mittlerer Luftqualität (Luftgüte-Index 1,3-1,5) im Übergang zu einem Gebiet mit hoher Luftqualität (Luftgüte-Index 1,6-1,8).

Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung

Jede Bebauung bzw. Versiegelung von bisher offenen und mit Vegetation bestandenen Flächen bewirkt eine mikroklimatische Veränderung der bestehenden Situation. So wird die geplante Bebauung die oben beschriebene Funktion des Plangebiets als Frischluftschneise in gewissem Maße beeinträchtigen. Allerdings wird davon ausgegangen, dass durch die Einfamilienhausbebauung verbunden mit einem relativ hohen Grünanteil die Frischluftzufuhr in Richtung St. Lorenz Nord aufrechterhalten bleibt. Begünstigt wird dies ebenfalls durch die niedrige Geschosshöhe der Baukörper, so dass keine hohen baulichen Barrieren für die Frischluftzufuhr entstehen.

Aufgrund der hohen Bedeutung des Plangebiets für das Stadtklima wird eine möglichst hohe Durchgrünung des Plangebiets angestrebt.

Die geplante Bauweise ist im Hinblick auf das Schutzgut Klima als Kompromiss zwischen Klimaschutz (keine Bebauung) und klimaangepasster Bauweise (geringe Versiegelung, hoher Grünanteil) zu sehen.

Die Luftgüte wird sich durch das geplante Wohngebiet nicht erheblich verschlechtern.

Vermeidung, Minderung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Die Überplanung der bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen führt zu einem Eingriff in das Schutzgut Klima/ Luft. Nachteilige Auswirkungen können voraussichtlich durch folgende Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich vermieden werden, die im Bebauungsplan festzusetzen sind:

- Festsetzung einer geringen baulichen Dichte (GRZ 0,25 bzw. 0,35) sowie einer niedrigen Gebäudehöhe,
- Festsetzung von Laubbäumen auf den Privatgrundstücken,
- Festsetzung von extensiver Dachbegrünung für Carports, Garagen und Nebenanlagen,
- Festsetzung zur Neupflanzung von Straßenbäumen und Bäumen auf dem Spielplatz,
- Festsetzung von wasserdurchlässigen Wegebelägen für untergeordnete Verkehrsflächen.
- Außerhalb des Geltungsbereichs: Anlage von Extensivgrünland sowie einer Erstaufforstungsfläche

6.3.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften)

Ausgangssituation

Im Rahmen der Bauleitplanverfahren erfolgte im Mai 2017 eine Biotop- und Nutzungstypenkartierung für den gesamten Planbereich inkl. der Ränder (s. auch Biotop- und Nutzungstypenplan als Anlage zur Begründung des Bebauungsplans 23.19.00).

Der flächenmäßig größte Teil der vorkommenden Biotoptypen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist anthropogen geprägt und hat einen vergleichsweise geringen Biotopwert. Dazu gehören die derzeit überwiegend offenen, nicht mit Baumschulpflanzen belegten und ackerähnlichen Flächen der Gärtnerei (Biotoptyp Acker). Nach Norden grenzen die intensiver genutzten und teilweise auch für den Verkauf genutzten Gärtnereiflächen an, die aus einem Mix aus Folientunneln, Foliengewächshäusern und mit Folie ausgelegten Ziergehölzquartieren bestehen. Das Flurstück 6/41 an der Medenbreite wird als Intensivgrünland genutzt.

Gerahmt werden die derzeit offenen Flächen durch

- vereinzelte Bäume, überwiegend Eichen, am Nordwestrand des Plangebiets, davon ein sehr großes Exemplar mit 75 cm Stammdurchmesser. Diese Bäume stehen direkt an der Grundstücksgrenze.
- einen Knick mit Knickwall am Südwestrand der Fläche, der innerhalb einer festgesetzten Ausgleichsfläche liegt (zugeordnet zum B-Plan-17.56.01 Teilbereich I+II von 2004). Der Knick geht über in ein ruderalisierendes Extensivgrünland, das sich parallel zu einem Feldgehölz mit großen Eichen am Steinrader Damm erstreckt. Ausgleichsziel: Sukzessionsfläche.

Der Knick ist nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG gesetzlich geschützt.

- einen ca. 60 m langen Knick mit Knickwall am Nordostrand der Fläche, der eine umgesetzte festgesetzte Ausgleichsmaßnahme aus dem B-Plan-17.56.01 Teilbereich I+II von 2004 darstellt. Unmittelbar nördlich grenzt eine laubbaumdominierte Feldhecke an. Der Knick ist nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG gesetzlich geschützt.
- relativ strukturarme Hausgärten an der Dorn- und Medenbreite am Nordost- und Südost-Rand;
- eine Waldfläche gem. § 2 Landeswaldgesetz LWaldG am Südrand:
Die laubbaumdominierte ca. 2.500 m² große Waldfläche bildet den hochwertigsten und naturnahsten Biotoptyp im Plangebiet. Sie erstreckt sich vom Stadtwerke-Grundstück (Flurstück 6/63) bis zur Bushaltestelle (Flurstück 6/73) und geht dort über in ein langgestrecktes Gehölz am Steinrader Damm. Der waldartige Bestand aus überwiegend jüngeren Gehölzen (max. Stammdurchmesser 35 cm) wird hauptsächlich durch Birken geprägt, teilweise finden sich auch Eichen, Traubenkirschen, Ahorne und Weiden, im Unterwuchs Weißdorn, Wildrose, Hartriegel und Efeu. Der größere Teil des Waldes liegt innerhalb des Geltungsbereichs und hat als Jagdhabitat für Fledermäuse (s. Pkt. 6.3.4) potenziell eine mittlere Bedeutung.

Potenzielle Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie:

In Schleswig-Holstein kommen nur 4 sehr seltene Pflanzenarten des Anhangs IV vor:

- *Apium repens* (Kriechender Scheiberich) (Feuchtwiesen, Ufer)
- *Luronium natans* (Froschzunge) (Gewässerpflanze)
- *Oenanthe conioides* (Schierlings-Wasserfenchel) (Süßwasserwatten)
- *Hamatocaulis vernicosus* (Firnislänzendes Sichelmoos) (Moore, Nasswiesen, Gewässerufer)

Diese Pflanzenarten des Anhangs IV benötigen sehr spezielle Standorte und können hier nicht vorkommen.

Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung

Es kommt voraussichtlich zum Verlust von Acker- und Intensivgrünlandflächen bzw. ehemaligen Baumschulflächen, von ca. 1.575 m² Waldfläche und vier Straßenbäumen an der Dornbreite.

Vermeidung, Minderung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen:

Die Überplanung der bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen führt zu einem erheblichen Eingriff in das Schutzgut Pflanzen. Eine detaillierte Zusammenstellung des ermittelten Kompensationsbedarfs findet sich im Umweltbericht zum Bebauungsplan. Nachteilige Auswirkungen können voraussichtlich durch folgende Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich vermieden werden, die im Bebauungsplan festzusetzen sind:

- Erhalt der vorhandenen Knicks mit angrenzendem 5 m breiten Knickschutzstreifen,
- Erhalt der vorhandenen Einzelbäume am Nord-Westrand des Plangebiets,
- Erhalt eines Teils der Gehölzfläche (Festsetzung als öffentliche Grünfläche),
- Neupflanzung von Straßenbäumen und Laubbäumen auf dem Spielplatz,
- Neupflanzung von Bäumen auf den Privatgrundstücken,
- Neupflanzung von Straßenbäumen an der Straße Dornbreite,
- Festsetzung von extensiver Dachbegrünung,

- Außerhalb des Geltungsbereichs: Umsetzung einer Erstaufforstungsfläche,
- Außerhalb des Geltungsbereichs: Anlage von Extensivgrünland.

6.3.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere (Arten- und Lebensgemeinschaften)

Ausgangssituation

Von der Umsetzung der Bebauungsplan-Festsetzungen können Arten betroffen sein, die nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG besonders oder streng geschützt sind. Daher wurden eine faunistische Potenzialabschätzung sowie eine artenschutzfachliche Untersuchung erarbeitet.

Zunächst wurde eine Relevanzprüfung vorgenommen, d.h. es wurde ermittelt, welche Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und welche Vogelarten überhaupt vorkommen. Mit Hilfe von Potenzialabschätzungen und einer Erfassung eventueller Feldlerchenvorkommen wurde das Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen sowie anderen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ermittelt.

In den im Plangebiet überwiegend vorkommenden Ackerflächen kann das potenzielle Vorkommen von Feldlerchen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Diese Art gilt in Schleswig-Holstein als gefährdet, so dass von ihrem Vorkommen maßgeblich Art und Ausmaß von Kompensationsmaßnahmen abhängen. Um hier eine bessere Datengrundlage zu bekommen, wurde zusätzlich zur Potenzialanalyse der übrigen Arten der Bestand dieser Art im Frühjahr 2017 erfasst. Dabei umfasste das Untersuchungsgebiet auch die das Plangebiet umgebenden Strukturen sowie den geplanten 2. Bauabschnitt der nördlich angrenzenden Gärtnereiflächen.

Das Gebiet wurde am 17.04, 28.04. und 19.05.2017 begangen. Dabei wurde insbesondere auf Strukturen geachtet, die für Anhang IV-Arten und Vögel von Bedeutung sind. Die Bäume wurden vom Boden aus einzeln mit dem Fernglas besichtigt und auf potenzielle Fledermaushöhlen untersucht. Die Knicks wurden auf Nester (Kobel) der Haselmaus und auf charakteristische Fraßreste (Haselnussschalen) untersucht. Feldlerchen konnten mit drei Geländebegehungen (Anfang April, Ende April und Mitte Mai) zuverlässig erfasst bzw. ausgeschlossen werden.

Nachfolgend werden zusammenfassend die Ergebnisse dargestellt:

Fledermäuse:

Alle Fledermausarten gehören zu den streng geschützten Arten, die nach § 44 BNatSchG besonders zu beachten sind. Zu überprüfen ist, ob für diese Arten Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Jagdhabitats oder Flugstraßen durch das Vorhaben beeinträchtigt werden. Aufgrund der Verbreitungsübersichten nach BORKENHAGEN (2011) kommen im Raum Lübeck praktisch alle in Schleswig-Holstein vorhandenen Arten vor. Sie sind im Anhang IV (streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) der FFH-Richtlinie aufgeführt und damit auch nach § 7 BNatSchG streng geschützt.

Im Untersuchungsgebiet wurden keine Bäume gefunden, die erkennbare Höhlungen aufwiesen, die für Fledermäuse als Quartier in Frage kommen. Die großen Bäume (Eichen) am Steinrader Damm (außerhalb des Geltungsbereichs) sind allerdings so nischenreich, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass unsichtbare Höhlungen vorhanden sind. Hier sind Fledermaus-Sommerquartiere möglich. Größere Höhlen wurden jedoch nicht entdeckt.

Die Treibhäuser und Werkstattgebäude der Gärtnerei (außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, aber im Umgriff der Flächennutzungsplanänderung) wurden untersucht und es wurden keine Hinweise auf Fledermäuse gefunden. Sie sind auch in den meisten Teilen zu offen, um für Fledermäuse relevante Wochenstuben oder Winterquartiere aufweisen zu können. Einzelne Winkel in den Satteldächern der älteren beiden Gebäude bieten jedoch ein geringes Potenzial.

Das bewohnte und unterhaltene Wohnhaus der Gärtnerei besitzt mit seinem Dachstuhl ein geringes Potenzial für Fledermaus-Sommerquartiere. Solch ein Potenzial ist praktisch in jedem Gebäude Schleswig-Holsteins mit traditionellem Dachstuhl vorhanden. Ein besonderes, hervorzuhebendes Potenzial besteht hier nicht.

Die potenziellen Fledermaus-Nahrungsräume und Bereiche mit zusätzlichem Quartierpotenzial liegen überwiegend außerhalb des Geltungsbereichs. Dies gilt nicht für das Waldstück an der Dornbreite, das als Jagdhabitat potenziell mittlere Bedeutung hat.

Haselmaus:

Lübeck liegt nach BORKENHAGEN (2011) im Verbreitungsgebiet der Haselmaus. Sie besiedelt Wälder, Parklandschaften, Feldgehölze und Gebüsche. Von besonderer Bedeutung sind sonnige und fruchtreiche Gebüschlandschaften. Sie benötigt dichte, fruchtragende und besonnte Hecken. Potenziell als Lebensraum für die Haselmaus geeignet ist der Knick am Südwestrand des Plangebiets (direkt am Rand des Geltungsbereichs). Vorkommen der Haselmaus sind in diesem Teilgebiet nicht auszuschließen.

Amphibien:

Im Untersuchungsgebiet ist als stehendes Gewässer nur ein Bewässerungsteich vorhanden. Während der Begehungen wurde nach Amphibienlaich gesehen bzw. nach Larven geschert und nach Adulten gesucht. Es wurden nur einzelne Tiere des Teichfrosches festgestellt. Die beiden weit verbreiteten Arten Grasfrosch und Erdkröte sind aufgrund ihrer allgemeinen Verbreitung und relativen Anspruchslosigkeit an Laichgewässer und Landlebensräume nicht auszuschließen.

Acker- und stark bearbeitete Baumschulflächen sind für Amphibien ungeeignete Landlebensräume. Die randlichen Gehölzsäume (Knicks) und die Grasflur, die sich südwestlich an den Knick anschließt (Ausgleichsfläche), bieten Amphibien ein Potenzial als Landlebensraum.

Weitere potenzielle Arten des Anhangs IV:

Die Käferart Eremit kann in mächtigen, alten Laubbäumen vorkommen. Die bis zu 7,5 cm großen Larven des Eremiten leben 3-4 Jahre im Mulm von Baumhöhlen, die z.B. von Spechten angelegt worden sind. Eine Larve benötigt zu ihrer Entwicklung mindestens 1 l Mulm. Brutstätte des Eremiten kann fast jeder Laubbaum sein, der einen Mindestdurchmesser von ca. 80 Zentimetern hat und große Höhlungen im Stamm oder an Ästen aufweist. Bevorzugt werden aber sehr alte Bäume. Solche großen Bäume mit großen Höhlungen bzw. Totholzbe reichen sind hier nicht vorhanden.

Andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten, da die übrigen Arten des Anhangs IV sehr spezielle Lebensraumansprüche haben (Trockenrasen, Heiden, Moore, alte Wälder, spezielle Gewässer, marine Lebensräume), die hier nicht erfüllt werden.

Brutvögel:

Im Untersuchungsgebiet kommen potenziell 34 Brutvogelarten vor: 12 Arten mit großen Revieren, 16 Gehölzvögel, 3 Arten mit größeren Lebensraumansprüchen, 2 Arten der Agrarlandschaft sowie 1 Art der Gebäudevögel. Arten, deren Vorkommen mit dem Untersuchungszeitraum bis Mitte Mai ausgeschlossen werden können, sind hierbei nicht enthalten (z.B. Goldammer, Feldlerche). 16 dieser potenziell vorkommenden Brutvogelarten wurden im Frühjahr 2017 tatsächlich beobachtet.

Keine der festgestellten Arten brütet in der Baumschulackerfläche. Alle Arten brüten in den Säumen und Gärten und nutzen die Baumschulfläche zeitweilig zur Nahrungssuche.

Alle Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG als „europäische Vogelarten“ besonders geschützt. Es kommt keine Art potenziell vor, die nach Roter Liste Schleswig-Holsteins gefährdet ist.

Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung**Fledermäuse:**

Die potenziellen Nahrungsflächen mittlerer Bedeutung - die Gehölzränder - werden nur geringfügig verkleinert. Mit den neuen Gärten werden die Nahrungsmöglichkeiten tendenziell langfristig im Vergleich zur Baumschulfläche vergrößert, so dass der Verlust kompensiert wird.

Bei einem Abriss der alten Betriebsgebäude (außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, aber im Umgriff der Flächennutzungsplanänderung) können Fledermausquartiere zerstört werden. Dieser Verlust kann technisch zuverlässig durch die Bereitstellung von künstlichen Nisthilfen an den verbleibenden Bäumen oder an Gebäuden vermieden werden.

Dabei kann es dann auch zu Verletzungen oder Tötungen von Individuen kommen. Zur Vermeidung von Tötung von Individuen muss der Abriss der Gebäude mit Quartierpotenzial zu einem Zeitpunkt erfolgen, an dem die Fledermäuse ihre Sommerquartiere verlassen und ihre Winterquartiere aufgesucht haben (Dezember und Januar), da dann nicht mit einem aktuellen Besatz durch Fledermäuse zu rechnen ist. Möglich ist auch eine Überprüfung der potenziellen Quartiere vor der baulichen Maßnahme. Der genannte Zeitraum für den Abriss kann dann erweitert bzw. ganz aufgehoben werden.

Haselmaus:

Haselmäuse können in und am Rand des Knicks am Südwestrand vorkommen. Dieser Lebensraum wird nicht wesentlich verändert. Die Haselmaus erhält mit den neuen Gärten und Gehölzrändern in neuen Grünstreifen sowie am Rande des neuen Rückhaltebeckens potenziell neuen Lebensraum, der langfristig bessere Lebensbedingungen bietet als die Baumschulfläche. Damit ist eine Beeinträchtigung nicht zu erwarten.

Amphibien:

Der Bewässerungsteich am Betriebsgelände, bestehend aus zwei Teilen, liegt direkt am Rand des Plangebiets und wird überplant. Damit geht eine kleine Fortpflanzungsstätte für Erdkröte, Teichfrosch und Grasfrosch zunächst verloren. Die Funktion dieser Fortpflanzungsstätte wird mit der Neuanlage eines Regenrückhaltebeckens jedoch erhalten und sogar langfristig in der Qualität verbessert.

Die Funktion der Flächen als Landlebensraum wird durch die Umwandlung einer ackerähnlichen Fläche in Gartenland tendenziell für alle Amphibienarten verbessert. Auch Gärten sind

grundsätzlich als Lebensraum für Erdkröte, Grasfrosch und Teichfrosch sowie weitere Arten besser geeignet als eine Baumschulfläche. Für Amphibien verbessert sich tendenziell die Situation der Landlebensräume.

Brutvögel:

Der Verlust an Gehölzmasse wird nahezu dadurch kompensiert, dass in den Gärten neue Gehölzvegetation entsteht. Zudem soll planextern eine Ersatzaufforstung vorgenommen werden. Dadurch verlieren die Gehölzvögel nicht so viel Lebensraum, dass ganze Reviere verloren gehen. Das gilt auch für die anspruchsvolleren Arten, für die eine neue Gartenlandschaft mit neuen Säumen und Gebüsch im Vergleich zur Baumschulfläche eine Erweiterung des Lebensraums bedeutet.

Ebenso gilt dies auch für den größten Teil der Arten mit großen Revieren, die überwiegend Gehölze nutzende Arten sind.

Haussperling und Feldsperling finden in Siedlungsgärten bessere Bedingungen vor als in einer modernen Intensiv-Baumschulfläche.

Die Vögel der Agrarlandschaft (Dorngrasmücke, Fasan) nutzen die Säume zur Baumschulfläche, hier die Knicks. Die intensiv als Baumschulfläche genutzte Fläche ist für sie nur am Rand von Bedeutung. Durch die neue Siedlung bleiben die Knicks in der Summe erhalten und neue Säume entstehen. Der Bestand dieser Arten bleibt im Untersuchungsgebiet erhalten.

In der intensiv genutzten Baumschulackerfläche kommen keine Arten vor, die an diese Landschaft speziell angepasst sind. Der Verlust der Baumschulfläche ist daher ohne Wirkung auf die Vogelwelt.

Artenschutzprüfung:

Im Abschnitt 5 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die Bestimmungen zum Schutz und zur Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten festgelegt. Neben dem allgemeinen Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen (§ 29) sind im § 44 strengere Regeln zum Schutz besonders und streng geschützter Arten festgelegt.

Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, der im Rahmen der Umweltprüfung erarbeitet wurde, wurden die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG behandelt. Ein Bebauungsplan kann selbst nicht gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG verstoßen, sondern nur dessen Vollzug. Er verstößt jedoch gegen § 1 Abs. 3 BauGB, wenn bei der Beschlussfassung absehbar die Zugriffsverbote des § 44 unüberwindliche Hindernisse für die Verwirklichung darstellen. Es ist also festzustellen, ob eventuelle Verletzungen der Zugriffsverbote überwunden werden können.

Bei der Feststellung der vorkommenden und zu betrachtenden betroffenen Arten wird unterschieden, ob sie nach europäischem (FFH-RL, VSchRL) oder nach deutschem Recht geschützt sind. Nach der neuen Fassung des BNatSchG ist klargestellt, dass für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe sowie für Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB, während der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB die artenschutzrechtlichen Verbote nur noch bezogen auf die europäisch geschützten Arten, also die Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten, gelten. Für Arten, die nach nationalem Recht (z.B. Bundesartenschutzverordnung) besonders geschützt sind, gilt der Schutz des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur für Handlungen außer-

halb von nach § 15 BNatSchG zugelassenen Eingriffen. Eine Verordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die weitere Arten benennen könnte, wurde bisher nicht erlassen.

Im hier vorliegenden Fall betrifft das Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Fledermäuse und Haselmaus) und alle Vogelarten.

Zusammengefasst kommt die Artenschutzprüfung zu folgendem Ergebnis (die zutreffenden Sachverhalte werden dem Wortlaut des § 44 Abs. 1 BNatSchG stichwortartig gegenübergestellt):

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten (Zugriffsverbote)

1. *wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,*
 - a. Dieses Verbot wird im Hinblick auf Vögel nicht verletzt, wenn die Fällung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit der Vögel stattfindet (01.März – 30. September; allgemein gültige Regelung § 39 BNatSchG).

Um hinsichtlich der Fledermäuse sicher zu gehen, müsste der Abriss der Gebäude (außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, aber im Umfang der Flächennutzungsplanänderung) auf die kältesten Monate November – Februar beschränkt werden oder ggf. das Vorkommen vor dem Abriss überprüft werden. Das Verbot wird dann nicht verletzt.
2. *wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,*
 - b. Dieses Verbot wird nicht verletzt, da die Arbeiten zur Baufeldräumung vor der Brutzeit der Vögel beginnen. Der Baubetrieb führt nicht zu erheblichen Störungen der umgebenden Tierwelt, da alle in der Umgebung potenziell vorkommenden Arten nicht besonders störanfällig sind (Siedlungsnähe) oder ihr Erhaltungszustand gut bleibt.
3. *Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,*
 - c. Fortpflanzungsstätten von Vögeln werden nicht beschädigt, die ökologischen Funktionen bleiben erhalten. Potenzielle Lebensstätten von Fledermäusen werden zerstört, wenn die Gebäude mit Dachstuhl abgerissen werden. Ansonsten bleiben die Lebensstätten erhalten. Eine Fortpflanzungsstätte von Haselmäusen wird nicht zerstört.
4. *wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.*
 - d. keine Pflanzenarten des Anhangs IV vorhanden.

Bei einer Verwirklichung der Planung kommt es nicht zum Eintreten von Verboten nach § 44 Abs. 1 BNatSchG.

Dies verändert sich, wenn zu einem späteren Zeitpunkt Baurecht für den geplanten 2. Bauabschnitt geschaffen werden soll. Wenn dann Gebäude mit Fledermausquartierpotenzial überplant bzw. abgerissen werden sollen, kann es zunächst zum Eintreten von Verboten nach § 44 Abs. 1 BNatSchG kommen. Damit würde zur Verwirklichung des Vorhabens voraussichtlich eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich.

Eine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG von den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG wird nicht erforderlich, wenn durch Ausgleichsmaßnahmen sichergestellt werden kann, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten kontinuierlich erhalten bleiben. Mit der Bereitstellung künstlicher Quartiere können die ökologischen Funktionen erhalten bleiben. Eine solche Maßnahme ist zuverlässig erprobt und technisch relativ einfach durchzuführen. Damit kann die Verletzung des Zugriffsverbotes durch die Verwirklichung des Bebauungsplanes überwunden werden.

Vermeidung, Minderung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen (tlw. Festsetzung im Bebauungsplan)

- Erhalt der randlichen Knicks, Ergänzung eines 5 m breiten Knicksaumes,
- Erhalt eines Teils des Wäldchens,
- Keine Rodung von Gehölzen und Beginn der Bauarbeiten in der Brutzeit (01. März bis September - allgemein gültige Regelung § 39 BNatSchG),
- Kein Abriss der Gebäude mit Fledermausquartierpotenzial außerhalb des Hochwinters (Dezember-Februar). Dieser Zeitraum kann verkürzt werden, wenn durch eine Suche nach Fledermäusen in den betreffenden Gebäuden ein Vorkommen ausgeschlossen werden kann.
- Bereitstellung von künstlichen Nisthilfen an den verbleibenden Bäumen oder an Gebäuden,
- Anpflanzung von Bäumen und Hecken in den Privatgärten und in den Straßenräumen,
- Außerhalb des Geltungsbereichs: Anlage von Erstaufforstungsflächen sowie von Extensivgrünland.

6.3.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild

Ausgangssituation

Das Plangebiet wird derzeit überwiegend durch anthropogen beeinflusste Landschaftselemente geprägt. Ein Großteil des Plangebiets besteht aus offenen Ackerflächen, die derzeit nicht gartenbaulich genutzt werden. Im Nordteil prägen intensiv gärtnerisch genutzte Flächen wie die Verkaufs- und Schauplätze sowie die Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit ihren Lager- und Nebenflächen das Bild.

Die weiteren Ränder des Plangebiets sind durch die grüne Kulisse von unterschiedlichen Vegetationsstrukturen geprägt. Am Ostrand grenzen relativ strukturarme Gärten der eingeschossigen Doppelhausbebauung an der Medenbreite sowie der Einzelhausbebauung der Dornbreite an. Nach Nordwesten stehen einige Bäume, davon eine größere Eiche, direkt an der Grundstücksgrenze zum benachbarten Gärtnereibetrieb. Nach Südwesten bildet ein Knick in der Ausgleichsfläche einen räumlichen Abschluss.

Die naturnächste Struktur im Plangebiet selbst besteht in einem ca. 2.500 m² großen Wäldchen an der Dornbreite, das sich vom Stadtwerkegrundstück bis zur Bushaltestelle erstreckt.

Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung

Das Landschaftsbild im Planungsgebiet wird sich durch die Bebauung deutlich verändern. Die ehemals gartenbaulich genutzten Flächen mit offenem landschaftlichen Charakter ohne Prägung durch Gebäude oder Straßen gehen in ein klassisches Wohngebiet über, wobei stadtgestalterisch mit Art und Maß der geplanten Gebäude zur vorhandenen Wohnbebauung an der Dornbreite Bezug genommen wird.

Im Hinblick auf die Einbindung des neuen Wohngebiets in die Landschaft ist die Erhaltung der flankierenden und kulissenbildenden Vegetationsstrukturen - der Knick, die Einzelgehölze am Nord-West-Rand sowie die verbleibende Fläche mit Gehölzbestand an der Dornbreite - als deutlich eingriffsminimierend (bezogen auf das Schutzgut Landschaftsbild) zu betrachten. Von den umgebenden Straßen aus wird das neue Wohngebiet durch die sichtverschattende Wirkung der vorhandenen Gehölze nur von Nordwesten vom Steinrader Damm aus einsehbar sein.

Zusammen mit den festgesetzten Neuanpflanzungen in den Privatgärten und im Straßenraum sowie der geringen Dichte in einem überwiegend durch Einfamilienhäuser geprägten Gebiet wird ein relativ grünes Erscheinungsbild erreicht werden können.

Vermeidung, Minderung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen (Festsetzung im Bebauungsplan)

- Erhalt der rahmenden Vegetationsstrukturen (Knicks, Einzelbäume, Gehölzfläche),
- Anpflanzung von Bäumen und Hecken in den Privatgärten, auf dem Spielplatz sowie in den Straßenräumen,
- Festsetzung von extensiver Dachbegrünung für Carports, Garagen und Nebenanlagen

6.3.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch einschließlich menschlicher Gesundheit

a) Lärmbelastung

Ausgangssituation

Nördlich des Plangebiets befinden sich zwei Gärtnereibetriebe, deren betriebliche Aktivitäten durch die Entwicklung der geplanten Wohnbauflächen nicht eingeschränkt werden sollen. Von den Betrieben gehen Schallemissionen durch den Einsatz von Traktoren und durch gerätechische Anlagen aus.

Eine Berücksichtigung von Schalleinträgen aus dem westlich gelegenen Gewerbegebiet Roggenhorst und von der Autobahn A1 auf das geplante Wohngebiet ist aufgrund der räumlichen Entfernung nicht erforderlich.

Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung

Um zu gewährleisten, dass sich aus der Nachbarschaft der geplanten Wohnbebauung zu den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben keine Schallkonflikte ergeben, wurde im Mai 2017 eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt³. In deren Rahmen wurde eine Befragung der drei vorhandenen Betriebe durchgeführt, die Betriebsabläufe erhoben und die im geplanten allgemeinen Wohngebiet zu erwartenden Geräuschimmissionen prognostiziert. Die prognostizierten Werte erreichen an den nächstgelegenen Baugrenzen im Tagzeitraum bis zu 55 dB(A). Damit werden die Immissionsrichtwerte der „Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA-Lärm)⁴ für allgemeine Wohngebiete erreicht, aber nicht überschritten. Im Nachtzeitraum werden in der Untersuchung maximale Beurteilungspegel von 32 dB(A) ermittelt. Der Immissionsrichtwert der TA Lärm wird damit um 8 dB(A) unterschritten.

³ Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 23.19.00 „Dornbreite/Medenbreite“ der Hansestadt Lübeck, ALN Akustik Labor Nord, Kiel, 29.05.2017.

⁴ Die TA Lärm wird zur Beurteilung der Beurteilungspegel hilfsweise herangezogen, auch wenn es sich bei den landwirtschaftlichen Betrieben um nicht genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz handelt. Die Werte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete entsprechen dabei den Orientierungswerten der DIN 18005.

ten. Es sind keine schalltechnischen Konflikte aufgrund der Schaffung von Wohnbauflächen in Nachbarschaft zu den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben zu erwarten.

Vermeidung, Minderung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Mit der Planung sind keine negativen lärmbezogenen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit verbunden, so dass keine Vermeidungs-, Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden.

b) Belastung mit Luftschadstoffen

Das Plangebiet liegt in einem Gebiet von mittlerer Luftqualität (Luftgüte-Index 1,3-1,5) im Übergang zu einem Gebiet mit hoher Luftqualität (Luftgüte-Index 1,6-1,8). Die Luftgüte wird sich durch das geplante Wohngebiet nicht erheblich verschlechtern.

c) Erholung

Ausgangssituation

Das Plangebiet ist derzeit nicht in ein übergeordnetes Wegesystem eingebunden.

Südöstlich des Plangebiets erstreckt sich das Erholungsgebiet „Herrengarten“. Als „Herrengarten“ wird im engeren Sinn der Park des Herrenhauses Krempelsdorf an der Fackenburg Allee bezeichnet, der im Jahr 1911 als Volkspark im landschaftlichen Stil angelegt wurde. Im weiteren Sinn wird auch das Niederungsgebiet zwischen den Straßen „Steinrader Damm“ und „Fackenburg Allee“ als „Herrengarten“ bezeichnet. Neben Herrenhaus und Parkanlage gehören hierzu noch Kleingärten, landwirtschaftliche Nutzflächen und zahlreiche Seen und Teiche.

Der westliche Teil des Erholungsgebiets „Herrengarten“ ist noch nicht in Gänze durch Wege erschlossen. Wenn dies zukünftig erfolgt ist, könnte das Plangebiet auf Höhe der geplanten Erschließungsstraße an der Dornbreite an das Wegesystem im „Herrengarten“ angebunden werden (s. Abbildung 4).



Abbildung 4: Studie Fußwegenetz – Auszug (16.01.2017)

Bestandteil der Planung ist die Anlage eines Fuß- und Radwegs, der um das allgemeine Wohngebiet herumführt. Dieser dient einerseits den zukünftigen Bewohnern zur wohnortnahen Erholung, darüber hinaus bietet dieser das Potenzial, zukünftig eine Fuß-/ Radwegeverbindung zwischen Steinrade und dem Erholungsgebiet „Herrengarten“ anzulegen. Mit dem geplanten Wegenetz werden damit die Naherholungsmöglichkeiten auch für die umgebenden Anwohner verbessert.

Die Realisierung von Wegean- und -verbindungen zum Grünzug Herrengarten wurden im Rahmen der Prüfung von verschiedenen Varianten der Oberflächenentwässerung geprüft. Zur Zeit stehen die benötigten Flächen jedoch nicht zur Verfügung.

Vermeidung, Minderung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Mit der Planung sind keine negativen erholungsbezogenen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit verbunden, so dass keine Vermeidungs-, Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden. Durch das geplante Wegesystem wird eine Verbesserung der Erholungsfunktion erreicht.

6.3.7 Auswirkungen auf Kultur- und andere Sachgüter

Ausgangslage

Denkmale innerhalb des Plangebiets/Archäologische Verdachtsflächen:

Der Bereich Dornbreite ist archäologische Verdachtsfläche; es könnten sich in diesem Bereich Urnenfriedhöfe der Eisenzeit, ggf. auch Siedlungsflächen aus alter Zeit befinden.

Innerhalb des Plangebiets sind keine Denkmale im Sinne des geltenden Denkmalschutzgesetzes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 30.01.2015 (DSchG SH 2015) vorhanden.

Denkmale in der Umgebung:

Landgraben

Etwa 250 m nördlich des Plangebiets verläuft der etwa 1300 angelegte Roggenhorster Landgraben, welcher mit einigen Wällen einen Teil der mittelalterlichen Landwehr bildete. Dieser prägt als Kulturdenkmal von besonderem stadt- und landesgeschichtlichem Wert die Kulturlandschaft. Er wurde 2015 in die Denkmalliste nach dem Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein eingetragen und unter Denkmalschutz gestellt. In Lübeck befindet sich der Landgraben auf der Liste der Archäologischen Denkmale mit der Nr. 280.

Gutshaus von Hof Steinrade

Das Lübsche Gut Steinrade, das etwa 200 m nördlich des Plangebiets steht, entstand ebenfalls etwa um 1300. Das noch bestehende Gutshaus vom Hof Steinrade zählt zu den Kulturdenkmälern der Hansestadt Lübeck.

UNESCO Welterbe „Lübecker Altstadt“

Das Plangebiet liegt ca. 5 km westlich des UNESCO-Welterbes „Lübecker Altstadt“. Gemäß DSchG SH 2015 stehen Welterbestätten als Schutzzonen unter Denkmalschutz, ohne dass es hierzu einer gesonderten Festsetzung durch eine Rechtsverordnung bedarf. Das Plangebiet liegt gemäß Managementplan außerhalb der sogenannten Pufferzone des UNESCO-Welterbes „Lübecker Altstadt“. Auch außerhalb der Pufferzone sind bauliche Maßnahmen und Vorhaben auf ihre Verträglichkeit mit den schützenswerten Stadtansichten, Blickbeziehungen und Sichtachsen zu überprüfen. Das betrifft insbesondere die Höhenentwicklung und das bauliche Maß von Vorhaben in Bezug auf die Stadtansichten aus den Umlandregionen. Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Streckensichten 21 (K 77 westlich Zarpen) und 24 (Pöhlserwold).

Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung

Bei Realisierung des Wohngebiets werden keine der genannten Denkmale bzw. die Welterbestätte beeinträchtigt.

Der Landgraben liegt deutlich außerhalb des Plangebiets und wird von der Bebauung nicht tangiert.

Die Streckensichten auf die Lübecker Altstadt werden durch die geringen Höhen der Wohngebäude ebenfalls nicht beeinträchtigt. Das Plangebiet soll als allgemeines Wohngebiet mit einer eingeschossigen Bebauung entwickelt werden. Der Bebauungsplan trifft entsprechende Festsetzungen, so dass eine Beeinträchtigung der Blickbeziehungen zur Altstadt-Silhouette z.B. in Form einer unangemessenen Bebauungshöhe nicht zu befürchten ist.

Das Gutshaus befindet sich am Ende der Straße Medenbreite. Zwischen dem Gutshaus und dem Plangebiet befinden sich Flächen, die durch einen Gartenbaubetrieb aktiv genutzt werden. Gehölzbestände und bauliche Anlagen lassen keine Blickbeziehung zwischen dem Baugebiet und dem Gutshof zu.

Mit der Realisierung des bestehenden Wohngebiets an der Medenbreite wurde bereits vor mehreren Jahrzehnten in den Nahbereich des Steinrader Guts eingegriffen. Der vorhandene Siedlungsbereich wird durch das neue Baugebiet lediglich erweitert. Zudem werden das Plangebiet und die nordwestlich angrenzenden Flächen seit mehreren Jahrzehnten zu Gartenbauzwecken bewirtschaftet. Die Entwicklung des geplanten Wohngebiets ist demnach

kein erheblicher neuer Eingriff im Nahbereich des Stadtguts Steinrader Hof, der eine denkmalpflegerische Bewertung erfordert.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans lassen eine Beeinträchtigung des Stadtguts z.B. in Form einer unangemessenen Bebauungshöhe nicht befürchten.

Da es sich bei dem Plangebiet um eine archäologische Verdachtsfläche handelt, werden archäologische Untersuchungen (Prospektion mit Metallsonden) vorgenommen. Im Falle von positiven Befunden werden entsprechende Grabungen auf Kosten des Eigentümers durchgeführt. § 15 Denkmalschutzgesetz sichert darüber hinaus die Meldung und Dokumentation von bedeutenden Funden während der Bauphase.

Vermeidung, Minderung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Mit der Planung sind keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter verbunden, so dass keine Vermeidungs-, Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden.

6.3.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Grundsätzlich bestehen immer Wechselbeziehungen und -wirkungen zwischen allen Bestandteilen des Naturhaushalts. Im Geltungsbereich wird dieses Wirkungsgeflecht, wie im Siedlungsbereich üblich, durch die Auswirkungen der baulichen Anlagen und die Intensität der Nutzung durch den Menschen auf die anderen Schutzgüter geprägt. Der Mensch steht sowohl als Teil seiner Lebensumwelt als auch durch seine Nutzungsansprüche in einem besonderen Verhältnis zum Naturhaushalt und damit zu den Schutzgütern. Die vom Menschen ausgelösten Veränderungen und Beeinträchtigungen der Schutzgüter haben immer auch Rückwirkungen auf den Menschen und die für ihn relevanten Nutzungen.

Für die im Plangebiet zwischen den Schutzgütern bestehenden Wechselbeziehungen und -wirkungen wird davon ausgegangen, dass durch das geplante Vorhaben keine grundlegenden neuen negativen Wechselwirkungen und Verschlechterungen der bestehenden Wechselbeziehungen ausgelöst werden.

Schutzgut	Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern
Menschen	- Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaft bilden die Lebensgrundlage des Menschen
Pflanzen	- Abhängigkeit der Vegetation von den abiotischen Standorteigenschaften (Bodenform, Grundwasserflurabstand) - Bestandteil/Strukturelement des Landschaftsbildes - anthropogene Vorbelastungen von Pflanzen/ Biotopstrukturen (Überbauung, Standortveränderungen)
Tiere	- Abhängigkeit der Tierwelt von der biotischen und abiotischen Lebensraumausstattung (Vegetation/ Biotopstruktur, Biotopvernetzung, Boden, Wasserhaushalt) - anthropogene Vorbelastungen von Tieren und Tierlebensräumen (Störung, Verdrängung)
Boden	- Abhängigkeit der Bodeneigenschaften von den geologischen, geomorphologischen, wasserhaushaltlichen und vegetationskundlichen Verhältnissen - Boden als Lebensraum für Tiere und Menschen, als Standort für Biotope u. Pflanzengesellschaften sowie in seiner Bedeutung für den Landschaftswasserhaushalt (Grundwasserneubildung, Retentionsfunktion, Grundwasserschutz, Grundwasserdynamik) - Boden in seiner Bedeutung für den Wasserhaushalt (Grundwasserneubildung,

Schutzgut	Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern
	Retentionsfunktion, Grundwasserschutz, Grundwasserdynamik) - anthropogene Vorbelastungen (Bearbeitung, Stoffeinträge, Verdichtung, Versiegelung)
Grundwasser	- Abhängigkeit der Grundwasserneubildung von bodenkundlichen, vegetationskundlichen und nutzungsbezogenen Faktoren - anthropogene Vorbelastungen des Grundwassers (Nutzung, Stoffeintrag durch die gärtnerische Nutzung)
Klima / Luft	- im konkreten Fall aufgrund der Kleinflächigkeit des Plangebiets keine relevanten Wechselwirkungen zu erwarten
Landschaft / Kulturgüter	- Abhängigkeit des Landschaftsbildes von den Landschaftsfaktoren Relief und Vegetation/ Nutzung - Grundlage für die Erholung des Menschen - anthropogene Vorbelastungen des Landschaftsbildes und Landschaftsraumes (Überformung)

Tabelle 1: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

6.3.9 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

NATURA 2000-Gebiete (FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete) sind von der Planung nicht betroffen.

6.4 Auswirkungen durch Bauphase, Abfälle, Techniken und schwere Unfälle

6.4.1 Bau der geplanten Vorhaben einschließlich Abrissarbeiten

Für die Bauphase können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hierzu greifen die Regelungen der nachgelagerten Genehmigungsebenen, sodass eventuelle Umweltauswirkungen aufgrund der Umsetzung der Planung wirksam vermieden werden können.

6.4.2 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung

Zur Art und Menge der Abfälle, die aufgrund der Umsetzung der Planung anfallen, können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Ihre umweltschonende Beseitigung und Verwertung wird durch entsprechende fachgesetzliche Regelungen sichergestellt.

6.4.3 Eingesetzte Techniken und Stoffe

Zu den eingesetzten Techniken und Stoffen, die in den durch die Planung ermöglichten Vorhaben verwendet werden, können keine konkreten Angaben gemacht werden. Auf der Planebene nicht absehbare Umweltauswirkungen sind auf der Zulassungsebene zu prüfen.

6.4.4 Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen

Die Planung ermöglicht keine Vorhaben, von denen die Gefahr schwerer Unfälle oder Katastrophen ausgeht. Im Umfeld des Plangebiets befinden sich auch keine Gebiete oder Anlagen, von denen eine derartige Gefahr für die zukünftigen Nutzungen im Plangebiet ausgeht.

6.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung (Null-Prognose)

Die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung (Null-Prognose) unterscheidet sich nicht wesentlich vom Basisszenario (Bestandsbeschreibung/ Ausgangssituation), das in den vorherigen Kapiteln für die einzelnen Umweltschutzgüter beschrieben und bewertet wurde.

6.6 Hinweise für Festsetzungen der verbindlichen Bauleitplanung, mit denen umweltbezogene Auswirkungen vermieden, vermindert und ausgeglichen werden können

- Erhalt der randlichen Knicks, Ergänzung eines 5 m breiten Knicksaums,
- Erhalt der vorhandenen Einzelbäume am Nord-Westrand des Plangebiets,
- Erhalt eines Teils des Wäldchens,
- Neupflanzung von Straßenbäumen und Laubbäumen auf dem Spielplatz,
- Neupflanzung von Bäumen auf den Privatgrundstücken,
- Neupflanzung von Straßenbäumen an der Straße Dornbreite,
- Festsetzung von extensiver Dachbegrünung für Carports, Garagen und Nebenanlagen
- Verwendung von wasserdurchlässigen Wegebelägen (Pflaster mit hohem Fugenanteil, wassergebundene Bauweise u.ä.) für untergeordnete Verkehrsflächen im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO, z.B. Wege in Grünflächen, Zuwegungen, private Stellplätze u.ä.,
- Außerhalb des Geltungsbereichs: Umsetzung einer Erstaufforstungsfläche,
- Außerhalb des Geltungsbereichs: Anlage von Extensivgrünland.
- Keine Rodung von Gehölzen und kein Beginn der Bauarbeiten in der Brutzeit (01. März bis September - allgemein gültige Regelung § 39 BNatSchG),
- Bereitstellung von künstlichen Nisthilfen an den verbleibenden Bäumen oder an Gebäuden.

6.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Für das Plangebiet wurden keine anderweitigen Planungsvarianten geprüft.

6.8 Zusätzliche Angaben

6.8.1 Gutachten und umweltbezogene Informationen

- siehe vollständige Auflistung der Gutachten unter Kapitel 7.3 -

6.8.2 Verwendete technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen

Bei der Zusammenstellung der Unterlagen sind keine Schwierigkeiten aufgetreten.

Bei der Ermittlung der Eingriffe und der sich daraus ergebenden Ausgleichsmaßnahmen wurden verwendet:

- Gemeinsamer Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein aus dem Jahre 1998.

Die wichtigsten Merkmale der im Rahmen der Umweltprüfung verwendeten technischen Verfahren werden in den jeweiligen Fachgutachten bzw. bei den einzelnen Schutzgütern beschrieben. Sie entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethode. Die für die Umweltprüfung auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung erforderlichen Erkenntnisse liegen vor, soweit sie nach Inhalt und Detaillierungsgrad der FNP-Änderung in angemessener Weise verlangt werden können. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufgetreten, insbesondere liegen keine Kenntnislücken vor.

6.8.3 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung (Monitoring)

Die Überwachung erfolgt im Rahmen von fachgesetzlichen Verpflichtungen zur Umweltüberwachung nach Wasserhaushalts-, Bundesimmissionsschutz- (Luftqualität, Lärm), Bundesbodenschutz- (Altlasten), Bundesnaturschutzgesetz (Umweltbeobachtung) sowie ggf. weiterer Regelungen. Damit sollen unvorhergesehene erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die infolge der Planrealisierung auftreten könnten, für das konkrete Planvorhaben allerdings als wenig wahrscheinlich eingeschätzt werden, erkannt werden.

Die Überwachung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen innerhalb des Plangebiets erfolgt im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren; die Maßnahmen außerhalb des Plangebiets werden durch die zuständigen Fachämter der Hansestadt Lübeck durchgeführt und überwacht.

6.9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichts

Das Plangebiet wird derzeit durch ackerähnliche, ehemals gärtnerisch genutzte offene Flächen geprägt. Den wertvollsten Landschaftsbestandteil bildet ein kleines Waldstück an der Dornbreite, das zu größeren Teilen für die Erschließung des neuen Wohngebiets überplant wird. Ein flankierender Knick sowie angrenzende gut entwickelte Ausgleichsflächen liegen außerhalb des Geltungsbereichs und bleiben erhalten.

Durch die Umsetzung der Planung werden erhebliche Eingriffe in den Naturhaushalt verursacht:

- Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen und Tiere durch die Rodung von Waldfläche sowie
- Eingriffe in das Schutzgut Boden durch Überplanung von Ackerland bzw. Versiegelung derzeitiger offener Bodenflächen.
- Artenschutzfachliche Ausnahmegenehmigungen sind nicht erforderlich, sofern die vorgeschriebenen Schonzeiten (z.B. kein Abriss der Gebäude mit Fledermausquartierpotenzial außerhalb des Hochwinters (Dezember-Februar). Der Zeitraum kann ausgedehnt werden, wenn durch eine Suche nach Fledermäusen in den betreffenden Gebäuden ein Vorkommen ausgeschlossen werden kann) und Fällfristen eingehalten werden.

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) werden Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation der Eingriffe festgesetzt.

Die Überwachung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen innerhalb des Plangebiets erfolgt im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren; die Maßnahmen außerhalb des Plangebiets werden durch die zuständigen Fachämter der Hansestadt Lübeck durchgeführt und überwacht.

7. Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten

7.1 Verfahrensübersicht

Aufstellungs- und Änderungsbeschluss

Die Aufstellungsbeschlüsse für die Aufstellung des Bebauungsplanes 23.19.00 und die zugehörige 130. Änderung des Flächennutzungsplanes wurden am 15.05.2017 durch den Bauausschuss der Hansestadt Lübeck gefasst.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Die Öffentlichkeit wurde in einer am 13.06.2017 im Dorfgemeinschaftshaus Steinrade durchgeführten Informationsveranstaltung sowie in der Zeit vom 12.06.2017 bis einschließlich 23.06.2017 durch Aushang in den Räumen der Bauverwaltung über die Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichtet. Außerdem wurden die auszulegenden Unterlagen auf der Webseite der Hansestadt Lübeck zur Einsichtnahme und zum Download zur Verfügung gestellt. In der Informationsveranstaltung sowie während der Aushangzeit bestand zugleich Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.

In der Informationsveranstaltung wurden von anwesenden Nachbarn und Kaufinteressenten keine grundlegenden Bedenken gegenüber der Planung vorgebracht. Die Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen ist dem Auswertungsbericht Teil C zu entnehmen.

Frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben vom 10.07.2017 zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 26.07.2017 aufgefordert. Auf Antrag wurden für die Abgabe einer Stellungnahme jeweils Fristverlängerungen bis zum 19.09.2017 eingeräumt.

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB gingen verschiedene Stellungnahmen zur Änderung des Flächennutzungsplans ein.

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Die öffentliche Auslegung hat in der Zeit vom 19.03.2018 bis einschließlich 18.04.2018 durch Aushang in den Räumen der Bauverwaltung stattgefunden. Außerdem wurden die auszulegenden Unterlagen auf der Webseite der Hansestadt Lübeck zur Einsichtnahme und zum Download zur Verfügung gestellt. Während der Aushangzeit bestand zugleich Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.

Es wurden keine grundlegenden Bedenken gegenüber der Planung geäußert. Die Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen ist dem Auswertungsbericht Teil A zu entnehmen.

Parallele Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben vom 26.02.2018 zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 29.03.2018 aufgefordert. Auf Antrag wurde für die Abgabe einer Stellungnahme eine Fristverlängerung bis zum 05.04.2018 eingeräumt.

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB gingen verschiedene Stellungnahmen ein. Die Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen und Erörterungen ist dem Auswertungsbericht Teil B zu entnehmen.

Kinder- und Jugendlichenbeteiligung

Kinder und Jugendliche hatten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligungen nach § 3 Abs. 1 und 2 BauGB Gelegenheit, sich über die Planung zu informieren und Äußerungen vorzubringen bzw. Stellungnahmen abzugeben. Auf eine über die allgemeine Information und Beteiligung hinausgehende besondere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wurde verzichtet, weil die bei Bebauungsplanung für ein Wohngebiet zu berücksichtigenden Belange von Kin-

dern- und Jugendlichen frühzeitig ermittelt und durch die Festsetzung einer Fläche für einen Gemeinschaftsspielplatz in die Planung eingestellt worden sind.

Die konkrete gestalterische Ausformung von Spielplätzen, die Gegenstand der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sein kann, entzieht sich der Bebauungsplanung und ist nachfolgenden Planungen der öffentlichen Hand oder – wie hier gegeben – dem Vorhabenträger vorbehalten.

Planungsanzeige gemäß § 16 Abs. 1 Landesplanungsgesetz

Der Abteilung Landesplanung der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein wurde die Planung mit Schreiben vom 21.07.2017 angezeigt. In der landesplanerischen Stellungnahme vom 29.09.2017 werden keine Bedenken gegenüber der Planung vorgebracht und die Übereinstimmung mit den Zielen und Erfordernissen der Raumordnung und der Landesplanung festgestellt.

7.2 Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3635)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO 2017) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3787)
- Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GVObI. S. 369)
- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434)
- Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz) vom 24. Februar 2010 (GVObI. S. 301), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2016 (GVObI. S. 162)

7.3 Fachgutachten

Zur 130. Flächennutzungsplanänderung liegen folgende Gutachten vor:

- Chemische Untersuchung, Baukontor Dümcke, Lübeck, 16.08.2016
- Faunistische Potenzialabschätzung und Artenschutzuntersuchung für den B-Plan 23.19.00 Dornbreite/ Medenbreite, Büro Dipl.-Biologe Karsten Lutz, Hamburg 05/2017, Ergänzung 10/2017
- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 23.19.00 „Dornbreite/ Medenbreite“ der Hansestadt Lübeck, ALN Akustik Labor Nord, Kiel, 29.05.2017
- Stellungnahme zur Verkehrsplanung, TSM Ingenieurbüro für Tiefbau und Vermessung, Kiel, 31.08.2017
- Untersuchung hinsichtlich Bodenverunreinigungen, Baukontor Dümcke, Lübeck, 05.07.2017
- Untersuchung und Beurteilung der Untergrundverhältnisse durch 10 Sondierungen, Baukontor Dümcke GmbH, Lübeck, 13.07.2016

Lübeck, den 08.05.2018

Fachbereich 5, Planen und Bauen

Bereich 5.610, Stadtplanung und Bauordnung


5.610.2 / Zim



in Zusammenarbeit mit

claussen-seggelke stadtplaner, Hamburg und
Andresen Landschaftsarchitekten, Lübeck

8. Anhang


Lageplan Kompensation zum B-Plan 23.19.00 und der 130. F-Plan-Änderung im Bereich „Neue Koppel“ in Niendorf-Moorgarten





VERFAHRENSVERMERKE


1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bauausschusses der Hansestadt Lüneburg vom 15.05.2017. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in der Lüneburger Stadtzeitung am 06.06.2017 erfolgt.				
2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) Satz 1 BauGB ist vom 12.05.2017 bis einschließlich 23.05.2017 durchgeführt worden. Zusätzlich wurde am 13.06.2017 eine öffentliche Informationsveranstaltung durchgeführt.				
3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 (1) BauGB am 10.07.2017 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.				
4. Der Bauausschuss hat am 05.03.2018 den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.				
5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 19.03.2018 bis einschließlich 18.04.2018 nach § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegt. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am 10.03.2018 in den Lüneburger Nachrichten ortsüblich bekannt gemacht.	Lüneburg, den	Hansestadt Lüneburg Der Bürgermeister Fachbereich Planen und Bauen Bereich Stadtplanung und Bauordnung	Im Auftrag	Im Auftrag
6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können wurden gemäß § 4 (2) BauGB am 26.02.2018 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.	L. S.	Joanna Glogau Bausenatorin	Karsten Schröder Bereichleiter	
7. Der katasteramtliche Bestand am sowie die geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt.	L. S.	Vermessungsbüro		
8. Die Bürgerschaft hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.	Lüneburg, den	Hansestadt Lüneburg Der Bürgermeister Fachbereich Planen und Bauen Bereich Stadtplanung und Bauordnung	Im Auftrag	
9. Die Bürgerschaft hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am als Satzung beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.	L. S.	Karsten Schröder Bereichleiter		
10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.	L. S.	Jan Lindemann Der Bürgermeister		
11. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Bürgerschaft und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der Servicezeiten von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 (2) BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Ersuchen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 (3) GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am in Kraft getreten.	Lüneburg, den	Hansestadt Lüneburg Der Bürgermeister Fachbereich Planen und Bauordnung	Im Auftrag	
	L. S.	Karsten Schröder Bereichleiter		



TOP 5.1

TEIL B - TEXT

I. Planungsrechtliche Festsetzungen	8.2	Wegebeläge Wegeflächen sowie Stellplatzanlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO (Stellplätze, Zufahrten etc.) sind mit wasser- und luftdurchlässigen Belägen herzustellen.
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) Im allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 der BauNutzungsverordnung (BauNVO) sowie Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO nicht zulässig.	9	Bindung für Bepflanzung und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB) Erhaltungseigentum Auf der festgesetzten Fläche zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist das vorhandene Feldgehölz dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Zur Gewähr der Verkehrssicherheit können Bäume im Nahbereich zur Straße zurück geschnitten oder entnommen werden.
2. Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 2.1 Terrassen und überdachte Freizeite können das zulässige Maß der baulichen Nutzung um 25 m ² überschreiten.	9.1	Straßenbäume Im Straßenraum sind mindestens 27 heimische und standortgerechte Laubbäume (Artenauswahl siehe Pflanzliste (a) im Anhang) mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, in offenen mindestens 8 m ² großen Baumscheiben mit einem durchwurzelbaren Substratvolumen von mindestens 12 m ³ zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume sind zu ersetzen.
2.2 Im allgemeinen Wohngebiet beträgt die höchstzulässige Firsthöhe 9,00 m über der Oberkante der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in der straßenzugewandten Fassadenmitte senkrecht zur Straße.	9.2	Begrünung des Spielplatzes Auf dem Spielplatz sind mindestens 3 heimische und standortgerechte Laubbäume (Artenauswahl siehe Pflanzliste (a) im Anhang) mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume sind zu ersetzen.
2.3 Im allgemeinen Wohngebiet beträgt die höchstzulässige Traufhöhe 4,00 m über der Oberkante der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in der straßenzugewandten Fassadenmitte senkrecht zur Straße. Die Traufhöhe bemisst sich im Schnittpunkt zwischen der Außenkante des aufsteigenden traufseitigen Mauerwerks und der Außenkante der Dachhaube des Hauptdaches.	9.3	Begrünung der privaten Wohnbaugrundstücke Im allgemeinen Wohngebiet ist je Wohnbaugrundstück ein heimischer und standortgerechter Laubbau (Artenauswahl siehe Pflanzliste (a) im Anhang) mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume sind zu ersetzen.
2.4 Auf den Flächen für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Elektrizität beträgt die höchstzulässige Gebäudehöhe 8,00 m über der Oberkante der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in der straßenzugewandten Fassadenmitte senkrecht zur Straße.	9.4	Begrünung der öffentlichen Verkehrsflächen Im allgemeinen Wohngebiet ist je Verkehrsfläche ein heimischer und standortgerechter Laubbau (Artenauswahl siehe Pflanzliste (a) im Anhang) mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume sind zu ersetzen.
2.5 Für Wohngebäude ist eine maximale Sockelhöhe von bis zu 0,30 m über der Oberkante der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in der straßenzugewandten Fassadenmitte senkrecht zur Straße. Die Sockelhöhe ist definiert durch die Oberkante des fertigen Fußbodens (OKFF) des Erdgeschosses.	9.5	Hecken als Einfriedungen Einfriedungen als Abgrenzung zur öffentlichen Verkehrsfläche sind nur in Form von geschnittenen Laubholzhecken oder Steinwällen mit Bepflanzung bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig (Artenauswahl siehe Pflanzliste (b) im Anhang). Zusätzliche offene Zäune dürfen ausschließlich grundstückseitig angeordnet werden.
2.6 Bei Wohngebäuden, die nicht an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, ist die Oberkante der angrenzenden privaten Verkehrsfläche bzw. der Fläche für das private Zufahrtsrecht der untere Bezugspunkt für die Bemessung der First-, Trauf- und Sockelhöhe.	9.6	Begrünung der Fläche für Versorgungsanlagen (Zweckbestimmung Elektrizität) Auf der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine frei wachsende Feldhecke aus heimischen und standortgerechten Sträuchern und Laubbäumen zu pflanzen (Artenauswahl siehe Pflanzliste (c) im Anhang). Vorhandener Gehölzbewuchs ist in die Pflanzung zu integrieren.
3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) Terrassen können die festgesetzten Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 3,50 m überschreiten.	9.7	Begrünung der Fläche für Versorgungsanlagen (Zweckbestimmung Abwasser) Auf der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist straßenseitig eine geschnittene Laubholzhecke (Artenauswahl siehe Pflanzliste (b) im Anhang) mit einer Höhe von mindestens 1,30 m zu pflanzen. Zusätzliche offene Zäune sind grundstückseitig anzuordnen.
4. Größe der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) In den Teilgebieten mit der Bezeichnung WA 1 sind nur Grundstücksgrößen von mindestens 500 m ² und maximal 600 m ² zulässig. Das mit „y6“ gekennzeichnete Eckgrundstück ist bis zu einer Größe von maximal 700 m ² zulässig. Das mit „y0“ gekennzeichnete Eckgrundstück ist bis zu einer Größe von maximal 900 m ² zulässig. Im Teilgebiet mit der Bezeichnung WA 2 sind nur Grundstücksgrößen von mindestens 250 m ² und maximal 350 m ² zulässig.	II. Gestalterische Festsetzungen	Festsetzungen über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 3 LBO) Fassaden Als Fassadenmaterial der Außenwände der Hauptkörper sind Putz, Sichtmauerwerk und Holz zulässig. Holzblockbohlenhäuser sind als Hauptkörper nicht zulässig. Bei Doppelhäusern ist je zusammenhängende Einheit ein einheitliches Fassadenmaterial mit einheitlicher Farbgebung zu verwenden.
5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) In den Teilgebieten mit der Bezeichnung WA 1 sind Wohngebäude höchstens zwei Wohnungen zulässig. Im Teilgebiet mit der Bezeichnung WA 2 ist je Doppelhaushälfte eine Wohnung zulässig.	10.1	Dachflächen Bei Wohngebäuden müssen die Dachflächen Dachneigungen zwischen 30° bis 50° aufweisen. Ausgenommen von den Festsetzungen zur Dachneigung sind Dachflächen von Erken und Gauben, wenn diese gegenüber der Hauptdachfläche untergeordnet sind. Für Wohngebäude sind ausschließlich symmetrische Sattel- und Krüppelwalmdächer zulässig. Die Dachflächen der Hauptgebäude sind mit Eindeckungen aus roten, rotbraunen oder antrazitfarbenen Dachziegeln und Dachsteinen zulässig. Bei Doppelhäusern ist je zusammenhängender Einheit eine einheitliche Dachform mit einheitlichem Dachmaterial sowie einheitlicher Dachneigung und Farbgebung zu verwenden.
6. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 6.1 Geräteschuppen, Gartenhäuser oder Nebenanlagen außerhalb der Baugrenzen bzw. deren seitlicher Verlängerung bis zu den Grundstücksgrenzen sind bis zu einer Gesamtgröße von maximal 8 m ² zulässig. Sie sind nicht zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der vorderen Gebäudefront bzw. deren seitlicher Verlängerung bis zu der Grundstücksgrenze zulässig.	10.2	Solaranlagen, Antennen und Satellitenanlagen Solaranlagen, Antennen und Satellitenanlagen sind im baulichen Zusammenhang mit dem Hauptgebäude oder mit Garagen oder überdachten Stellplätzen anzuordnen. Solaranlagen dürfen auch im baulichen Zusammenhang mit Nebenanlagen angeordnet werden. Die Pflicht zur Dachbegrünung auf Garagen, Carports und Nebenanlagen bleibt erhalten. Frei stehende Solaranlagen, Antennen und Satellitenanlagen sind unzulässig.
6.2 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind innerhalb der Baugrenzen oder deren seitlichen Verlängerungen bis zu den Grundstücksgrenzen zulässig. Sie müssen mindestens 5,00 m Abstand zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten, gemessen senkrecht zur Einfahrtsmitte.	10.3	Hinweise A Naturschutz Fäll- und Rodungsarbeiten dürfen gemäß § 39 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) nur in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchgeführt werden. Die Arbeiten zur Baufeldreinschönung bzw. die Baufeldarbeiten müssen außerhalb der Brutzeit, d.h. in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar, beginnen. Alternativ kann auch während der Brutzeit mit den Arbeiten begonnen werden, wenn durch eine gutachterliche Untersuchung kurz vor Beginn der Arbeiten nachgewiesen wird, dass auf den betroffenen Flächen keine Brutnester vorhanden sind. Sofern erforderlich, kann auf nachweislich brutfreien Flächen durch vorbeugende Vergrümpfungsmaßnahmen (Flatterbänder) verhindert werden, dass es vor Beginn der Arbeiten zu Brutansiedlungen kommt.
6.3 In den Erschließungsstraßen sind mindestens 20 öffentliche Stellplätze anzuordnen.	III. Hinweise	
7. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) Die mit „y6“ bezeichneten Flächen sind mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten und grundbuchlich zu sichern. Geringfügige Abweichungen von der Lage der festgesetzten Geh- und Fahrrechte können zugelassen werden.		
7.2 Leitungsrechte Die mit „F ₆ “ bezeichneten Flächen sind mit einem Leitungsrecht zugunsten der Entsorgungsbetriebe Lüneburg zu belasten und grundbuchlich zu sichern. Das Fahrrecht umfasst die Befugnis, die Wege mit Fahrzeugen zur Unterhaltung der angrenzenden öffentlichen Grünfläche zu befahren. Geringfügige Abweichungen von der Lage der festgesetzten Fahrrechte können zugelassen werden.		
7.3 Fahrrechte Die mit „F ₆ “ bezeichneten Flächen sind mit einem Fahrrecht zugunsten der Hansestadt Lüneburg zu belasten und grundbuchlich zu sichern. Das Fahrrecht umfasst die Befugnis, die Wege mit Fahrzeugen zur Unterhaltung der angrenzenden öffentlichen Grünfläche zu befahren. Geringfügige Abweichungen von der Lage der festgesetzten Fahrrechte können zugelassen werden.		
8. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 8.1 Extensive Dachbegrünung Die Dachflächen von Garagen und überdachten Stellplätzen (Carports) sowie Nebenanlagen ab einer Dachflächengröße von 3 m ² sind mit einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und dauerhaft zu begrünen.		



23.19.00

TEIL A - PLANZEICHNUNG

ZEICHENERKLÄRUNG noch zu Anlage 6



FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 BauNVO)

WA Allgemeines Wohngebiet
z.B. WA₁ Zuordnung des Wohngebiets zur Nutzungsschablone

Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

z.B. GRZ 0,35 Grundflächenzahl (GRZ), als Höchstmaß (§ 19 BauNVO)

z.B. GR 550 m² Grundfläche (GR), als Höchstmaß (§ 19 BauNVO)

I Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

TH + 4,0 m Traufhöhe in Metern bezogen auf Straßenniveau, als Höchstmaß

FH + 9,0 m Firsthöhe in Metern bezogen auf Straßenniveau, als Höchstmaß

GH + 8,0 m Gebäudehöhe in Metern bezogen auf Straßenniveau, als Höchstmaß

DN 30-50° Dachneigung in Grad, als Mindest- und Höchstmaß

Bauweise, Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 23 BauNVO)

E nur Einzelhäuser zulässig

D nur Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Bereich mit verkehrsberuhigten Maßnahmen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Zweckbestimmung: für die Allgemeinheit / für die Hansestadt Lübeck / für die Entsorgungsbetriebe Lübeck

Flächen für Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)

Fläche für Versorgungsanlagen / Abwasserbeseitigung

Zweckbestimmung: Elektrizität

Zweckbestimmung: Abwasser

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünfläche

Zweckbestimmung: Grün- und Wegeverbindung

Private Grünfläche

Zweckbestimmung: Spielplatz

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Bemaßung von Festsetzungen in Metern

Firstrichtung

Kennzeichnungen

Unverbindliche Vormerkung, hier: Erholungswege / Privatstraße

Planunterlage

Vorhandene Gebäude mit Hausnummern

Flurstücksgrenzen

z.B. 37/151 Flurstücksbezeichnung

Bebauungsplan 23.19.00
- Dornbreite / Medenbreite -
Fassung zum Satzungsbeschluss
Stand: 04.05.2018


UNVERBINDLICHE SCHNITTZEICHNUNG

Bebauungsplan 23.19.00 - Dornbreite / Medenbreite -


Fassung zum Satzungsbeschluss

Stand: 04.05.2018


Verortung der Querschnitte
(Darstellungen ohne Normcharakter)




Querschnitt A-A' Tempo-30-Bereich Gebietseinfahrt
M 1 : 100




Querschnitt B-B' Planstraße Tempo-30-Bereich Höhe Regenrückhaltebecken
M 1 : 100



Regelquerschnitt C-C' BvM-Bereich - ohne Parken
M 1 : 100



Regelquerschnitt D-D' BvM-Bereich - mit Parken
M 1 : 100



BEBAUNUNGSPLAN 23.19.00 – DORNBREITE / MEDENBREITE –**Teil B - Text****Fassung zum Satzungsbeschluss / Stand: 04.05.2018****I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN****1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)**

Im allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO nicht zulässig.

2 Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

- 2.1 Terrassen und überdachte Freisitze können das zulässige Maß der baulichen Nutzung um 25 m² überschreiten.
- 2.2 Im allgemeinen Wohngebiet beträgt die höchstzulässige Firsthöhe 9,00 m über der Oberkante der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in der straßenzugewandten Fassadenmitte senkrecht zur Straße.
- 2.3 Im allgemeinen Wohngebiet beträgt die höchstzulässige Traufhöhe 4,00 m über der Oberkante der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in der straßenzugewandten Fassadenmitte senkrecht zur Straße. Die Traufhöhe bemisst sich im Schnittpunkt zwischen der Außenkante des aufsteigenden traufseitigen Mauerwerks und der Außenkante der Dachhaut des Hauptdaches.
- 2.4 Auf den Flächen für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Elektrizität beträgt die höchstzulässige Gebäudehöhe 8,00 m über der Oberkante der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in der straßenzugewandten Fassadenmitte senkrecht zur Straße.
- 2.5 Für Wohngebäude ist eine maximale Sockelhöhe von bis zu 0,30 m über der Oberkante der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in der straßenzugewandten Fassadenmitte senkrecht zur Straße, zulässig. Die Sockelhöhe ist definiert durch die Oberkante des fertigen Fußbodens (OKFF) des Erdgeschosses.
- 2.6 Bei Wohngebäuden, die nicht an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, ist die Oberkante der angrenzenden privaten Verkehrsfläche bzw. der Fläche für das private Zufahrtsrecht der untere Bezugspunkt für die Bemessung der First-, Trauf- und Sockelhöhe.

3 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Terrassen können die festgesetzten Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 3,50 m überschreiten.

4 Größe der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

In den Teilgebieten mit der Bezeichnung WA 1 sind nur Grundstücksgrößen von mindestens 500 m² und maximal 600 m² zulässig. Das mit „ya“ gekennzeichnete Eckgrundstück ist bis zu einer Größe von maximal 700 m² zulässig. Das mit „yb“ gekennzeichnete Eckgrundstück ist bis zu einer Größe von maximal 900 m² zulässig. Im Teilgebiet mit der Bezeichnung WA 2 sind nur Grundstücksgrößen von mindestens 250 m² und maximal 350 m² zulässig.

5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In den Teilgebieten mit der Bezeichnung WA 1 sind je Wohngebäude höchstens zwei Wohnungen zulässig. Im Teilgebiet mit der Bezeichnung WA 2 ist je Doppelhaushälfte eine Wohnung zulässig.

6 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

- 6.1 Geräteschuppen, Gartenhäuser oder Nebenanlagen außerhalb der Baugrenzen bzw. deren seitlicher Verlängerung bis zu den Grundstücksgrenzen sind bis zu einer Gesamtgröße von maximal 8 m² zulässig. Sie sind nicht zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der vorderen Gebäudefront bzw. deren seitlicher Verlängerung bis zur Grundstücksgrenze zulässig.
- 6.2 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind innerhalb der Baugrenzen oder deren seitlichen Verlängerungen bis zu den Grundstücksgrenzen zulässig. Sie müssen mindestens 5,00 m Abstand zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten, gemessen senkrecht zur Einfahrtsmitte.
- 6.3 In den Erschließungsstraßen sind mindestens 20 öffentliche Stellplätze anzuordnen.

7 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

- 7.1 Geh- und Fahrrechte mit der Bezeichnung „GF_{Allg}“
Die mit „GF_{Allg}“ bezeichneten Flächen sind mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten und grundbuchlich zu sichern. Geringfügige Abweichungen von der Lage der festgesetzten Geh- und Fahrrechte können zugelassen werden.
- 7.2 Leitungsrechte
Die mit „LEBL“ bezeichneten Flächen sind mit einem Leitungsrecht zugunsten der Entsorgungsbetriebe Lübeck zu belasten und grundbuchlich zu sichern; dieses umfasst auch das Betretungs- und Befahrungsrecht der Flächen für Wartung und Pflege der Leitungen. Geringfügige Abweichungen von der Lage des festgesetzten Leitungsrechtes können zugelassen werden.

7.3 Fahrrechte

Die mit „F_{HL}“ bezeichneten Flächen sind mit einem Fahrrecht zugunsten der Hansestadt Lübeck zu belasten und grundbuchlich zu sichern. Das Fahrrecht umfasst die Befugnis, die Wege mit Fahrzeugen zur Unterhaltung der angrenzenden öffentlichen Grünfläche zu befahren. Geringfügige Abweichungen von der Lage der festgesetzten Fahrrechte können zugelassen werden.

8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

8.1 Extensive Dachbegrünung

Die Dachflächen von Garagen und überdachten Stellplätzen (Carports) sowie Nebenanlagen ab einer Dachflächengröße von 3 m² sind mit einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und dauerhaft zu begrünen.

8.2 Wegebeläge

Wegeflächen sowie Stellplatzanlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO (Stellplätze, Zufahrten etc.) sind mit wasser- und luftdurchlässigen Belägen herzustellen.

9 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und 25 b BauGB)

9.1 Erhaltungsgebot

Auf der festgesetzten Fläche zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist das vorhandene Feldgehölz dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Zur Gewährung der Verkehrssicherheit können Bäume im Nahbereich zur Straße zurück geschnitten oder entnommen werden.

9.2 Straßenbäume

Im Straßenraum sind mindestens 27 heimische und standortgerechte Laubbäume (Artenauswahl siehe Pflanzliste (a) im Anhang) mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, in offenen mindestens 8 m² großen Baumscheiben mit einem durchwurzelbaren Substratvolumen von mindestens 12 m³ zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume sind zu ersetzen.

9.3 Begrünung des Spielplatzes

Auf dem Spielplatz sind mindestens 3 heimische und standortgerechte Laubbäume (Artenauswahl siehe Pflanzliste (a) im Anhang) mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume sind zu ersetzen.

9.4 Begrünung der privaten Wohnbaugrundstücke

Im allgemeinen Wohngebiet ist je Wohnbaugrundstück ein heimischer und standortgerechter Laubbaum (Artenauswahl siehe Pflanzliste (a) im Anhang) mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume sind zu ersetzen.

- 9.5 Hecken als Einfriedungen
Einfriedungen als Abgrenzung zur öffentlichen Verkehrsfläche sind nur in Form von geschnittenen Laubholzhecken oder Steinwällen mit Bepflanzung bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig (Artenauswahl siehe Pflanzliste (b) im Anhang). Zusätzliche offene Zäune dürfen ausschließlich grundstücksseitig angeordnet werden.
- 9.6 Begrünung der Fläche für Versorgungsanlagen (Zweckbestimmung Elektrizität)
Auf der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine frei wachsende Feldhecke aus heimischen und standortgerechten Sträuchern und Laubbäumen zu pflanzen (Artenauswahl siehe Pflanzliste (c) im Anhang). Vorhandener Gehölzbewuchs ist in die Pflanzung zu integrieren.
- 9.7 Begrünung der Fläche für Versorgungsanlagen (Zweckbestimmung Abwasser)
Auf der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist straßenseitig eine geschnittene Laubholzhecke (Artenauswahl siehe Pflanzliste (b) im Anhang) mit einer Höhe von mindestens 1,30 m zu pflanzen. Zusätzliche offene Zäune sind grundstücksseitig anzuordnen.

II. BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 3 LBO)

- 10.1 Fassaden
Als Fassadenmaterial der Außenwände der Hauptkörper sind Putz, Sichtmauerwerk und Holz zulässig. Holzblockbohlenhäuser sind als Hauptkörper nicht zulässig.
Bei Doppelhäusern ist je zusammenhängender Einheit ein einheitliches Fassadenmaterial mit einheitlicher Farbgebung zu verwenden.
- 10.2 Dachflächen
Bei Wohngebäuden müssen die Dachflächen Dachneigungen zwischen 30° bis 50° aufweisen. Ausgenommen von den Festsetzungen zur Dachneigung sind Dachflächen von Erkern und Gauben, wenn diese gegenüber der Hauptdachfläche untergeordnet sind.

Für Wohngebäude sind ausschließlich symmetrische Sattel- und Krüppelwalmdächer zulässig.

Die Dachflächen der Hauptgebäude sind nur mit Eindeckungen aus roten, rotbraunen oder anthrazitfarbenen Dachziegeln und Dachsteinen zulässig.

Bei Doppelhäusern ist je zusammenhängender Einheit eine einheitliche Dachform mit einheitlichem Dachmaterial sowie einheitlicher Dachneigung und Farbgebung zu verwenden.
- 10.3 Solaranlagen, Antennen und Satellitenanlagen
Solaranlagen, Antennen und Satellitenanlagen sind im baulichen Zusammenhang mit dem Hauptgebäude oder mit Garagen oder überdachten Stellplätzen anzuordnen. Solaranlagen dürfen auch im baulichen Zusammenhang mit Nebenanlagen angeordnet werden. Die Pflicht zur Dachbegrünung auf Garagen, Carports und Nebenanlagen bleibt erhalten. Frei stehende Solaranlagen, Antennen und Satellitenanlagen sind unzulässig.

III. HINWEISE

A Naturschutz

Fäll- und Rodungsarbeiten dürfen gemäß § 39 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) nur in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchgeführt werden.

Die Arbeiten zur Baufeldfreimachung bzw. die Bauarbeiten müssen außerhalb der Brutzeit, d.h. in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar, beginnen. Alternativ kann auch während der Brutzeit mit den Arbeiten begonnen werden, wenn durch eine gutachterliche Untersuchung kurz vor Beginn der Arbeiten nachgewiesen wird, dass auf den betroffenen Flächen keine Bruten vorhanden sind. Sofern erforderlich, kann auf nachweislich brutfreien Flächen durch vorbeugende Vergrämnungsmaßnahmen (Flutterbänder) verhindert werden, dass es vor Beginn der Arbeiten zu Brutansiedlungen kommt.

B Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes

Zum Ausgleich für bebauungsplanbedingte Eingriffe in Natur und Landschaft werden die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen dem Wohngebiet sowie den öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen zugeordnet:

- a) Erstaufforstungsfläche im Umfang von 4.082 m² auf der Ökopoolfläche „Neue Koppel“ in Lübeck, Gemarkung Niendorf-Moorgarten, Flur 6, Flurstück 1/1,
- b) Sukzessionsfläche im Umfang von 8.700 m² auf der Ökopoolfläche „Neue Koppel“ in Lübeck, Gemarkung Niendorf-Moorgarten, Flur 6, Flurstück 1/1.

Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen wird vertraglich gesichert.

C Bodenaushub

Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

D Archäologie

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist archäologische Verdachtsfläche; archäologisch bedeutsame Funde können nicht ausgeschlossen werden. Vor Bodeneingriffen ist die rechtzeitige Information der Oberen Denkmalschutzbehörde, Abteilung Archäologie, Meesenring 8, 23566 Lübeck, über den aktuellen Baubeginn zwingend erforderlich. Funde sind gem. § 15 Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein (DSchG S-H) umgehend zu melden.

E Schutz vor Grundwasser

Keller sind als weiße Wanne zu errichten.

F Leerrohre für Telekommunikation

Es wird angeregt, bei der Erstellung der Hauptanlagen Leerrohre für eine eventuell erforderliche Glasfaserinfrastruktur vorzusehen.

G Richtfunkstrecken

Im Bereich des Plangebiets verläuft eine Richtfunkstrecke in Höhe von ca. 22 m über dem natürlichen Geländeniveau. Im Baugenehmigungsverfahren ist zu beachten, dass in den betroffenen Bereichen entsprechende Auflagen bei der Gestellung von Baukränen ergehen können.

Anlage

Pflanzlisten

a) Artenauswahl Baumpflanzungen:	
Spitzahorn	Acer platanoides
Feldahorn	Acer campestre
Hainbuche	Carpinus betulus
Hahnendorn	Crataegus crus-galli
Apfeldorn	Crataegus lavalleyi
Vogelkirsche	Prunus avium
Traubenkirsche	Prunus padus
Schwed. Mehlbeere	Sorbus intermedia
Vogelbeere	Sorbus aucuparia
Obstbäume (Gärten)	Verschiedene Sorten
Pflanzgröße: Hochstämme (HS), mind. Stammumfang 18/20 cm für Straßenbäume, Bäume auf Privatgrundstücken und dem Spielplatz	


b) Artenauswahl geschnittene Heckenpflanzungen:	
Hainbuche	Carpinus betulus
Feldahorn	Acer campestre
Liguster	Ligustrum vulgare
Rotbuche	Fagus sylvatica
Hundsrose (Friesenwall)	Rosa canina

c) Artenauswahl Pflanzung einer frei wachsenden Feldhecke:		
Hasel	Corylus avellana	10 %
Schlehe	Prunus spinos	10 %
Weißdorn	Crataegus monogyna	10 %
Feldahorn	Acer campestre	5 %
Hundsrose	Rosa canina	15 %
Stieleiche	Quercus robur	5 %
Vogelbeere	Sorbus aucuparia	5 %
Hainbuche	Carpinus betulus	10 %
Holunder	Sambucus nigra	5 %
Schneeball	Viburnum opulus	10 %
Gem. Heckenkirsche	Lonicera xylosteum	10 %
Bergahorn	Acer pseudoplatanus	5 %
Pflanzgrößen: mind. Sträucher oder Heister 60 bis 100 cm		

BEGRÜNDUNG
zum
Bebauungsplan 23.19.00 – Dornbreite / Medenbreite –

Fassung zum Satzungsbeschluss

Stand: 08. Mai 2018



Hansestadt Lübeck, Fachbereich Planen und Bauen, Bereich Stadtplanung und Bauordnung
in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros
claussen-seggelke stadtplaner und Andresen Landschaftsarchitekten

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	5
1.1	Lage und Abgrenzung des Plangebiets	5
1.2	Anlass und Erfordernis der Planaufstellung	5
1.3	Planungsrechtliches Verfahren	5
2.	Ausgangssituation	6
2.1	Bisherige Entwicklung und Nutzung	6
2.2	Natur und Umwelt	6
2.3	Denkmalschutz	8
2.4	Eigentumsverhältnisse	8
2.5	Bisheriges Planungsrecht	8
3.	Übergeordnete Planungen	9
3.1	Ziele und Grundsätze der Landesplanung	9
3.2	Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Lübeck (ISEK 2010)	9
3.3	Konzept zur zukunftsorientierten Stadtentwicklung Lübeck 2030	9
3.4	Wohnungsmarktkonzept 2013 und Wohnungsmarktbericht 2017	9
3.5	Einzelhandelszentren- und Nahversorgungskonzept der Hansestadt Lübeck	10
3.6	Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck	10
3.7	Managementplan UNESCO Welterbestätte „Lübecker Altstadt“	10
4.	Ziele und Zwecke der Planung	11
5.	Inhalt der Planung	12
5.1	Flächenbilanz	12
5.2	Künftige Entwicklung und Nutzung	12
5.2.1	Art der baulichen Nutzung	12
5.2.2	Maß der baulichen Nutzung und Höhe baulicher Anlagen	12
5.2.3	Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen	13
5.2.4	Prüfung zur Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum staatlich geförderten Wohnungsbau	14
5.2.5	Größe der Baugrundstücke	14
5.2.6	Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden	14
5.2.7	Nebenanlagen	15
5.3	Erschließung	15
5.3.1	Anbindung an öffentliche Straßenverkehrsflächen	15
5.3.2	Innere Erschließung	15
5.3.3	Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV)	16
5.3.4	Stellplätze	16
5.3.5	Geh-, Fahr- und Leitungsrechte	16
5.3.6	Ver- und Entsorgung, Flächen für Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung	17
5.4	Grün, Natur und Landschaft	18
5.4.1	Grünflächen	18

5.4.2	Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft	18
5.4.3	Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen	19
5.5	Gestaltung	20
5.6	Hinweise	21
6.	Umweltbericht	22
6.1	Kurzbeschreibung der umweltrelevanten Bebauungsplaninhalte	23
6.2	Planungsrelevante Ziele des Umwelt- und Naturschutzes aus Fachgesetzen und Fachplanungen	24
6.2.1	Fachgesetzliche Grundlagen	24
6.2.2	Fachplanerische Grundlagen	24
6.3	Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen	29
6.3.1	Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser	29
6.3.2	Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft	35
6.3.3	Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften)	36
6.3.4	Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere (Arten- und Lebensgemeinschaften)	39
6.3.5	Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild	45
6.3.6	Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch einschließlich menschlicher Gesundheit	46
6.3.7	Auswirkungen auf Kultur- und andere Sachgüter	49
6.3.8	Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern	50
6.3.9	Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete	51
6.4	Auswirkungen durch Bauphase, Abfälle, Techniken und schwere Unfälle	51
6.4.1	Bau der geplanten Vorhaben einschließlich Abrissarbeiten	51
6.4.2	Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung	52
6.4.3	Eingesetzte Techniken und Stoffe	52
6.4.4	Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen	52
6.5	Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung (Null-Prognose)	52
6.6	Zusammenfassung der erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen	52
6.6.1	Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung	52
6.6.2	Maßnahmen zum Ausgleich	53
6.7	Anderweitige Planungsmöglichkeiten	53
6.8	Zusätzliche Angaben	53
6.8.1	Gutachten und umweltbezogene Informationen	53
6.8.2	Verwendete technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen	53
6.8.3	Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung (Monitoring)	54
6.9	Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichts	54
7.	Wesentliche Auswirkungen der Planung	55
7.1	Auswirkungen auf die Wohnraumversorgung	55
7.2	Wohnfolgebedarfe	55
7.3	(Sonstige) Auswirkungen auf die Belange von Kindern und Jugendlichen	55

7.4	Verkehrliche Auswirkungen	55
7.5	Folgebedarfe im Bereich der technischen Infrastruktur	55
7.6	Auswirkungen auf die Umwelt	55
7.7	Auswirkungen auf Natur und Landschaft	56
7.8	Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote	56
7.8.1	Berücksichtigung von Klimaschutzbelangen	56
7.8.2	Sonstige Umweltauswirkungen	56
7.9	Auswirkungen auf ausgeübte und zulässige Nutzungen	57
8.	Maßnahmen zur Umsetzung des Bebauungsplans	57
9.	Ausgaben (Kosten und Finanzierung)	57
9.1	Unmittelbare Kosten	57
9.2	Mittelbare Kosten	57
10.	Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten	58
10.1	Verfahrensübersicht	58
10.2	Rechtsgrundlagen	59
10.3	Fachgutachten	59
11.	Planverzeichnis	61

Planverzeichnis

Plan 1	Biotop- und Nutzungstypenplan	61
Plan 2	Städtebauliches Konzept	63

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Ausschnitt Landschaftsplan Lübeck, Entwicklungskonzept	25
Abbildung 2:	Klimaanalyse Lübeck, Planungshinweiskarte	27
Abbildung 3:	Ausschnitt Flächennutzungsplan	28
Abbildung 4:	Lageplan Kompensation	34
Abbildung 5:	Lage der potenziellen Fledermaus-Nahrungsräume und Bereiche mit zusätzlichem Quartierpotenzial	41
Abbildung 6:	Studie Fußwegenetz	48

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs	32
Tabelle 2:	Straßenbäume Dornbreite	37
Tabelle 3:	Bilanz Waldaufforstung	38
Tabelle 4:	Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern	51

1. Einleitung

1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebiets

Das Plangebiet des Bebauungsplans 23.19.00 – Dornbreite/ Medenbreite – liegt im Stadtteil St. Lorenz-Nord des Stadtbezirks Groß Steinrade/ Schönböcken und umfasst Flächen zwischen den Straßen Medenbreite, Dornbreite und Steinrader Damm. Die Größe des Plangebiets beträgt rund 3,9 ha (Umgriff s. Deckblatt).

Begrenzt wird das Plangebiet im Nordwesten durch die Flurstücke 6/56 und 6/67 sowie einen Teilbereich des Flurstücks 6/57, die jeweils durch Gartenbaubetriebe genutzt werden. Im Nordwesten schließen an das Plangebiet Wohngrundstücke der Medenbreite 7 bis 33 (ungerade Hausnummern; Flurstücke 6/25 – 6/26 und 6/12 – 6/16) und im Südosten Wohngrundstücke der Dornbreite 212 bis 220 (gerade Hausnummern; Flurstücke 6/43 – 6/46 sowie ein Teil des Flurstücks 6/63) an. Im Südosten befinden sich zwischen Steinrader Damm und dem Plangebiet Flächen mit festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Teilbereich des Flurstücks 6/78).

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 232, 234 und 235 sowie Teile des Flurstückes 6/78 der Flur 2, Gemarkung Schönböcken.

1.2 Anlass und Erfordernis der Planaufstellung

Die Hansestadt Lübeck beabsichtigt, innerhalb des Plangebiets eine Wohnbauentwicklung für Einzelhäuser und Doppelhäuser zu ermöglichen und damit einen Beitrag zur Deckung des Bedarfs an Einfamilienhäusern in der Hansestadt Lübeck zu leisten. Der Bereich bietet sich als Ergänzung des östlich angrenzenden Siedlungsbereichs Dornbreite an. Die Flächen des Plangebiets werden seit 1954 durch eine Baumschule genutzt.

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans sowie die Änderung des Flächennutzungsplans ist die Entwicklung eines Einfamilienhausgebiets auf der beschriebenen Fläche. Die Aufstellung des Bebauungsplans und die Änderung des Flächennutzungsplans sind erforderlich, da die Flächen im Flächennutzungsplan als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt sind und für den Bereich keine verbindliche Bauleitplanung vorliegt. Damit ist eine Nutzung als Wohnbaufläche nicht zulässig.

1.3 Planungsrechtliches Verfahren

Der Bebauungsplan 23.19.00 – Dornbreite/ Medenbreite – wird als Angebots-Bebauungsplan in einem normalen Aufstellungsverfahren, d.h. mit Durchführung der in den §§ 3 und 4 BauGB vorgesehenen zweistufigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung aufgestellt.

Der geltende Flächennutzungsplan der Hansestadt Lübeck wird gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans 23.19.00 – Dornbreite/ Medenbreite – geändert (130. Änderung).

2. Ausgangssituation

2.1 Bisherige Entwicklung und Nutzung

Bebauungs- und Nutzungsstruktur (Bestand)

Die im Geltungsbereich liegenden Teilflächen des Flurstücks 6/57 sind unbebaut bzw. unversiegelt und werden landwirtschaftlich durch einen Gärtnereibetrieb genutzt. Die Gärtnerei führt zukünftig ihren Betrieb auf reduzierter Fläche fort. Ziel ist, die brachliegenden Flächen für eine wohnbauliche Nutzung zu entwickeln. Im Falle der Aufgabe des Gärtnereibetriebes berücksichtigt der vorliegende Planentwurf bereits Anknüpfungspunkte an einen möglichen zweiten Bauabschnitt, der durch ein separates Bebauungsplanverfahren zu entwickeln wäre. Für den Betreiber der Gärtnerei entstehen keine baurechtlichen Einschränkungen.

Das Flurstück 6/63 wird durch die Stadtwerke der Hansestadt Lübeck für Anlagen zur Stromversorgung genutzt und ist sowohl teilversiegelt als auch bebaut.

Verkehrliche Erschließung

Das Plangebiet soll über die Dornbreite erschlossen werden.

Die Lübecker Innenstadt ist mit dem PKW über den Steinrader Damm in östlicher Richtung innerhalb von 15 Minuten zu erreichen. Der Lübecker Hauptbahnhof ist mit dem PKW in rund 10 Minuten und mit dem Fahrrad in rund 15 Minuten erreichbar.

In ca. 1,4 km Entfernung liegt der Autobahnanschluss Lübeck-Moisling der Bundesautobahn A1. Er ist über die Straßen Dornbreite, Hofland und die Kieler Straße zu erreichen. Damit verfügt das Plangebiet über einen sehr guten Anschluss an die Bundesautobahnen A1 und A20.

ÖPNV-Anbindung

Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) entspricht den Vorgaben des aktuellen Regionalen Nahverkehrsplans. Südlich des Plangebiets (rund 40 m von der Einmündung der Planstraße entfernt) befindet sich die Bushaltestelle Bauernweg. Die Haltestelle wird von den Regionalbussen 2 und 12 bedient. Hierdurch kann der Lübecker Hauptbahnhof in einem halbstündlichen Takt innerhalb von rund 15 min erreicht werden.

2.2 Natur und Umwelt

Topographie

Das Gelände des Plangebiets weist ein Gefälle von Nordwesten nach Südosten auf. Der Höhenunterschied beträgt rund 2 m.

Boden/Bodenversiegelung

Das Plangebiet ist bis auf die baulich genutzten Flächen auf dem Flurstück 6/63 unversiegelt. Laut Baugrunduntersuchung liegt im Baugebiet ein bindiger Boden vor. Unterhalb der Mutterbodenschicht stehen Geschiebelehme, teils mit Sandlagen, und Geschiebemergel an. Entsprechend ist der Boden sehr frostempfindlich und nahezu wasserundurchlässig.

Gemäß einer Untersuchung der Untergrundverhältnisse wird für den Ausbau der Wohnstraßen, Stellplätze und Zufahrten eine Untergrundverbesserung (Erhöhung der Frostschutzschichtdicke um mind. 0,3 m) und Planumsdrainage empfohlen. Eine Flachgründung der geplanten Einfamilienhäuser ist möglich. Der humose Oberboden und der Geschiebelehm

bzw. Geschiebemergel ist bis mind. 0,5 m unter Geländeoberkante auszutauschen (weitere Ausführungen dazu unter Kapitel 6.3.1).

Vegetationsbestand

Das Plangebiet ist überwiegend durch Ackerflächen geprägt. Das benachbarte Flurstück 6/78 ist durchgängig in Form eines Knicks bzw. knickartiger Bepflanzung eingegrünt. Weitere vereinzelte Gehölze befinden sich im Norden des Plangebiets auf der Grenze zum Flurstück 6/56. Nordöstlich des Plangebiets verläuft eine Baum-/Heckenbepflanzung (z.T. als Doppelreihe) bis zur Medenbreite.

Wald

Auf einem Teil des an die Straße Dornbreite angrenzenden Flurstückes 6/78 befindet sich Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes. Diese Waldfläche setzt sich auf dem in nördliche Richtung angrenzenden Flurstück 6/63 bis an das bestehende Gebäude, das durch die Stadtwerke für Anlagen zur Stromversorgung genutzt wird, fort. Es handelt sich um eine rund 2.500 m² große Laubholz-Waldfläche, unter anderem bestehend aus Birken und Buchen mittleren Baumalters. Zur Umsetzung der Planungen ist ein Waldumwandlungsverfahren mit entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen erforderlich (weitere Ausführungen dazu unter Kapitel 6.3.3).

Altlasten(verdacht)

Bisher wird das Flurstück 6/57 durch einen Gärtnerei-Betrieb genutzt. Gärtnereien werden als Prüflistenfall geführt, da ein Altlastenverdacht durch den Einsatz von Pestiziden im Rahmen der Gärtnereinutzung besteht. Im Zuge des Planverfahrens wurden eine Baugrunduntersuchung¹ und zwei Untersuchungen zu Bodenverunreinigungen² durchgeführt, die zu dem Ergebnis kommen, dass keine Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes vorliegen. Die Erkenntnisse der Untersuchungen werden im Umweltbericht in Kapitel 6.3.1 ausgeführt.

Potenzielle Kampfmittelbelastung

Gemäß Auskunft des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein vom Januar 2017 sind im Rahmen der Luftbildauswertungen keine Einwirkungen durch Abwurfmunition feststellbar. Munitionsfunde in dem Bereich des Plangebiets sind nicht bekannt. Es handelt sich daher um keine Kampfmittelverdachtsfläche.

Für die vorgesehenen Planungen bestehen aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes keine Bedenken.

Natur- und Artenschutz

Das Plangebiet grenzt nicht an Natur- oder Landschaftsschutzgebiete.

Auf den nordöstlich gelegenen Teilflächen des Flurstücks 6/78 sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgesetzt. Diese liegen nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans. Für die Teilflächen des Flurstücks 6/78, die innerhalb des Plangebiets liegen, sind keine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgesetzt.

¹ Untersuchung und Beurteilung der Untergrundverhältnisse durch 10 Sondierungen, Baukontor Dümcke GmbH, Lübeck, 13.07.2016

² Chemische Untersuchung, Baukontor Dümcke, Lübeck, 16.08.2016 sowie Untersuchung hinsichtlich Bodenverunreinigungen, Baukontor Dümcke, Lübeck, 05.07.2017

Aufgrund der anthropogenen Überformung und der weitgehenden Nutzung als landwirtschaftliche Nutzfläche sind bei einem Erhalt der randlich vorhandenen Gehölzstrukturen keine Konflikte mit dem Artenschutz zu erwarten (Erläuterungen dazu unter Kapitel 6.3.3).

2.3 Denkmalschutz

Der Bereich Dornbreite ist archäologische Verdachtsfläche; es könnten sich in diesem Bereich Urnenfriedhöfe der Eisenzeit und ggf. auch Siedlungsflächen aus früheren Zeiten befinden. Die archäologische Untersuchung wird in Abstimmung mit der Stadt vor Beginn der Erschließungsmaßnahmen durchgeführt.

Innerhalb des Plangebiets sind keine Denkmale im Sinne des geltenden Denkmalschutzgesetzes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 30.01.2015 (DSchG SH 2015) vorhanden.

Denkmale in der Umgebung

Landgraben

Etwa 250 m nördlich des Plangebiets verläuft der etwa 1300 angelegte Roggenhorster Landgraben, welcher zusammen mit einigen Wällen einen Teil der mittelalterlichen Landwehr bildete. Dieser prägt als Kulturdenkmal von besonderem stadt- und landesgeschichtlichem Wert die Kulturlandschaft. Er wurde 2015 in die Denkmalliste nach dem Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein eingetragen und unter Denkmalschutz gestellt. In Lübeck befindet sich der Landgraben auf der Liste der Archäologischen Denkmale mit der Nr. 280 (vgl. Kapitel 6.2 und 6.3.7).

Gutshaus von Hof Steinrade

Das Lübsche Gut Steinrade, das etwa 200 m nördlich des Plangebiets steht, entstand ebenfalls etwa um 1300. Das noch bestehende Gutshaus vom Hof Steinrade zählt zu den Kulturdenkmälern der Hansestadt Lübeck.

2.4 Eigentumsverhältnisse

Die künftig für eine Wohngebietsentwicklung vorgesehene Fläche befindet sich im Eigentum eines privaten Entwicklers. Die noch zu erstellenden Verkehrsflächen und öffentlichen Grünflächen innerhalb des Plangebiets werden nach der Erstellung gemäß Erschließungsvertrag in das Eigentum der Hansestadt Lübeck übergehen.

2.5 Bisheriges Planungsrecht

Außenbereich

Für das Plangebiet liegt kein geltender Bebauungsplan vor. Die Flächen sind dem Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB zuzuordnen.

Darstellungen des Flächennutzungsplans

Der geltende Flächennutzungsplan (FNP) für die Hansestadt Lübeck stellt den Bereich zwischen der Medenbreite, der Dornbreite und dem Steinrader Damm als „Flächen für die Landwirtschaft“ dar.

Der Bebauungsplan 23.19.00 ist nicht aus dem geltenden Flächennutzungsplan entwickelbar und wird zusammen mit der 130. Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren aufgestellt. Beabsichtigt ist eine Änderung der Darstellung „Flächen für die Landwirtschaft“ in „Wohnbauflächen“. Zusätzlich wird die verbleibende Fläche des Gartenbaubetriebes zwi-

schen Medenbreite und Plangebiet im Zuge der FNP-Änderung mit arrondiert, um das mittelfristige Ziel einer Wohnbauentwicklung auch für diesen Bereich darzustellen (weitere Ausführungen dazu in den Unterlagen zur 130. Änderung des Flächennutzungsplans).

3. Übergeordnete Planungen

3.1 Ziele und Grundsätze der Landesplanung

Der Regionalplan für den Planungsraum II (Stand 2004) stellt das Plangebiet innerhalb der Abgrenzung des Achsenraums dar. Im Ordnungsraum Lübeck soll sich die siedlungsmäßige Entwicklung im Wesentlichen im Achsenraum vollziehen.

Die mit der Aufstellung des Bebauungsplans 23.19.00 verfolgte Entwicklung wohnbaulicher Flächen steht somit im Einklang mit den Zielen der Landesplanung.

3.2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Lübeck (ISEK 2010)

Das Stadtteilprofil St. Lorenz Nord im Integrierten Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Lübeck (ISEK 2010) weist auf Wohnbaulandpotenziale für den Bereich der Siedlung Dornbreite hin. Darüber hinaus wird darin festgehalten, dass die Bevölkerungszahl der Siedlung Dornbreite insgesamt rückläufig ist und dabei der Anteil der Senioren wächst.

Die vorliegende Planung mit Einzel- und Doppelhäusern, die sich insbesondere für Familien eignen, kann somit einen positiven Beitrag zu einer ausgeglichenen demografischen Entwicklung in diesem Siedlungsgebiet leisten.

3.3 Konzept zur zukunftsorientierten Stadtentwicklung Lübeck 2030

Aufgrund eines erkannten Bedarfes an zusätzlichen Bauflächen für den Wohnungsbau (vgl. Kapitel 5.3) wurden im Rahmen des 2015 von der Hansestadt Lübeck erarbeiteten Stadtentwicklungskonzeptes „Zukunftsorientierte Stadtentwicklung Lübeck 2030“ Suchräume für die Wohnbauflächenentwicklung identifiziert und bewertet.

Ein Teil des Plangebietes wird als Fläche W 10 „Medenbreite“ in „Lübeck 2030“ als umzusetzende Wohnbaufläche aufgeführt. Sie ist in Kategorie I und damit in der dem Konzept zugrundeliegenden höchsten Prioritätsstufe zur Realisierung eingestuft. Der Flächenumgriff wurde im Konzept zunächst kleiner angesetzt, da eine Stromtrasse über die Fläche führte. Diese Stromtrasse wurde jedoch verlegt, sodass nun die gesamte Fläche in Wohnbauland umgewandelt werden kann (vorerst mit Verbleib des Gärtnereibetriebes auf einer Teilfläche).

3.4 Wohnungsmarktkonzept 2013 und Wohnungsmarktbericht 2017

Im Jahr 2013 wurde im Rahmen des Fachgutachtens „Wohnungsmarktkonzept Lübeck“ eine Wohnungsmarktprognose erstellt, die bis zum Jahr 2025 einen Bedarf an zusätzlichen Bauflächen für 400 Einfamilienhäuser prognostiziert.

Die Fortschreibung des Wohnungsmarktkonzeptes erfolgt mittels eines jährlichen Wohnungsmarktberichtes. Der aktuelle Wohnungsmarktbericht 2017 (Stand November 2017) geht von einem zusätzlichen an Einfamilienhäusern von ca. 1.300 Einheiten bis 2025 aus.

Die im Plangebiet vorgesehene Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern trägt damit zur Deckung des dringenden Wohnungsbedarfes an Einfamilienhäusern bei.

3.5 Einzelhandelszentren- und Nahversorgungskonzept der Hansestadt Lübeck

Das nächstgelegene Versorgungszentrum ist der CITTI-Park Herrenholz in rund 2,5 km Entfernung. Das Stadtteilzentrum „Östliche Ziegelstraße“ in St. Lorenz-Nord befindet sich in rund 3 km Entfernung und ist mit dem Auto in 7 min und mit dem Fahrrad in 9 min zu erreichen. Die Altstadt als Hauptzentrum der Hansestadt Lübeck liegt ca. 5 km vom Plangebiet entfernt und ist mit dem Auto in 15 min, mit dem Fahrrad in 18 min und mit dem Bus in 22 min zu erreichen.

3.6 Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck

Das Plangebiet liegt in keinem besonders wertvollen Landschaftsbereich, befindet sich aber südlich vom „Niederungs- und Fließgewässerkomplex im westlichen Stadtgebiet“.

Im Gesamtlandschaftsplan von 2008 ist in der Karte „Agrarlandschaft und Wald“ die Fläche des Plangebiets als „Fläche, auf denen landwirtschaftliche Nutzung/ landschaftspflegerische Dienstleistung gegenwärtig ist“ dargestellt. Das Entwicklungskonzept weist der Fläche keine Nutzungsziele zu. In der Karte „Biotop- und Nutzungstypen“ wird die Fläche unter der Kategorie „Acker- und Gartenbaubiotop“ als „Gartenbaufläche“ konkretisiert. Entlang der Dornbreite und am nördlichen Ende der Medenbreite sind Alleen verzeichnet. Südlich des Plangebiets stellt der Landschaftsplan ebenfalls „Flächen mit festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ dar.

Im Entwurf des thematischen Landschaftsplans „Klimawandel in Lübeck“ (2014) stellt die Karte „Frischgebiete und Erholung“ die Flächen des Plangebiets als „Suchräume für Wohnen (M15)“ – „Neue Wohn- und Gewerbegebiete klimaangepasst errichten“ dar. In der Karte „Suchräume-Gewerbe-Wohnen-Konflikte“ wird die Fläche mit „Flächen in 1. Priorität (Wohnen umzusetzen)“ konkretisiert.

Die mit der Aufstellung des Bebauungsplans 23.19.00 verfolgte Entwicklung einer Wohnbaufläche steht somit im Einklang mit den Zielen des städtischen Landschaftsplans.

3.7 Managementplan UNESCO Welterbestätte „Lübecker Altstadt“

Im September 2010 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck den Managementplan für die UNESCO Welterbestätte „Lübecker Altstadt“ beschlossen. Der Managementplan dient als verbindliches Planungsinstrument unter anderem dazu, die Ziele und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege, Nutzung und Entwicklung der Welterbestätte „Lübecker Altstadt“ festzulegen. Das Plangebiet liegt gemäß Managementplan außerhalb der sogenannten Pufferzone des UNESCO-Welterbes „Lübecker Altstadt“. Auch außerhalb der Pufferzone sind bauliche Maßnahmen und Vorhaben auf ihre Verträglichkeit mit den schützenswerten Stadtansichten, Blickbeziehungen und Sichtachsen zu überprüfen. Das betrifft insbesondere die Höhenentwicklung und das bauliche Maß von Vorhaben in Bezug auf die Stadtansichten aus den Umlandregionen. Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Streckensichten 21 „K 77 westlich Zarpen“ und 24 „Pöhlserwold“ (weitere Ausführungen siehe Kapitel 6.3.7).

4. Ziele und Zwecke der Planung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 23.19.00 – Dornbreite/ Medenbreite – und der parallelen 130. Änderung des Flächennutzungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Wohngebiets für 53 bis 65 Wohneinheiten geschaffen werden. Das geplante Wohnquartier wird somit einen Beitrag zum bestehenden Bedarf an Einzelhaus- und Doppelhausgrundstücken innerhalb der Hansestadt Lübeck leisten. Das Plangebiet bietet sich für eine Wohnnutzung als Ergänzung des Siedlungsgebiets Dornbreite an und kann für die bestehende Siedlung einen Beitrag zu einer ausgeglichenen demographischen Entwicklung leisten. Es ist durch bestehende Busverbindungen gut an das ÖPNV-Netz angeschlossen und verfügt durch die Nähe zur Bundesautobahn A1 über eine sehr gute überörtliche Verkehrsanbindung.

Mit den Bauleitplanverfahren werden im Wesentlichen folgende Planungsziele verfolgt:

- Umnutzung vormaliger landwirtschaftlicher Flächen durch die Entwicklung als Wohngebiet,
- Abrundung des Siedlungsbereiches Dornbreite,
- Umsetzung eines verkehrsberuhigten und durchgrünten Bebauungskonzeptes für 53 - 65 Wohneinheiten,
- Gartenbezogenes Wohnen im Eigentum, insbesondere für Familien,
- landschaftliche Einbindung des neuen Wohngebiets durch Erhaltung randlicher Baum- und Gehölzbestände und Entwicklung einer umlaufenden Grün- und Wegeverbindung,
- Sicherung eines Grundstücks für einen Kinderspielplatz bzw. eine Multifunktionsfläche in der Quartiersmitte,
- Unterbringung von Bäumen und öffentlichen Stellplätzen im Straßenraum,
- Errichtung eines Regenrückhaltebeckens am südöstlichen Rand des Plangebiets.

Städtebauliches Konzept/ geplante Nutzungen

Dem Bebauungsplan liegt ein städtebauliches Konzept zugrunde, welches durch das Büro clausen-seggelke stadtplaner, Hamburg, in Abstimmung mit der Hansestadt Lübeck erarbeitet wurde (Plan 2 im Planverzeichnis). Unter Berücksichtigung der Lage des Baugebietes am Stadtrand verfolgt das städtebauliche Konzept die Entwicklung eines kleinteiligen Wohnquartiers mit einer hohen Durchgrünung, die sich auch in der Begrünung des öffentlichen Straßenraumes und einer fußläufigen Anbindung an die umgebende Landschaft widerspiegelt. Das städtebauliche Konzept sieht die Realisierung von 45 Einzelhäusern und 8 Doppelhaushälften vor. In zentraler Lage ist die Anlage eines Kinderspielplatzes vorgesehen. Weiterhin ist die Anlage eines Regenrückhaltebeckens geplant.

Für das Baugebiet wird ein Neubaupotenzial von insgesamt ca. 65 Wohneinheiten angesetzt. Die Zahl fußt auf der Annahme, dass in 25 % der Einzelhäuser zusätzlich eine Einliegerwohnung realisiert wird. Zwar ist gemäß Festsetzung des Bebauungsplans die Realisierung von zwei Wohneinheiten je Einzelhaus möglich, jedoch ist nicht zu erwarten, dass jeder Eigentümer von dieser Möglichkeit Gebrauch macht.

Das städtebauliche Konzept ermöglicht es, an das Neubaugebiet einen potenziellen zweiten Bauabschnitt nordöstlich des Plangebiets anzuschließen. Voraussetzung dafür wäre die vollständige Aufgabe der gärtnerischen Nutzung auf dem Flurstück 6/57. Eine Umsetzung des zweiten Bauabschnitts mit einem Flächenpotenzial für rund 18 Einfamilienhäuser wäre aus städtebaulicher Sicht wünschenswert, da die Fläche als Bindeglied zwischen dem vorliegenden Plangebiet und dem vorhandenen Ortsteil an der Dornbreite dient. Das städtebauliche

Konzept des Bebauungsplans sichert daher bereits Möglichkeiten für fußläufige Anbindungen an den potenziellen zweiten Bauabschnitt.

5. Inhalt der Planung

5.1 Flächenbilanz

Bebauungsplangebiet	ca.	39.000 m ²
davon:		
Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauGB	ca.	27.760 m ²
davon zulässige Grundfläche	ca.	7.170 m ²
Grünflächen	ca.	3.630 m ²
Straßenverkehrsflächen	ca.	5.365 m ²
Ver- und Entsorgungsflächen	ca.	2.905 m ²

5.2 Künftige Entwicklung und Nutzung

5.2.1 Art der baulichen Nutzung

Die künftigen Wohnbauflächen werden als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt.

Die Festsetzung als allgemeines Wohngebiet passt sich der durch Wohnnutzungen geprägten Umgebung an der Dornbreite sowie der Medenbreite an und gewährleistet, dass sich die im Plangebiet zulässigen Nutzungen in die Umgebung einfügen.

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO in allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen wie Beherbergungsbetriebe, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden sämtlich ausgeschlossen, um einem zu erwartenden Verkehrs- und Immissionsbelastungen durch den Betrieb dieser Nutzungen vorzubeugen. Zudem werden Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO ausgeschlossen, da das Baugebiet nicht dem Ferienwohnen, sondern der Wohneigentumsbildung breiter Bevölkerungsschichten dienen soll. Darüber hinaus stören Ferienwohnungen durch ständig wechselnde Gäste die Nachbarschaftsbildung und den nachbarschaftlichen Zusammenhalt.

5.2.2 Maß der baulichen Nutzung und Höhe baulicher Anlagen

Das Maß der baulichen Nutzung und die Höhe baulicher Anlagen werden im allgemeinen Wohngebiet mittels der Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß, einer maximal zulässigen Anzahl der Vollgeschosse und einer maximal höchstzulässigen Trauf-, First- und Sockelhöhe festgesetzt. Für die Teilgebiete mit der Bezeichnung WA1 gilt eine GRZ von 0,25, für das Teilgebiet WA2 gilt eine GRZ von 0,35 als Höchstmaß.

Das Umfeld des Plangebiets ist durch eine kleinteilige Bebauung, z.T. in Form von Doppelhäusern, mit großzügigen Gartengrundstücken geprägt. Die Festsetzung von Grundflächenzahlen stellt sicher, dass auch das neue Wohngebiet durch eine aufgelockerte Bebauung mit einem hohen Grünanteil geprägt wird.

Die GRZ ist bei den Baugrundstücken, die mit Doppelhäusern bebaut werden können, höher, um auf den kleineren Grundstücken ein vergleichbares Raumangebot wie bei Einzelhäusern anbieten zu können.

Für die Errichtung von Terrassen kann die zulässige GRZ um bis zu 25 m² überschritten werden.

Für die Bebauung wird die Zulässigkeit eines Vollgeschosses festgesetzt. Damit entspricht die Höhengestaltung des neuen Wohngebiets dem baulichen Bestand im Umfeld. Die Anlage eines Dachgeschosses ist zulässig, so dass zeitgemäße Wohnflächenbedarfe gedeckt werden können. Gleichzeitig wird mit der Festsetzung einer maximalen Traufhöhe von 4,00 m über Straßenverkehrsfläche in Verbindung mit der Festsetzung einer maximalen Firsthöhe von 9,00 m über Straßenverkehrsfläche sichergestellt, dass nur solche Einzel- und Doppelhäuser errichtet werden, die sich in die umgebende Bebauungsstruktur einfügen.

Die festgesetzte Trauf- und Firsthöhe bezieht sich jeweils auf die angrenzende öffentliche Verkehrsfläche, gemessen in der straßenzugewandten Fassadenmitte. Die Traufhöhe bemisst sich im Schnittpunkt zwischen der Außenkante des aufsteigenden traufseitigen Mauerwerks und der Außenkante Dachhaut des Hauptdaches. Bei Wohngebäuden, die nicht an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, ist die Oberkante der angrenzenden privaten Verkehrsfläche bzw. der Fläche für das private Zufahrtsrecht der untere Bezugspunkt für die Bemessung der First-, Trauf- und Sockelhöhe.

Zur Vermeidung unmaßstäblich hoher Gebäudesockel werden diese durch Festsetzung in der Höhe auf maximal 0,3 m begrenzt. In Verbindung mit den vorstehend genannten Festsetzungen zu Trauf- und Firsthöhe trägt eine Begrenzung der Sockelhöhe von Gebäuden baugestalterisch zu einheitlichen Gebäudehöhen im Plangebiet bei.

Für die Versorgungsfläche der Stadtwerke Lübeck an der Dornbreite wird eine maximal zulässige Grundfläche von 550 m² und eine maximale Gebäudehöhe von 8,0 m festgesetzt. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gegenüber dem Bestandsgebäude erweitert, um den geplanten Ausbau der Anlage zu ermöglichen.

5.2.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen

Der südlich und östlich angrenzende Siedlungsbereich wird durch eine kleinteilige Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern geprägt. Das geplante Baugebiet soll diese Strukturen fortführen, daher werden Festsetzungen zur Bauweise getroffen.

Der Bebauungsplan ermöglicht überwiegend die Errichtung von Einzelhäusern. Für einen Teilbereich, der acht Grundstücke umfasst, wird zusätzlich eine Bebauung mit Doppelhäusern festgesetzt. Durch Doppelhäuser, die in der Regel auf kleineren Grundstücken und mit geringeren Baukosten verwirklicht werden, können Eigenheime geschaffen werden, die ein den Einzelhäusern vergleichbares Wohnflächenangebot (u.a. gartenbezogenes Wohnen mit einseitig umlaufenden Gartenbereichen) bieten, jedoch kostengünstiger sind und damit breiteren Bevölkerungsschichten eine gartenbezogene Wohnform ermöglichen.

Zudem erfüllen Doppelhäuser im höheren Maße den Grundsatz des BauGB mit Grund und Boden sparsam umzugehen.

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch straßenparallele Baufenster mit einer Tiefe von 12,5 m ausgewiesen. Durch diese Art der Festsetzung wird einerseits eine Raumbildung entlang der Planstraße und eine durchgängig geprägte Gartenzone erreicht, andererseits werden bei der Umsetzung städtebaulich vertretbare Spielräume bei der Gebäudestellung eröffnet.

Um die Errichtung von Terrassen auch außerhalb der Baufenster zu ermöglichen, können die festgesetzten Baugrenzen in einer Tiefe von bis zu 3,5 m überschritten werden.

5.2.4 Prüfung zur Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum staatlich geförderten Wohnungsbau

Im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses wurde im Bauausschuss der Hansestadt Lübeck erörtert, ob das Gebiet für Geschosswohnungsbau und damit auch für den geförderten Wohnungsbau geeignet ist. Geschosswohnungsbau wird im Gegensatz zum Einfamilienhausbau durch eine höhere Geschossigkeit und eine größere Baumasse gekennzeichnet. Geschosswohnungsbau ist an dieser Stelle (Ortsrandentwicklung) untypisch und widerspricht dem Ziel einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Für das geplante Einfamilienhausquartier wurde im weiteren Bebauungsplanverfahren geprüft, ob Reihenhäuser für sozialen Wohnungsbau im zweiten Förderweg vorgesehen werden können. Hierzu wurden drei Bebauungsvarianten zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vorgestellt.

Eine Reihenhausbauung fügt sich zwar hinsichtlich der Höhenentwicklung in das gebaute Umfeld ein; trotzdem stellen Reihenhäuser eine Sonderform in der Siedlung dar und werden daher als nicht ortsbildtypisch beurteilt.

Hinsichtlich des geförderten Wohnungsbaus wäre die Errichtung einer Reihenhauszeile als Mietangebot im sozialen Wohnungsbau nach Angaben aus der Wohnungswirtschaft an diesem Standort nicht wirtschaftlich zu betreiben. Die Anlage wäre von einer Wohnungsbaugesellschaft zu betreuen. Eine wirtschaftliche Machbarkeit wird aufgrund des geringen Umfanges und der Einzellage seitens der Wohnungswirtschaft nicht gesehen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass derzeit in zahlreichen zentralen Lagen im Lübecker Stadtgebiet Bauvorhaben entwickelt werden, in denen verdichtete Bauformen überwiegen und die zudem über einen höheren als den geforderten Anteil an sozialem Wohnungsbau verfügen. Diese integrierten Lagen sind zudem geeigneter für einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen, da in geringerer Entfernung wichtige Infrastrukturen und Versorgungseinrichtungen vorhanden sind.

5.2.5 Größe der Baugrundstücke

Um einen hohen Grünanteil im Siedlungsbereich zu gewährleisten, wird eine Mindestgröße der Baugrundstücke festgesetzt. Gleichzeitig soll dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden Rechnung getragen werden. Daher wird darüber hinaus eine Maximalgröße der Baugrundstücke festgesetzt, um einem übermäßigen Bodenverbrauch entgegen zu wirken. Mit den festgesetzten Grundstücksgrößen wird ein Kompromiss zwischen der Vorprägung des umgebenden Wohnumfelds und vorhandenen Wohnwünschen (freistehendes Einfamilienhaus) sowie einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden gefasst. Für zwei Eckgrundstücke werden aufgrund der Erschließungssituation höhere maximale Grundstücksgrößen von 700 bis 900 m² ermöglicht.

5.2.6 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden

Um eine gebietsverträgliche Nutzungsdichte zu sichern, wird in den Baugebieten die Zahl der Wohnungen pro Wohngebäude begrenzt. Die Festsetzung erlaubt in Einzelhäusern entweder die Herstellung einer Einliegerwohnung (z.B. für Kinder, Großeltern) oder die Nutzung als Doppelhaus ohne Realteilung. Je Doppelhaushälfte wird nur eine Wohnung zugelassen.

Die Festsetzung wird getroffen, um die Eigentumsbildung insbesondere für Familien sicherzustellen. In den Gebäuden soll keine Vielzahl an Kleinstwohnungen entstehen. Eine höhere Anzahl von Wohneinheiten pro Gebäude würde zudem ein höheres Verkehrsaufkommen, einen höheren Stellplatzbedarf und daraus resultierend einen höheren Versiegelungsgrad zur Folge haben.

5.2.7 Nebenanlagen

Um den gewünschten Charakter eines durchgrünten Wohngebiets sicherzustellen und einer übermäßigen Versiegelung durch Nebenanlagen vorzubeugen, werden Art und Umfang von Nebenanlagen auf den Wohngrundstücken durch textliche Festsetzungen beschränkt. Es wird die Möglichkeit eingeräumt, außerhalb der Baugrenzen einen Geräteschuppen, ein Gartenhaus oder eine vergleichbare Nebenanlage zu errichten. Die Grundfläche dieser Nebenanlagen darf jedoch 8 m² insgesamt nicht überschreiten.

Die Errichtung von Nebenanlagen innerhalb der Baufenster bzw. deren seitlicher Verlängerung bis zu den Grundstücksgrenzen bleibt zulässig; im Vorgartenbereich wird sie jedoch ausgeschlossen, damit der Eindruck eines durchgrünten, gartenbezogenen Wohnquartiers erhalten bleibt.

5.3 Erschließung

5.3.1 Anbindung an öffentliche Straßenverkehrsflächen

Die Erschließung des Plangebiets für den PKW-Verkehr erfolgt über die Dornbreite. Die Erschließungsstraße des Plangebiets mündet ca. 80 m nordwestlich der Kreuzung Steinrader Damm/ Hofland/ Dornbreite in die Dornbreite. In einer gutachterlichen Stellungnahme zur Verkehrsplanung wurde im August 2017³ nachgewiesen, dass das vorhandene Straßennetz ausreichend leistungsfähig ist, um den Mehrverkehr der ca. 65 geplanten Wohneinheiten aufzunehmen.

Die derzeit an der Dornbreite vorhandene Fahrbahnverengung zur Verkehrsberuhigung wird aufgrund der geplanten Erschließungsstraße rückgebaut und weiter nordöstlich auf Kosten des Vorhabenträgers wieder hergestellt.

5.3.2 Innere Erschließung

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der geplanten inneren Erschließung liegen der Planzeichnung Straßenquerschnitte bei.

Im Eingangsbereich des neuen Wohnquartiers soll die Erschließungsstraße auf einem rund 90 m langen Teilstück als Tempo-30-Zone in das neue Wohngebiet führen. Der Ausbau dieses Teilstücks soll im Trennsystem mit Fahrbahn und separatem Gehweg erfolgen.

Daran schließt sich eine Ringerschließung und eine Stichstraße mit Wendeanlage als verkehrsberuhigte Mischverkehrsfläche an. Innerhalb der verkehrsberuhigten Bereiche sind die entferntesten Wohnbaugrundstücke mit einer Fahrstrecke von rund 260 bzw. 150 m zu erreichen. Die Fahrstrecken liegen damit unterhalb der Obergrenze von 300 m, die im Runderlass des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein vom 11.12.2009 als Obergrenze für die maximale Länge eines verkehrsberuhigten Bereichs vorgegeben wird.

³ Stellungnahme zur Verkehrsplanung, TSM Ingenieurbüro für Tiefbau und Vermessung, Kiel, 31.08.2017

Eine verkehrliche Anbindung des ersten Bauabschnitts an einen potenziellen zweiten Bauabschnitt im Nordosten des Plangebiets wird für den PKW-Verkehr planungsrechtlich ausgeschlossen. Damit wird das Entstehen eines Durchgangsverkehrs zwischen Dornbreite und Medenbreite innerhalb des Plangebiets unterbunden. Zwischen den beiden Bauabschnitten sind jedoch fußläufige Verbindungen vorgesehen, um kurze Wege und eine bessere Quartiersbildung zu ermöglichen.

5.3.3 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV)

Das Plangebiet wird über die südwestlich des Plangebiets gelegene Bushaltestelle Bauernweg erschlossen. Eine schnelle fußläufige Anbindung an die Bushaltestelle wird durch den vorgesehenen Fußweg zu der Wendeanlage an der Dornbreite gewährleistet.

5.3.4 Stellplätze

Der ruhende Verkehr ist pro Wohneinheit mit mindestens einem Stellplatz auf den Privatgrundstücken nachzuweisen.

Für Besucherverkehr wird die Herstellung von mindestens 20 Stellplätzen im öffentlichen Straßenraum planungsrechtlich gesichert. Der Vorhabenträger beabsichtigt, in den Planstraßen insgesamt 33 öffentliche Parkplätze anzulegen: Im Eingangsbereich zu der Siedlung (Tempo-30-Zone) ist die Anlage von 7 öffentlichen Parkständen als Längsparker geplant. Im Bereich der Mischverkehrsfläche (Verkehrsberuhigter Bereich) können 26 Parkplätze durch Abmarkierung geschaffen werden. Die tatsächliche Anzahl wird abschließend im Erschließungsvertrag geregelt.

Die Festsetzung, dass überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen nur innerhalb der Bau- fenster oder deren seitlicher Verlängerung bis zur Grundstücksgrenze zulässig sind, dient der Sicherung eines aufgelockerten Siedlungsbildes, das vom Straßenraum aus nicht durch Garagen und Carports dominiert werden soll. Gleichzeitig wird über diese Festsetzung erreicht, dass vor den Garagen und Carports eine ausreichende Freifläche entsteht, die auf dem Privatgrundstück wie ein zusätzlicher Stellplatz z.B. für den Zweitwagen oder Besucher fungiert. Der öffentliche Straßenraum wird dadurch von parkenden Pkw entlastet.

Die vorgesehenen Planungen lassen ausreichend Spielraum für die Unterbringung von Fahrradstellplätzen auf den privaten Grundstücken. Hierzu werden keine separaten Festsetzungen getroffen.

5.3.5 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte werden als Rechte für einen genauer zu bestimmenden Kreis von Begünstigten festgesetzt, wenn das Erfordernis besteht, öffentliche Bedarfe des Verkehrs oder der Ver- und Entsorgung dauerhaft zu sichern

Im Plangebiet ist die Sicherung von folgenden Geh-, Fahr- und Leitungsrechten erforderlich:

- Die mit „GF_{Allg}“ bezeichneten Flächen sichern eine Durchwegung und Vernetzung des Plangebiets mit der Umgebung für Fußgänger und Radfahrer.
- Die mit „L_{EBL}“ bezeichneten Flächen sichern die Möglichkeit für die nördlich angrenzenden Nachbarflurstücke, die Entwässerung über das Sielnetz an der Dornbreite zu regeln. Das Leitungsrecht umfasst dabei auch ein Betretungs- und Befahrungsrecht der Flächen zur Wartung und Pflege der Anlagen.
- Die mit „F_{HL}“ bezeichneten Flächen sichern die Zugänglichkeit der öffentlichen Grünfläche zur Pflege und Unterhaltung.

Geringfügige Abweichungen von der Lage des festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes können zugelassen werden.

Für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sind für die Allgemeinheit und für die Entsorgungsbetriebe auf privaten Grundstücken Baulasten und Grunddienstbarkeiten einzutragen.

5.3.6 Ver- und Entsorgung, Flächen für Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung

Anschlussleitungen für die Trinkwasser- und Stromversorgung sind in der Dornbreite vorhanden. Gleiches gilt für Telekommunikationsleitungen.

Fläche für Versorgungsanlagen, Zweckbestimmung Elektrizität

Das innerhalb des Plangebiets gelegene Grundstück der Stadtwerke Lübeck GmbH wird als Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Elektrizität gesichert. Die bestehende Anlage dient der Stromversorgung eines Stadtteilgebiets der Hansestadt Lübeck. Mittelfristig ist ein Ausbau der Anlage geplant. Dieser wird durch die Festsetzung eines Baufensters und der zulässigen Grundfläche von 550 m² ermöglicht. Gleichzeitig wird durch die Vorgabe einer maximalen Gebäudehöhe von 8,0 m über der Oberkante der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in der straßenzugewandten Fassadenmitte, sichergestellt, dass sich eine Neubebauung in die Umgebung einfügt.

Fläche für Abwasserbeseitigung

Die Abwasserentsorgung der Grundstücke im Plangebiet erfolgt über ein Trennsystem.

Laut Baugrunduntersuchung liegt im Baugebiet ein bindiger Boden vor, der nahezu wasserundurchlässig ist, sodass eine Versickerung von Niederschlagswasser nicht möglich ist. Daher war im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ein Regenwasserbewirtschaftungskonzept zu erstellen.

Im Hinblick auf Naturschutz- und Umweltbelange ist das vorrangige Ziel der Oberflächenentwässerung, eine naturnahe und möglichst oberflächennahe Sammlung und Versickerung des Regenwassers im Plangebiet oder im Umfeld zu ermöglichen. Es wurden verschiedene naturnahe Optionen der Oberflächenentwässerung geprüft. Leider konnte letztlich keine dieser Optionen umgesetzt werden (vgl. Kapitel 6.3.1).

Die Oberflächenentwässerung für das Plangebiet erfolgt daher direkt im Plangebiet über ein konventionelles Regenrückhaltebecken. Dieses wird im Zufahrtsbereich zum Wohngebiet auf der nördlichen Seite der Erschließungsstraße unter Berücksichtigung der Anforderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck angelegt.

Eine Einleitung des Niederschlagswassers in den vorhandenen Regenwasserkanal in der Dornbreite kann erfolgen, wenn die Einleitmenge auf 10 l(s*ha) begrenzt wird. Zunächst wird auf den Privatgrundstücken mittels Rückhalteschächten oder Speicherschächten das Regenwasser rückgehalten und verzögert in das Regenrückhaltebecken abgegeben. Vom Regenrückhaltebecken wird das Regenwasser wiederum gedrosselt in den öffentlichen Regenwasser-Kanal der Straße Dornbreite abgeleitet.

Geplant ist ein Becken mit einer Sohltiefe von ca. 3,20 m und Böschungsneigungen von ca. 1:2. Das Becken erhält eine Umfahrmöglichkeit für Pflegeeinsätze und eine Einzäunung zur angrenzenden Straße bzw. zu den Baugrundstücken. Straßenseitig wird das Becken insbesondere aus gestalterischen Gründen (Lage im Eingangsbereich des Wohngebiets) mit einer geschnittenen Laubholzhecke eingegrünt.

Das Becken wird als Trockenbecken konzipiert, d.h. es ist nur periodisch mit Wasser gefüllt.

Die Flächen für das Regenrückhaltebecken werden planungsrechtlich als Flächen für die Abwasserbeseitigung gesichert. Das erforderliche Rückhaltevolumen wurde anhand eines fünfjährigen Regenereignisses berechnet.

Löschwasserversorgung

Es sind innerhalb des Plangebiets alle 150 m ein Hydrant, d.h. insgesamt drei Hydranten, erforderlich. Unter Heranziehung des DVGW Arbeitsblattes W 405 wird ein Löschwasserbedarf für das geplante Baugebiet von 48 m³/h über einen Zeitraum von zwei Stunden als ausreichend erachtet. Dies stellt den Grundsatz in einem Bebauungsgebiet dar, der durch die Gemeinde (hier die Hansestadt Lübeck) als Löschwasserversorgung vorzuhalten ist.

5.4 Grün, Natur und Landschaft

5.4.1 Grünflächen

Zur Schaffung bzw. Verbesserung von Naherholungsmöglichkeiten ist die Anlage eines Fuß- und Radwegenetzes im Plangebiet vorgesehen. Innerhalb des Plangebiets soll ein rund 2,5 m breiter Fuß- und Radweg an der südwestlichen Grenze und der nordwestlichen Grenze entlang geführt werden, der über das Flurstück 6/78 an die Dornbreite und den Steinrader Damm sowie perspektivisch über die Flurstücke 6/57 und 6/41 an die Medenbreite angebunden werden soll. Um das vorgesehene Fuß- und Radwegenetz realisieren zu können, werden entsprechend am südwestlichen und nordwestlichen Plangebietsrand Flächen in einer Breite von 5 m planungsrechtlich als öffentliche Grünfläche gesichert. Die Anlage der Grünflächen und des Weges werden im Erschließungsvertrag gesichert.

Um die Zugänglichkeit des öffentlichen Fuß- und Radwegs von der Planstraße aus gewährleisten zu können, werden im Südwesten, Nordwesten und Nordosten des Plangebiets öffentliche Grünflächen in einer Breite von 3,5 m festgesetzt. Die Umsetzung wird ebenfalls im Erschließungsvertrag gesichert.

Im Zentrum des Plangebiets wird eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz festgesetzt. Die Fläche für den Spielplatz umfasst eine Größe von rund 550 m². Zusätzlich sind im Plangebiet die Anlage einer Spielstraße (verkehrsberuhigte Mischverkehrsfläche) auf einer Fläche von rund 4.000 m² und einer öffentlichen Grünfläche mit Fuß-/ Radweg auf rund 2.000 m² Fläche vorgesehen. Damit wird ein ausreichendes Angebot an Flächen zum Spielen auch unter Berücksichtigung multifunktionaler Nutzungsmöglichkeiten gewährleistet.

5.4.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Zur Durchgrünung des Plangebiets und Verbesserung der klimatischen Situation wird eine Dachbegrünung von Garagen, Carports und Nebenanlagen ab einer Dachflächengröße von 3 m² festgesetzt. Diese wirkt auch für den Wasserhaushalt durch Rückhaltung, Speicherung und verzögerte Ableitung von Niederschlagswasser ausgleichend. Begrünte Dachflächen bilden stadtoökologisch wirksame Vegetationsflächen, die Ersatzlebensräume und Teillebensräume für Tiere wie Insekten und Vogelarten bieten und leisten zudem einen Beitrag zur Vernetzung von Lebensräumen im Stadtgebiet.

Als Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zur Begrenzung der Bodenversiegelung wird die Verwendung wasser- und luftdurchlässiger Beläge für Wegeflächen und Stellplatzanlagen festgesetzt.

Als Ausgleich der geplanten Eingriffe werden Ausgleichmaßnahmen und Ausgleichsflächen zugeordnet. Entsprechend der Bilanzierung der durch den Bebauungsplan ausgelösten Eingriffe ergibt sich ein Kompensationsbedarf von insgesamt rund 12.700 m² (ausführliche Informationen im Umweltbericht ab Kapitel 6). Als entsprechender Ausgleich sind in der ermittelten Größenordnung naturnahe Biotope in Form von Gehölzpflanzungen und Sukzessionsflächen auf dafür geeigneten Flächen zu entwickeln. Da innerhalb des Plangebietes eine Umsetzung der Kompensationsmaßnahme nicht möglich ist, wird der erforderliche Ausgleich auf einer Ökopool-Fläche in Niendorf-Moorgarten zugeordnet (Gemarkung Niendorf-Moorgarten, Flur 6, Flurstück 1/1). Die Umsetzung wird vertraglich vor dem Satzungsbeschluss gesichert.

Ergänzend zu den notwendigen Ausgleichsmaßnahmen in Folge der bebauungsplanbedingten Eingriffe sind für die 130. Änderung des Flächennutzungsplanes weitere Ausgleichsflächen in der Größe von insgesamt 3.300 m² erforderlich (s. Abbildung 4).

5.4.3 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Die auf den Flurstücken 6/78 und 6/63 vorhandenen Gehölze werden mit der Festsetzung eines Erhaltungsgebots gesichert.

Um eine wirksame Durchgrünung des neuen Wohnquartiers zu gewährleisten, werden Festsetzungen zur Begrünung des Straßenraums, des Spielplatzes und der privaten Wohnbaugrundstücke getroffen.

So sind mind. 27 Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, im öffentlichen Straßenraum zu pflanzen. Hiervon entfallen 6 Bäume auf den Eingangsbereich zur Siedlung (Tempo-30-Zone), 21 Bäume werden innerhalb der Mischverkehrsfläche (Verkehrsberuhigter Bereich) angeordnet. Damit ergibt sich in der Mischverkehrsfläche ein Verhältnis von 21 Bäumen zu 26 öffentlichen Parkplätzen. Dies stellt eine überdurchschnittlich gute Straßeneingrünung dar. Zusammen mit den Bäumen und Stellplätzen im Zufahrtsbereich zum Wohngebiet ergibt sich ein Verhältnis von 27 Bäumen zu 33 Parkplätzen.

Auf der Spielplatzfläche sind mind. drei weitere Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden zu pflanzen. Mit der Pflanzung von drei Bäumen wird der Spielplatz als grüne Mitte des Wohnquartiers erlebbar und eine Beschattung der Spielfläche gesichert.

Die Pflanzung mindestens eines Baums mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, je Wohnbaugrundstück sichert ebenfalls eine Durchgrünung des Wohnquartiers. Darüber hinaus bieten die Baumpflanzungen Lebens-, Nahrungs- und Rückzugsräume für Vögel und Insekten im Siedlungsraum.

Für die Begrünungsmaßnahmen wird die Verwendung von heimischen und standortgerechten Gehölzen festgesetzt. Diese Arten bieten im besonderen Maße der heimischen Tierwelt Nahrungsgrundlage und Lebensräume und gewährleisten über die Sicherung der Nahrungskette die Bestandsvielfalt (Biodiversität).

Die vorgegebene Mindestpflanzgröße stellt sicher, dass bereits in kurzer Zeit ökologisch, lokalklimatisch und visuell wirksame Gehölzstrukturen entstehen und keine Bodenverdichtung dem Wurzelbereich schadet.

Die Standortbedingungen zur Sicherung und langfristigen Entwicklung der Bäume werden für die Pflanzungen im öffentlichen Straßenraum durch die Vorgaben von offenen Baumscheiben mit einem ausreichenden Substratvolumen gewährleistet.

Für Einfriedungen zur öffentlichen Verkehrsfläche dürfen nur geschnittene Laubholzhecken oder Steinwälle mit Bepflanzungen verwendet werden, um ein einheitliches Straßenbild der Siedlung sicherzustellen. Die maximale Höhenvorgabe für die Bepflanzungen gewährleistet, dass im Straßenraum keine überdimensionierten Hecken entstehen. Zusätzliche Zäune sind nur grundstücksseitig zulässig, damit das Bild einer durchgrünten Siedlung nicht durch vordergründig wirksame Zäune unterschiedlichster Materialien und Transparenzen beeinträchtigt wird.

Bei dem Regenrückhaltebecken handelt es sich um ein technisches Bauwerk, das nicht ständig Wasser mit Wasser gefüllt sein wird. Aus Sicherheitsgründen ist trotzdem eine Einfriedung erforderlich. Um die Sichtbarkeit des Regenrückhaltebeckens vom öffentlichen Raum abzumindern, wird straßenseitig die Pflanzung einer geschnittenen Laubholzhecke von mindestens 1,30 m Höhe festgesetzt. Die Pflanzung wird im Erschließungsvertrag geregelt und die dauerhafte Pflege erfolgt durch das Entsorgungsunternehmen.

Zur Minderung der Sichtbarkeit des technischen Bauwerks der Versorgungsfläche mit der Zweckbestimmung Elektrizität ist entlang der südwestlichen und nordwestlichen Grundstücksgrenze eine frei wachsende Feldhecke mit Sträuchern und Heistern von mind. 0,60 m bis 1,00 m Höhe, aus standortgerechten Sträuchern und Laubbäumen zu pflanzen. Diese Pflanzhöhe ist groß genug, um Anwachschancen zu haben. Die in den textlichen Festsetzungen aufgeführten Prozentangaben geben das Mischungsverhältnis der verschiedenen Arten für eine flächige Feldheckenpflanzung an. Diese Mischung entspricht einer naturnahen Knickbepflanzung. Die Anpflanzung erfolgt durch das Versorgungsunternehmen im Zusammenhang mit der baulichen Erweiterung. Die Umsetzung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit zu beantragen.

Gegebenenfalls vorhandene und vitale Gehölze sind in die Neupflanzung zu integrieren. Dies umfasst nicht Gehölzbestände der ehemaligen Waldfläche.

5.5 Gestaltung

Zur Sicherung einer aufeinander abgestimmten Siedlungsgestaltung werden im Bebauungsplan gestalterische Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 84 Abs. 1 Nr. 1 der Landesbauordnung Schleswig-Holstein vom 22. Januar 2009 (GVBl. Schl.-H. S. 6) getroffen.

Als Fassadenmaterialien sind Putz, Sichtmauerwerk und Holz zulässig. Holzblockbohlenhäuser hingegen sind unzulässig, da sie nicht ortstypisch sind.

Die Dächer sind in roten, rotbraunen oder anthrazitfarbenen Dachziegeln oder Dachsteinen als symmetrisches Sattel- oder Krüppelwalmdach mit einer Neigung zwischen 30°-50° auszuführen.

Für Doppelhäuser wird für die jeweils zusammengehörenden Hälften eine einheitliche Gestaltung vorgegeben.

Mit diesen Festsetzungen sollen ein Mindestmaß an einheitlicher Gestaltung der Gebäude und ein gemeinschaftlicher Charakter des neuen Wohngebiets gesichert werden.

Zur Sicherung einer einheitlichen Gestaltung werden im Bebauungsplan zudem die Firstrichtungen festgesetzt. Die Festsetzung ermöglicht eine einheitliche Gestaltung entlang der Erschließungsstraßen. Die damit zulässige Stellung der Baukörper ermöglicht außerdem die Installation von Solaranlagen, da entweder die Südost- oder die Südwest-Seite der Dachflächen beschienen wird.

Solaranlagen, Antennen und Satellitenanlagen sind im baulichen Zusammenhang mit dem Hauptgebäude oder mit Garagen oder überdachten Stellplätzen anzuordnen. Die Pflicht zur Dachbegrünung auf Garagen, Carports und Nebenanlagen bleibt dabei erhalten. Frei stehende Solaranlagen, Antennen und Satellitenanlagen sind unzulässig, um die Gartenbereiche von einer übermäßigen Bebauung frei zu halten.

5.6 Hinweise

Naturschutz

Aus Gründen des Artenschutzes ist die allgemein gültige Regelung zu beachten, wonach Fäll- und Rodungsarbeiten gemäß § 39 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) nur in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchgeführt werden dürfen.

Die Arbeiten zur Baufeldfreimachung bzw. die Bauarbeiten müssen außerhalb der Brutzeit, d.h. in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar, beginnen. Alternativ kann auch während der Brutzeit mit den Arbeiten begonnen werden, wenn durch eine gutachterliche Untersuchung kurz vor Beginn der Arbeiten nachgewiesen wird, dass auf den betroffenen Flächen keine Bruten vorhanden sind. Sofern erforderlich, kann auf nachweislich brutfreien Flächen durch vorbeugende Vergrämnungsmaßnahmen (Flutterbänder) verhindert werden, dass es vor Beginn der Arbeiten zu Brutansiedlungen kommt.

Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes

Zum Ausgleich für bebauungsplanbedingte Eingriffe in Natur und Landschaft (bspw. Versiegelung, Waldumwandlung; s. dazu Ausführungen im Umweltbericht, Kapitel 6) werden die Ausgleichsmaßnahmen „Erstaufforstung“ und „Sukzession“ Flächen des Ökopools „Neue Koppel“ in Lübeck, Gemarkung Niendorf-Moorgarten dem Wohngebiet sowie den öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen zugeordnet. Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen wird vertraglich gesichert.

Bodenaushub

Im Sinne des allgemeinen Bodenschutzes ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

Archäologie

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist archäologische Verdachtsfläche; archäologisch bedeutsame Funde vor allem aus der Vor- und Frühgeschichte können nicht ausgeschlossen werden. Vor Veränderungen und Bodeneingriffen sind daher Prospektionen durchzuführen, die eine archäologische Relevanz überprüfen müssen. Bei entsprechender Befundlage sind archäologische Grabungen gemäß des Denkmalschutzgesetzes Schleswig-Holstein vorzusehen.

Vor Bodeneingriffen ist die rechtzeitige Information der Oberen Denkmalschutzbehörde, Abteilung Archäologie, Meesenring 8, 23566 Lübeck, über den aktuellen Baubeginn zwingend erforderlich. Funde sind gem. § 15 DSchG S-H umgehend zu melden.

Schutz vor Grundwasser

Zum Schutz vor Grundwasser sind Keller als weiße Wanne, also als wasserundurchlässige Wanne aus Stahlbeton, zu errichten.

Leerrohre für Telekommunikation

Zur Sicherung einer perspektivisch erforderlichen Glasfaserinfrastruktur wird angeregt, bei der Erstellung der Hauptanlagen Leerrohre für eine ggf. spätere Verlegung von Glasfaserkabeln vorzusehen.

Richtfunkstrecken

Im Bereich des Plangebiets verläuft eine Richtfunkstrecke in 43 m Höhe üNN bzw. ca. 22 m über dem natürlichen Geländeniveau. Bei Einhaltung der festgesetzten eingeschossigen Bauweise ist eine Beeinträchtigung des Richtfunkbetriebs nicht zu befürchten.

Im Baugenehmigungsverfahren ist jedoch zu beachten, dass in den betroffenen Bereichen entsprechende Auflagen bei der Gestellung von Baukränen ergehen können.

6. Umweltbericht

Zeitgleich zum Bebauungsplanverfahren wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht nach der Anlage zum BauGB beschrieben und bewertet werden. Dabei ist gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB das Ergebnis der Umweltprüfung in der Abwägung zu berücksichtigen.

Grundlage für die Umweltprüfung und die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sind die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 23.19.00.

Die folgenden Darlegungen basieren im Wesentlichen auf den nachfolgend aufgeführten Fachgutachten:

- Darstellungen des Landschaftsrahmenplans für den Planungsraum II von 2003;
- Darstellungen des Landschaftsplans der Hansestadt Lübeck von 2008;
- Darstellungen des Thematischen Landschaftsplans „Klimawandel in Lübeck – Vorsorge- und Anpassungsmaßnahmen für die Landnutzungen“ der Hansestadt Lübeck von 2013;
- Darstellungen des Landschaftsplanerischen Entwicklungskonzepts LEK der Hansestadt Lübeck von 2010;
- Sichtachsenstudie Welterbe „Lübecker Altstadt“, Fachbereich Planen und Bauen, Welterbekoordination, Lübeck 11/2011;
- Chemische Untersuchung, Baukontor Dümcke, Lübeck, 16.08.2016;

- Faunistische Potenzialabschätzung und Artenschutzuntersuchung für den B-Plan 23.19.00 Dornbreite/ Medenbreite, Büro Dipl.-Biologe Karsten Lutz, Hamburg 05/2017, Ergänzung 10/2017;
- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 23.19.00 „Dornbreite/ Medenbreite“ der Hansestadt Lübeck, ALN Akustik Labor Nord, Kiel, 29.05.2017;
- Stellungnahme zur Verkehrsplanung, TSM Ingenieurbüro für Tiefbau und Vermessung, Kiel, 31.08.2017;
- Untersuchung hinsichtlich Bodenverunreinigungen, Baukontor Dümcke, Lübeck, 05.07.2017;
- Untersuchung und Beurteilung der Untergrundverhältnisse durch 10 Sondierungen, Baukontor Dümcke GmbH, Lübeck, 13.07.2016;
- Klimaaanalyse für das Stadtgebiet der Hansestadt Lübeck, Phase 3: Planungshinweiskarte, GEO-NET Umweltconsulting GmbH, Hannover 05/16.

6.1 Kurzbeschreibung der umweltrelevanten Bebauungsplaninhalte

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umnutzung von nicht mehr benötigten Baumschul- und Gärtnereiflächen in Wohnbauflächen geschaffen werden.

Ziel des Bebauungsplans 23.19.00 – Dornbreite/ Medenbreite – und der zugehörigen 130. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Schaffung von verbindlichem Planungsrecht zur Realisierung von Einzel- und Doppelhäusern. Mit der Ausweisung und Festsetzung von Wohnbauflächen wird ein Beitrag zur Deckung des bestehenden Bedarfs an Einzel- und Doppelhausgrundstücken innerhalb der Hansestadt Lübeck geleistet (s. auch Kapitel 1.2).

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden folgende Festsetzungen des Bebauungsplans für die Umweltprüfung bzw. die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung relevant sein:

- Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets mit Einzel- und Doppelhäusern sowie der erforderlichen Erschließungsflächen und der damit einhergehenden Versiegelung;
- Festsetzung eines Spielplatzes sowie einer begrünten Wegeverbindung an den Wohngebietsrändern;
- Festsetzung eines Regenrückhaltebeckens;
- Erhalt eines Großteils der randlichen Vegetationsstrukturen und Lebensräume (Baumbestand am Nordwestrand sowie Knick mit angrenzender Sukzessionsfläche);
- Verlust von größeren Teilen eines Waldstückes an der Dornbreite;
- Festsetzungen für die Durchgrünung des neuen Wohngebiets (z.B. Pflanzen von Straßenbäumen und Laubholzhecken, Anlage von extensiver Dachbegrünung auf Nebengebäuden);
- Festsetzung von externen Ausgleichsmaßnahmen;

Zeitgleich zum Bebauungsplanverfahren erfolgt eine Beantragung einer Waldumwandlung nach Landeswaldgesetz bei der Unteren Forstbehörde.

6.2 Planungsrelevante Ziele des Umwelt- und Naturschutzes aus Fachgesetzen und Fachplanungen

6.2.1 Fachgesetzliche Grundlagen

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen.

§ 14 Abs. 1 BNatSchG i.V. mit § 8 LNatSchG: Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des BNatSchG sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.

§ 15 Abs. 1 BNatSchG i.V. mit § 9 LNatSchG: Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).

§ 18 Abs. 1 BNatSchG: Wenn durch die Aufstellung eines Bebauungsplans Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs zu entscheiden.

§ 44 Abs. 1 BNatSchG: Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf besonders geschützte Arten sind im Hinblick auf die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 zu prüfen und ggf. erforderliche Maßnahmen vorzusehen.

§ 1a Abs. 3 BauGB: Art und Umfang von Ausgleichsmaßnahmen sind auf der Grundlage des § 9 BauGB im Bebauungsplan festzusetzen.

§ 135a BauGB: Im Bebauungsplan festgesetzte Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe, die durch den Bebauungsplan zu erwarten sind, sind vom Vorhabenträger durchzuführen. Soweit Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle durchgeführt werden sollen, soll die Gemeinde die Maßnahmen an Stelle und auf Kosten der Vorhabenträger durchführen. Voraussetzung für die Rückerstattung der Kosten ist, dass im Bebauungsplan die Ausgleichsmaßnahmen den Eingriffsgrundstücken nach § 9 Abs. 1a BauGB zugeordnet sind oder ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen wird.

Baumschutzsatzung: Gemäß der seit dem 18.12.2006 geltenden Baumschutzsatzung der Hansestadt Lübeck sind alle Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm (gemessen auf einer Höhe von 1,30 m) geschützt. Bei Bäumen in Reihen (mindestens 3 Bäume) oder in Gruppen (mindestens 5 Bäume) sowie bei mehrstämmig ausgebildeten Bäumen gilt der Schutz bei einem Stammumfang von jeweils mindestens 50 cm. Ausgenommen von dem Schutz sind u.a. Bäume in Gärten mit Ausnahme von Bäumen in Vorgärten, Bäume, deren Stamm in 1,30 m Höhe maximal 6 m von einem zulässigerweise errichteten Gebäude entfernt ist, sowie Obstbäume, die dem Ernteertrag dienen.

6.2.2 Fachplanerische Grundlagen

Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein (1999): Das Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein trifft keine relevanten Aussagen für das Plangebiet.

Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II (2003):

In Karte 1 (ohne Abbildung) des Landschaftsrahmenplans ist nördlich und nordöstlich des Plangebiets ein Wasserschongebiet dargestellt, was jedoch als nicht relevant für die geplante Wohnnutzung gewertet werden kann. Nordwestlich und nördlich ist in der Landgrabenniederung ein Gebiet mit besonderer Eignung für den Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems dargestellt.

Gemäß Karte 2 des Landschaftsrahmenplans (ohne Abbildung) liegt das Plangebiet zwischen zwei Gebieten, die die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung als Landschaftsschutzgebiet erfüllen: nördlich die Landgrabenniederung und südlich die Flutgrabenniederung.


Gesamtlandschaftsplan der Hansestadt Lübeck (2008):

Abbildung 1: Ausschnitt Landschaftsplan Lübeck, Entwicklungskonzept (Plan 18.1c)

Die für das Plangebiet relevanten Karten des gültigen Landschaftsplans enthalten für den Geltungsbereich des B-Plans bzw. für das Umfeld folgende Darstellungen:

Karte 18.1c Entwicklungskonzept (Abb. 1):

- „Gesetzlich geschützte Allee“ in der Straße Dornbreite und am nördlichen Ende der Straße Medenbreite (braune Kreise);
- „Fläche mit festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ (pinke Schrägschraffur) an der Straße Medenbreite und nördlich des Steinrader Dammes; beide Ausgleichsflächen liegen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.

Hinweis: Das direkt an der Straße Medenbreite liegende Flurstück 6/41 (Flur 2, Gemarkung Schönböcken) ist im rechtskräftigen Bebauungsplan 17.57.00 Baltische Allee/ Wasserfahr (2016) mit der Flächennutzung „Ausgleichsfläche“ belegt. Entsprechend des Festsetzungstextes ist die ca. 2.460 m² große Fläche „als Sukzessionsfläche zu entwickeln. Zum Schutz gegen Befahren ist straßennah ein 800 m² großes Feldgehölz zu pflanzen.“ Die festgesetzten Maßnahmen (Sukzession und Neuanlage eines Feldgehölzes) wurden

bisher nicht umgesetzt. Die Fläche soll in einem 2. Bauabschnitt als Wohnbauland überplant werden und ist Bestandteil des parallel laufenden 130. Flächen-nutzungsplan-Änderungsverfahrens.

- Die festgesetzte Ausgleichsmaßnahme am Steinrader Damm – Neuanlage eines Knicks sowie Entwicklung als Sukzessionsfläche - wurde bereits vor einigen Jahren umgesetzt.
- Eignungsflächen für den Biotopverbund (grüne Schrägschraffur) liegen nördlich des Plangebiets beidseits der Landgrabenniederung sowie südöstlich des Plangebiets im Grünzug Herrngarten (s. auch Kapitel 6.3.6).

Karte 5b Oberflächengewässer (ohne Abb.):

Dargestellt ist

- ein genauerer Verlauf des im LRP dargestellten Wasserschongebiets nördlich des Plangebiets sowie
- der Roggenhorster Landgraben und der Flutgraben als naturferne Fließgewässerabschnitte/Gräben.

Karte 6 Klima und Luftgüte (ohne Abb.):

Gemäß der Themenkarte des Gesamtlandschaftsplans „Klima und Luftgüte in der Hansestadt Lübeck bewertet anhand des Luftgüteindex“ (Plan 6) liegt das Plangebiet in einem Gebiet von mittlerer Luftqualität (Luftgüte-Index 1,3-1,5) im Übergang zu einem Gebiet mit hoher Luftqualität (Luftgüte-Index 1,6-1,8).

Thematischer Landschaftsplan Klimawandel in Lübeck (2013)

Die thematischen Karten treffen für das Plangebiet folgende Aussagen:

Karte 3 Suchräume für neue Siedlungsgebiete einschließl. Konfliktflächen: „Flächen in 1. Priorität (Wohnen umzusetzen)“

Dazu wird im Anhang III zum Textteil ausgeführt: *„Medenbreite W10: Stadträumlich ist die Lage der Fläche am westlichen Ende der Dornbreite als vergleichsweise ungünstig anzusehen. Relativ zu anderen Außenbereichsflächen treten hier jedoch vergleichsweise geringe Restriktionen auf, weshalb eine Realisierbarkeit wahrscheinlich erscheint. Der nördlich angrenzende Freiraum am Landgraben sollte freigehalten werden oder im Zuge der Umsetzung sogar weitestgehend wiederhergestellt werden. Empfehlung: Die Fläche ist umzusetzen, sobald die integrierten Flächenpotenziale verbraucht sind.“*

Anmerkungen zur Anpassung an den Klimawandel: Aus Sicht des Klimawandels keine Bedenken. Allerdings wird offene Landschaft neu bebaut. Die Bedenken des Bereichs UNV wurden zurückgestellt.“

Karte 5.2 Wüstenei und Umgebung/ Vorsorge- und Anpassungsmaßnahmen sowie Karte 7 Frischluftgebiete und Erholung: „Suchräume für Wohnen (M15)“

Dazu wird im Anhang IV zum Textteil ausgeführt: *„M15: Neue Wohn- und Gewerbegebiete klimaangepasst errichten, d.h. neue Wohn- und Gewerbegebiete flächensparend und energieeffizient anlegen. Planung mit Dachbegrünung, naturnaher Regenrückhaltung, ausreichend naturnahen Grünflächen mit Biotopverbundfunktion, hochwassersicher, mit geringer Versiegelung, mit Dachsonnenkollektoren (sofern möglich) und unter Aussparung klimaempfindlicher Räume.“*




Abbildung 2: Klimaanalyse Lübeck, Planungshinweiskarte (Ausschnitt)

Weitere Daten zur klimatischen Einschätzung des Plangebiets liefert das Gutachten „Klimaanalyse Lübeck“. Gemäß der zugehörigen Planungshinweiskarte (Abb. 2) liegt das Plangebiet in bzw. am Rande einer wichtigen Kaltluftschneise, die der Belüftung des Stadtteils St. Lorenz dient (dunkelblaue Pfeile). Insofern fungiert das Gebiet als Eintrittspforte für Frischluft in das innere Stadtgebiet und liegt damit in der höchsten Wertstufe der Grün- und Freiflächen, die eine klimatische Ausgleichsfunktion mit „hoher Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierung“ besitzen (dunkelgrüne Flächen: „sehr hohe bioklimatische Bedeutung“). Austauschbarrieren gegenüber bebauten Randbereichen sollen möglichst vermieden werden, Emissionen reduziert werden.

Mit diesen Empfehlungen besteht ein gewisser Widerspruch zu den Empfehlungen der verdichteten Bebauung.

Klimaschutz:

Im November 2010 wurde für Lübeck erstmalig ein Klimaschutzkonzept erstellt und von der Bürgerschaft als Handlungsleitfaden für die Stadtverwaltung beschlossen (Integriertes Rahmenkonzept Klimaschutz). Daraus hat die Klimaschutzleitstelle konkrete Maßnahmen für die nächsten fünf Jahre entwickelt.

U.a. wird für Neubauvorhaben empfohlen, die Rentabilität einer gemeinsamen Wärmeerzeugung in der Siedlung (Wärmenetz) zu prüfen bzw. die Dachausrichtung und Dachform so zu gestalten, dass Eigentümer thermische Solaranlagen wirtschaftlich betreiben können.


Naherholung/Wegenetz:

Abbildung 3: Ausschnitt Flächennutzungsplan

Südöstlich des Plangebiets erstreckt sich das Erholungsgebiet „Herrengarten“. Als „Herrengarten“ wird im weiteren Sinn das Niederungsgebiet zwischen den Straßen „Steinrader Damm“ und „Fackenburger Allee“ bezeichnet. Neben dem Herrenhaus und zugehöriger Parkanlage umfasst das Erholungsgebiet auch Kleingärten, landwirtschaftliche Nutzflächen und zahlreiche Seen und Teiche.

Der westliche Teil des Erholungsgebiets „Herrengarten“ ist noch nicht in Gänze durch Wege erschlossen. Der Flächennutzungsplan verfolgt jedoch das Ziel einer umfassenden Wegeerschließung (im Flächennutzungsplan, s. Abb. 3, durch eine Linie mit Kreisen gekennzeichnet). Wenn dies zukünftig erfolgt ist, könnte das Wegesystem des Plangebiets auf Höhe der geplanten Erschließungsstraße an der Dornbreite an das Wegesystem im „Herrengarten“ angebunden werden.

Weitere Schutzgebiete und -objekte:

NATURA 2000-Gebiete (FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete) sind von der Planung nicht betroffen.

Kultur- und Sachgüter

Denkmale innerhalb des Plangebiets:

Der Bereich Dornbreite ist archäologische Verdachtsfläche; es könnten sich in diesem Bereich Urnenfriedhöfe der Eisenzeit, ggf. auch Siedlungsflächen aus alter Zeit befinden.

Innerhalb des Plangebiets sind keine Denkmale im Sinne des geltenden Denkmalschutzgesetzes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 30.01.2015 (DSchG SH 2015) vorhanden.

Denkmale in der Umgebung:

Etwa 250 m nördlich des Plangebiets verläuft der etwa 1300 angelegte Roggenhorster Landgraben, welcher mit einigen Wällen einen Teil der mittelalterlichen Landwehr bildete. Dieser prägt als Kulturdenkmal von besonderem stadt- und landesgeschichtlichem Wert die Kulturlandschaft. Er wurde 2015 in die Denkmalliste nach dem Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein eingetragen und unter Denkmalschutz gestellt.

Das Lübsche Gut Steinrade, das etwa 200 m nördlich des Plangebiets steht, entstand ebenfalls etwa um 1300. Das noch bestehende Gutshaus vom Hof Steinrade zählt zu den Kulturdenkmälern der Hansestadt Lübeck.

Das Plangebiet liegt ca. 5 km westlich des UNESCO-Welterbes „Lübecker Altstadt“. Gemäß DSchG SH 2015 stehen Welterbestätten als Schutzzonen unter Denkmalschutz, ohne dass es hierzu einer gesonderten Festsetzung durch eine Rechtsverordnung bedarf. Das Plangebiet liegt gemäß Managementplan außerhalb der sogenannten Pufferzone des UNESCO-Welterbes „Lübecker Altstadt“. Auch außerhalb der Pufferzone sind bauliche Maßnahmen und Vorhaben auf ihre Verträglichkeit mit den schützenswerten Stadtansichten, Blickbeziehungen und Sichtachsen zu überprüfen. Das betrifft insbesondere die Höhenentwicklung und das bauliche Maß von Vorhaben in Bezug auf die Stadtansichten aus den Umlandregionen. Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Streckensichten 21 (K 77 westlich Zarpen) und 24 (Pöhlserwold).

6.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

6.3.1 Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser

Ausgangssituation

Boden:

Das Gelände ist überwiegend eben. Die Geländehöhen liegen zwischen 18,80 m üNN an der tiefsten Stelle am Südrand des Plangebiets sowie 21,30 m üNN am südlichen Rand der Betriebsgebäude der Gärtnerei.

Nach der geologischen Karte Lübeck ist mit einem eiszeitlichen, bindigen Boden zu rechnen.

Die Baugrunduntersuchung kommt zusammenfassend zu folgendem Ergebnis:

Unterhalb der ca. 0,4 – 0,8 m dicken, bindigen Mutterbodenschicht sowie einer Auffüllung an der Südseite (Geschiebelehm-Auffüllung mit 10% Ziegelresten) stehen Geschiebelehme, teils mit Sandlagen, und Geschiebemergel an. Die Unterfläche des eiszeitlichen Bodens wurde bis zur Endtiefe der Sondierungen von max. 8 m nicht durchstoßen.

Der Geschiebeboden weist infolge von Staunässe und Schichtenwassereinwirkung örtlich eine weiche/weich-steife Konsistenz auf.

Grundwasser wurde in den Sanden unterhalb des bindigen Bodens erst ab ca. 4,5 m Tiefe angetroffen. Schichtenwasser (aus in dem bindigen Boden eingelagerten wasserführenden, dünnen Sandschichten) ist nur vereinzelt festgestellt worden. Die Aufweichungen des bindigen Bodens ab ca. 1 m unter Geländeoberkante zeigen, dass auch mit höheren Schichtenwasser- und Staubildungen zu rechnen ist. In niederschlagsreicher Zeit sind generell Stauwasserbildungen auf dem praktisch wasserundurchlässigen Mutterboden, Geschiebelehm und Geschiebemergel ab Geländeoberkante in der jeweiligen Aushubebene zumindest kurzzeitig möglich.

Der bindige Boden ist sehr frostempfindlich und praktisch wasserundurchlässig (Durchlässigkeitswert $k < 10^{-7}$ m/s), so dass eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers gemäß RASEw und dem Arbeitsblatt DWA-A138 nicht zulässig ist und nicht empfohlen werden kann.

Oberflächengewässer:

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Direkt am Plangebietsrand und in der Nähe der Betriebsgebäude befindet sich ein kleines, zweigeteiltes und naturfernes Bewässerungsbecken.

Nächstes Oberflächengewässer ist der Roggenhorster Landgraben, der ca. 250 m nördlich des Plangebiets verläuft. Der Landschaftsplan Lübeck (Karte 5b) klassifiziert den Landgraben in diesem Abschnitt als „naturfernen Fließgewässerabschnitt bzw. Graben“.

Vorbelastungen/Altlasten:

Das Plangebiet wurde seit den 1950er Jahren als Gärtnerei intensiv genutzt, so dass von einem langjährigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ausgegangen werden kann. Insofern wurden die Flächen im Hinblick auf Altlasten untersucht. Für das Plangebiet gibt es außer dem Einsatz von Pestiziden keine weiteren Verdachtsmomente hinsichtlich einer möglichen Bodenverunreinigung.

Im Rahmen der Baugrunduntersuchung (Dümcke 07+08/2016) wurden zwei Bodenproben analysiert. Das Ergebnis zeigt, dass das Material aufgrund eines leicht erhöhten TOC-Gehaltes der Einbauklasse Z 1.1 entspricht (LAGA TR-Boden). Der erhöhte TOC-Gehalt (organischer Kohlenstoff) resultiert aus den humosen Anteilen. Der Boden kann gemäß LAGA offen wieder eingebaut werden. Sollte er nicht verwendet und deponiert werden, handelt es sich um „nicht gefährlichen Abfall“ im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

Bei weiteren Probenahmen im Rahmen der Altlastenuntersuchungen (Dümcke 04/2017) wurden in keiner Aufgrabung Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine mögliche Bodenbelastung bzw. schädliche Bodenveränderung hingedeutet hätten. Es wurden Analysen hinsichtlich der in der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) genannten Pflanzenschutzmittel Aldrin, DDT sowie HCH (Hexachlorcyclohexan) durchgeführt. Weiterhin wurde beispielhaft für eine Fläche ein Pestizid-Screening durchgeführt, das ca. 350 Einzelstoffe umfasst. Danach wurde lediglich in einer Probe ein Gehalt oberhalb der Bestimmungsgrenze festgestellt: gamma-HCH (Lindan): 0,7 mg/kg TS, delta-HCH: 3,6 mg/kg TS. Gemäß der BBodSchV gilt für HCH-Gemische ein Prüfwert von 10 mg/kg TS für Wohngebiete. Bei Unterschreitung des Prüfwertes gilt der Gefahrenverdacht als ausgeräumt. Die beiden o.g. Stoffe ergeben zusammen einen Gehalt von 4,3 mg/kg TS, der deutlich unter dem Prüfwert liegt.

Zusammenfassend kommt das Altlasten-Gutachten zu dem Ergebnis, dass „hinsichtlich der Bewertung des Wirkungspfades Boden - Grundwasser nach den vorliegenden Ergebnissen keine Gefährdung gegeben ist. Einerseits sind keine Pestizid-Gehalte festgestellt worden, die den Prüfwert der BBodSchV übersteigen. Andererseits ist aufgrund des Bodenaufbaus (unterhalb des Mutterbodens folgen Geschiebelehm und Geschiebemergel) keine Gefährdung des Grundwassers, welches unterhalb der bindigen Böden in einer Tiefe von ca. 4,5 m unter Oberkante Gelände angetroffen wurde, zu besorgen.

Hinsichtlich des Wirkungspfades Boden – Mensch liegt ebenfalls keine Gefahr vor. Zumindest im Bereich der Erschließungsstraßen und im Bereich der zu errichtenden Gebäude wird bei der Bebauung der humose Oberboden abgetragen und, soweit er nicht wieder eingebaut wird, entsorgt. Für die Restböden liegt nach den dargestellten Erkenntnissen keine Gefahr hinsichtlich einer Beeinträchtigung über den Wirkungspfad Boden – Mensch vor. Gemäß den Untersuchungen liegt im überplanten Bereich kein Hinweis auf das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung im Sinne des BBodSchG vor. Gegen die Durchführung der Erschließungsarbeiten bestehen keine Bedenken“.

Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung

Versiegelungen und Überbauungen führen grundsätzlich zur Zerstörung des natürlichen Bodengefüges und zum Funktionsverlust der natürlichen Bodenfunktionen sowie zu einem erhöhten Oberflächenabfluss und damit zu einer Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate. Betroffen sind hier voraussichtlich überwiegend bindige Geschiebeböden.

Oberflächenentwässerung:

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden verschiedene Optionen der Oberflächenentwässerung geprüft. Angestrebt wurde eine naturnahe und möglichst oberflächennahe Sammlung und Versickerung des Regenwassers im Plangebiet oder im Umfeld. Geprüft wurde u.a. eine Führung des Oberflächenwassers in eine naturnahe Retentionsmulde in die benachbarte Ausgleichsfläche am Steinrader Damm, was unter Berücksichtigung der Topographie bzw. der Höhenlage der Zuleitungen verworfen werden musste.

Eine weitere Option zur naturnahen Oberflächenentwässerung bestand in der Anlage einer Retentionsmulde in der südlich der Dornbreite gelegenen Ausgleichsfläche. Diese ist jedoch mittlerweile aus naturschutzfachlicher Sicht so gut entwickelt, dass der Bau einer großflächigen Mulde einen erneuten Eingriff bedeutet hätte, was nicht zu vertreten wäre.

Eine dritte Prüfoption für eine naturnahe Oberflächenentwässerung war der Bau einer großflächigen Retentionsmulde in der Flutgrabenniederung südlich der vorhandenen Bebauung an der Dornbreite. Diese Variante hätte längere Zuleitungen erfordert, wäre aber topographisch und naturschutzfachlich – hier wäre Intensivgrünland betroffen gewesen – machbar gewesen. Diese Alternative wurde verworfen, da keine Möglichkeit zum Flächenerwerb bestand.

Insofern erfolgt die Oberflächenentwässerung für das Plangebiet direkt im Plangebiet über ein konventionelles Regenrückhaltebecken im Zufahrtsbereich zum Wohngebiet auf der nördlichen Seite der Erschließungsstraße sowie über private Regenrückhalteschächte. Zur Minimierung der Beckengröße wird das anfallende Niederschlagswasser der privaten Grundstücksflächen jeweils über einen Rückhalteschacht nur gedrosselt an die öffentliche Regenwasser(RW)-Kanalisation des Baugebiets abgeführt.

Das durch die private Rückhaltung reduzierte Oberflächenwasser wird im Anschluss im Regenrückhaltebecken nochmals zurückgehalten und wiederum gedrosselt in den öffentlichen RW-Kanal der Straße Dornbreite abgeleitet. Geplant ist ein Becken mit einer Sohltiefe von ca. 3,20 m und Böschungsneigungen von ca. 1:2. Das Becken erhält eine Umfahungsmöglichkeit für Pflegeeinsätze und eine Einzäunung zur angrenzenden Straße bzw. zu den Baugrundstücken. Straßenseitig wird das Becken mit einer geschnittenen Laubholzhecke bepflanzt. Das Becken wird als Trockenbecken konzipiert, d.h. es steht nur periodisch unter Wasser.

Ermittlung des Kompensationsbedarfs:

Um die Beeinträchtigung der Schutzgüter Boden/Wasser ermessen zu können, wird die geplante Versiegelung auf der Grundlage des Bebauungsplan-Entwurfs anhand der GRZ bzw. der jeweils maximal zulässigen Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 BauGB ermittelt (worst-case-Betrachtung).

So ergeben sich für die Teilgebiete WA 1 und WA 2 des allgemeinen Wohngebiets Versiegelungsraten von 37,5 bzw. 52,5 %.

Für die Verkehrsflächen werden 100 % Vollversiegelung veranschlagt.

Für die Flächen für Versorgungsanlagen „Elektrizität“ wird eine maximal zu bebauende Grundfläche von 550 m² festgesetzt. Hierin ist die bestehende Bebauung von ca. 250 m² bereits enthalten. Für die Bilanzierung ist folglich eine Neuversiegelung von ca. 300 m² zu berücksichtigen zuzüglich einer 50%igen Überschreitung der Grundfläche für Stellplätze etc..

Innerhalb der randlichen 5,00 m breiten öffentlichen Grünfläche wird eine Teilversiegelung durch eine 2,50 m breite wassergebundene Wegetrasse berücksichtigt (50%).

Für den Spielplatz wird eine Teilversiegelung von 20 % angenommen sowie für das Regenrückhaltebecken eine Teilversiegelung von 30 % (Wege, Zaun- und Spielplatzfundamente u.ä.).

Für die verbleibende Gehölzfläche an der Dornbreite wird angenommen, dass ein sehr geringer Teil (5 %) für einen Fußweg zur Buskehre teilversiegelt wird.

Die Ausgleichsfaktoren orientieren sich an den Hinweisen zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung (Anlage zum Gemeinsamen Runderlass des Innenministeriums und des MUNF vom 3. Juli 1998). Demnach sind vollversiegelte Flächen im Verhältnis 1:0,5 und teilversiegelte Flächen im Verhältnis 1:0,3 auszugleichen.

Insgesamt betrachtet ergibt sich folgender Versiegelungsgrad bzw. Ausgleichsflächenbedarf bei der Umsetzung der Bebauungsplan-Festsetzungen:

Teilgebiet	Fläche in m ²	GRZ + zulässige Überschreitung	Versiegelung in %	Versiegelung in m ²	Ausgleichsfaktor*	Ausgleichsfläche in m ²
WA1	25487	0,25 + 50%	37,5	9558	1:0,5	4779
WA2	2272	0,35 + 50%	52,5	1193	1:0,5	596
Verkehrsflächen	5364		100	5364	1:0,5	2682
Versorgungsanlagen (Elektrizität)	2106	GRZ = 550 m ²	250 m ² Bestand	250	0	0
			300 m ² neu	300	1:0,5	150
			50 % v. 550 m ²	275	1:0,3	83
Versorgungsanlagen (Abwasser)	797		30	239	1:0,3	72
Grünflächen	2200		50	1100	1:0,3	330
Spielplatz	553		20	111	1:0,3	33
Gehölz (Bestand)	877		5	44	1:0,3	13
Gesamt	39656			18433		
Ausgleichsflächenbedarf in m ² gesamt						8738

* 1 : 0,5 für Vollversiegelung/ 1 : 0,3 für Teilversiegelung

Tabelle 1: Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs

Die quantitative Bilanzierung nach Baurechtserlass ergibt einen Kompensationsbedarf für die Eingriffe in die Schutzgüter Boden und Wasser von **ca. 8.740 m²**, davon fallen auf die

- Wohngebiete (Wohnbauflächen, Verkehrsflächen, Flächen für Versorgungsanlagen Zweckbestimmung Abwasser, Grünflächen, Spielplatz, Bestandsgehölze): ca. 8.505 m²

- Flächen für Versorgungsanlagen Zweckbestimmung Elektrizität: 235 m²

Insgesamt ist der Eingriff in das Schutzgut Boden als erheblich zu betrachten.

Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen werden folgende Maßnahmen festgesetzt:

- Verwendung von wasserdurchlässigen Wegebelägen (Pflaster mit hohem Fugenanteil, wassergebundene Bauweise u.ä.) für untergeordnete Verkehrsflächen im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO, z.B. Wege in Grünflächen, Zuwegungen, private Stellplätze u.ä.,
- Festsetzung einer extensiven Dachbegrünung für Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) sowie Nebenanlagen ab einer Dachflächengröße von 3 m².

Mit dieser Festsetzung wird eine Rückhaltung, Versickerung und Verdunstung von Oberflächenwasser sowie eine verzögerte Ableitung erreicht, die das insgesamt zu bewirtschaftende Oberflächenwasser rein quantitativ reduziert. Durch die Verdunstungskühlung wird eine positive klimatische Wirkung erreicht.

- Herausnahme von Flächen aus der intensiven Bewirtschaftung und Überführung in eine extensive Nutzung:

Grünachsen am Ortsrand: 2.200 m²

- Außerhalb des Geltungsbereichs: Anlage von ca. 8.700 m² Sukzessionsflächen in Niendorf-Moorgarten (Gemarkung Niendorf-Moorgarten, Flur 6, Flurstück 1/1; s. Abbildung 4).




Abbildung 4: Lageplan Kompensation zum B-Plan 23.19.00 und der 130. F-Plan-Änderung im Bereich "Neue Koppel" in Niendorf-Moorgarten

6.3.2 Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft

Ausgangssituation

Wie ausführlich in Kap. 6.2 b) dargestellt, liegt das Plangebiet in bzw. am Rande einer wichtigen Kaltluftschneise, die der Belüftung des Stadtteils St. Lorenz dient (s. dunkelblaue Pfeile in Abbildung 2). Insofern fungiert das Gebiet als Eintrittspforte für Frischluft in das innere Stadtgebiet und liegt damit in der höchsten Wertstufe der Grün- und Freiflächen, die eine klimatische Ausgleichsfunktion mit „hoher Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierung“ besitzen (dunkelgrüne Flächen: „sehr hohe bioklimatische Bedeutung“). Austauschbarrieren gegenüber bebauten Randbereichen sollen möglichst vermieden werden, Emissionen reduziert werden.

Bzgl. des Klimaschutzes wurde im November 2010 für Lübeck erstmalig ein Klimaschutzkonzept erstellt und von der Bürgerschaft als Handlungsleitfaden für die Stadtverwaltung beschlossen (Integriertes Rahmenkonzept Klimaschutz). Daraus hat die Klimaschutzleitstelle konkrete Maßnahmen für die nächsten fünf Jahre entwickelt.

U.a. wird für Neubauvorhaben empfohlen, die Rentabilität einer gemeinsamen Wärmeerzeugung in der Siedlung (Wärmenetz) zu prüfen bzw. die Dachausrichtung und Dachform so zu gestalten, dass Eigentümer thermische Solaranlagen wirtschaftlich betreiben können.

Luft: Wie in Kap. 6.2 b) dargestellt, liegt das Plangebiet in einem Gebiet von mittlerer Luftqualität (Luftgüte-Index 1,3-1,5) im Übergang zu einem Gebiet mit hoher Luftqualität (Luftgüte-Index 1,6-1,8).

Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung

Jede Bebauung bzw. Versiegelung von bisher offenen und mit Vegetation bestandenen Flächen bewirkt eine mikroklimatische Veränderung der bestehenden Situation. So wird die geplante Bebauung die oben beschriebene Funktion des Plangebiets als Frischluftschneise in gewissem Maße beeinträchtigen. Allerdings wird davon ausgegangen, dass durch die Einfamilienhausbebauung verbunden mit einem relativ hohen Grünanteil die Frischluftzufuhr in Richtung St. Lorenz Nord aufrechterhalten bleibt. Begünstigt wird dies ebenfalls durch die niedrige Geschosshöhe der Baukörper, so dass keine hohen baulichen Barrieren für die Frischluftzufuhr entstehen.

Aufgrund der hohen Bedeutung des Plangebiets für das Stadtklima wird eine möglichst hohe Durchgrünung des Plangebiets angestrebt. Dazu trägt die festgesetzte extensive Dachbegrünung für Garagen, überdachte Stellplätze und Nebenanlagen ab 3 m² ebenso bei wie die Vorgaben von zu pflanzenden Bäumen und Hecken im Bereich der Privatgärten sowie die Begrünung der Straßenräume mit Bäumen.

Die geplante Bauweise ist im Hinblick auf das Schutzgut Klima als Kompromiss zwischen Klimaschutz (keine Bebauung) und klimaangepasster Bauweise (geringe Versiegelung, hoher Grünanteil) zu sehen.

Die Luftgüte wird sich durch das geplante Wohngebiet nicht erheblich verschlechtern.

Vermeidung, Minderung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

- Festsetzung einer geringen baulichen Dichte (GRZ 0,25 bzw. 0,35) sowie einer niedrigen Gebäudehöhe,
- Festsetzung von Laubbäumen auf den Privatgrundstücken,

- Festsetzung von extensiver Dachbegrünung für Carports, Garagen und Nebenanlagen ab 3 m²,
- Festsetzung von 27 Straßenbäumen und 3 Bäumen auf dem Spielplatz,
- Festsetzung von wasserdurchlässigen Wegebelägen für untergeordnete Verkehrsflächen.
- Außerhalb des Geltungsbereichs: Anlage von ca. 8.700 m² Sukzessionsflächen sowie von ca. 4.082 m² Erstaufforstungsfläche in Niendorf-Moorgarten (Gemarkung Niendorf-Moorgarten, Flur 6, Flurstück 1/1; s. Abbildung 4).

6.3.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften)

Ausgangssituation

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 23.19.00 erfolgte im Mai 2017 eine Biotop- und Nutzungstypenkartierung für den gesamten Planbereich inkl. der Ränder (s. auch Plan 1 im Planverzeichnis).

Der flächenmäßig größte Teil der vorkommenden Biotoptypen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist anthropogen geprägt und hat einen vergleichsweise geringen Biotopwert. Dazu gehören die derzeit überwiegend offenen, nicht mit Baumschulpflanzen belegten und ackerähnlichen Flächen der Gärtnerei (Biototyp Acker). Nach Norden grenzen die intensiver genutzten und teilweise auch für den Verkauf genutzten Gärtnerieflächen an, die aus einem Mix aus Folientunneln, Foliengewächshäusern und mit Folie ausgelegten Ziergehölzquartieren bestehen. Zusammen mit den Betriebs- und Wohngebäuden der Gärtnerei liegen sie außerhalb des Geltungsbereiches (möglicher 2. Bauabschnitt).

Gerahmt werden die derzeit offenen Gärtnerieflächen durch

- vereinzelte Bäume, überwiegend Eichen, am Nordwestrand des Plangebiets, davon ein sehr großes Exemplar mit 75 cm Stammdurchmesser. Diese Bäume stehen direkt an der Grundstücksgrenze.
- einen Knick mit Knickwall am Südwestrand der Fläche, der innerhalb einer festgesetzten Ausgleichsfläche liegt (zugeordnet zum B-Plan-17.56.01 Teilbereich I+II von 2004). Der Knick geht über in ein ruderalisierendes Extensivgrünland, das sich parallel zu einem Feldgehölz mit großen Eichen am Steinrader Damm erstreckt. Ausgleichsziel: Sukzessionsfläche.
Der Knick ist nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG gesetzlich geschützt.
- relativ strukturarme Hausgärten an der Dorn- und Medenbreite am Nordost- und Südost-Rand;
- eine Waldfläche gem. § 2 Landeswaldgesetz LWaldG am Südrand:

Die laubbaumdominierte ca. 2.500 m² große Waldfläche bildet den hochwertigsten und naturnahsten Biototyp im Plangebiet. Sie erstreckt sich vom Stadtwerke-Grundstück (Flurstück 6/63) bis zur Bushaltestelle (Flurstück 6/73) und geht dort über in ein langgestrecktes Gehölz am Steinrader Damm. Der waldartige Bestand aus überwiegend jüngeren Gehölzen (max. Stammdurchmesser 35 cm) wird hauptsächlich durch Birken geprägt, teilweise finden sich auch Eichen, Traubenkirschen, Ahorne und Weiden, im Unterwuchs Weißdorn, Wildrose, Hartriegel und Efeu. Der größere Teil des Waldes liegt innerhalb des Geltungsbereichs und hat als Jagdhabitat für Fledermäuse (s. Kapitel 6.3.4) potenziell eine mittlere Bedeutung.

Potenzielle Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie:

In Schleswig-Holstein kommen nur 4 sehr seltene Pflanzenarten des Anhangs IV vor:

- *Apium repens* (Kriechender Scheiberich) (Feuchtwiesen, Ufer)
- *Luronium natans* (Froschzunge) (Gewässerpflanze)
- *Oenanthe conioides* (Schierlings-Wasserfenchel) (Süßwasserwatten)
- *Hamatocaulis vernicosus* (Firnislänzendes Sichelmoos) (Moore, Nasswiesen, Gewässerufer)

Diese Pflanzenarten des Anhangs IV benötigen sehr spezielle Standorte und können hier nicht vorkommen.

Vom Eingriff betroffene Bäume außerhalb des Geltungsbereiches:

Außerhalb des Geltungsbereiches, aber in Bezug auf die geplanten Eingriffe durchaus relevant, sind vier Straßenbäume an der Straße Dornbreite auf Höhe der geplanten Erschließungsstraße. Die Linden (*Tilia cordata*, Pflanzjahr 2002 lt. Straßenbaumkataster der Hansestadt Lübeck) stehen im Bereich einer Einengung des Straßenquerschnitts. Aufgrund ihrer geringen Dicke fallen sie nicht unter die Baumschutzsatzung der Hansestadt Lübeck, haben aber für das Ortsbild und im Zusammenhang mit den weiter östlich beginnenden Baumreihen in der Straße Dornbreite eine gewisse Bedeutung.

Straßenbaumkataster-Nr.	Baumart	Stammdurchmesser (m)	Kronendurchmesser (m)	Pflanzjahr
54	<i>Tilia cordata</i> - Linde	0,15	3	2002
55	<i>Tilia cordata</i> - Linde	0,20	3	2002
56	<i>Tilia cordata</i> - Linde	0,20	4	2002
57	<i>Tilia cordata</i> - Linde	0,20	4	2002

Tabelle 2: Straßenbäume Dornbreite

Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung

Von der Planung sind folgende vorhandene Vegetationsstrukturen betroffen:

- ca. 3,6 ha Ackerflächen bzw. ehemalige Baumschulflächen,
- ca. 1.575 m² Waldfläche,
- 4 Straßenbäume an der Dornbreite.

Ermittlung des Kompensationsbedarfs:

Waldfläche:

Die vorhandene Waldfläche wird für die neue Zufahrt zum Wohngebiet von der Dornbreite aus sowie für bauliche Erweiterungen auf dem Grundstück der Netz Lübeck GmbH teilweise überplant. Die zur Rodung überplante Waldfläche umfasst ca. 1.575 m². Für die Inanspruchnahme der Waldfläche ist eine forstbehördliche Genehmigung nach § 9 LWaldG erforderlich. Dazu wurde ein Antrag auf Waldumwandlung bei der Unteren Forstbehörde gestellt (12/2017).

Für die Waldinanspruchnahme besteht eine Verpflichtung zur Ersatzaufforstung an geeigneter Stelle. Die Ersatzmaßnahme soll im Bereich Niendorf-Moorgarten erfolgen. Es erfolgt eine Aufforstung im Verhältnis 1:2 von Rodungsfläche zur Ausgleichsfläche sowie eine Aufforstung im Verhältnis 1:1 von verbleibender Gehölzfläche zur Ausgleichsfläche.

Waldteilflächen	Fläche	Ausgleichsfaktor	Aufforstung
Waldrodung für baul. Erweiterung der Netz Lübeck GmbH	775 m ²	1:2	1.550 m ²
Waldrodung für die geplante Erschließungsstraße	800 m ²	1:2	1.600 m ²
Verbleibende Gehölzflächen (kein Waldstatus)	932 m ²	1:1	932 m ²
Gesamt			4.082 m²

Tabelle 3: Bilanz Waldaufforstung

Die Tabelle zeigt, dass insgesamt 4.082 m² Wald neu aufgeforstet werden muss. Die Flächen für die Ersatzaufforstung liegen in der Gemarkung Niendorf-Moorgarten, Flur 6, Flurstück 1/1 (s. Abbildung 4). Die Umsetzung der Aufforstungsmaßnahme wird vertraglich gesichert.

Die verbleibende Gehölzfläche hat auf Grund ihrer Größe keinen Waldstatus mehr. Sie wird zur Erhaltung als öffentliche Grünfläche festgesetzt. Am westlichen Rand des Gehölzes verläuft ein Fußweg, der den Erholungsweg am Westrand des geplanten Wohngebiets mit der Buskehre (Flurstück 6/73) verknüpft.

Straßenbäume an der Dornbreite:

Die Überplanung der vier betroffenen Straßenbäume in der Dornbreite stellt einen Eingriff in das Ortsbild dar. Die Fällung der Bäume ist daher ausgleichspflichtig. Die Ersatzpflanzungen werden privatrechtlich gesichert. Im Zuge der Verschiebung der Straßeneinengung weiter nach Nordosten werden vier neue Straßenbäume gepflanzt.

Rein quantitativ betrachtet stehen dem Ausgleichserfordernis von vier neuen Straßenbaumpflanzungen die Ersatzpflanzungen von vier Straßenbäumen in der Dornbreite sowie die geplanten 27 neuen Straßenbaumpflanzungen im neuen Wohngebiet gegenüber. Diese gehen zahlenmäßig weit über die übliche Straßenraumbegrünung von einem Baum je sechs Stellplätze hinaus. Insofern besteht quantitativ gesehen für die Überplanung der Straßenbäume kein weiteres Ausgleichserfordernis.

Acker-/Gärtnerieiflächen:

Der Ausgleich für den Verlust von Ackerflächen erfolgt multifunktional mit dem Ausgleich für das Schutzgut Boden auf Flächen im Bereich Niendorf-Moorgarten (Gemarkung Niendorf-Moorgarten, Flur 6, Flurstück 1/1, s. Abbildung 4).

Vermeidung, Minderung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

- Erhalt des vorhandenen Knicks mit angrenzendem 5 m breiten Knickschutzstreifen (mit Erholungsweg),
- Erhalt der vorhandenen Einzelbäume am Nord-Westrand des Plangebiets,
- Erhalt eines Teils der Gehölzfläche (Festsetzung als öffentliche Grünfläche),
- Neupflanzung von 27 Straßenbäumen und 3 Laubbäumen auf dem Spielplatz,
- Neupflanzung von Bäumen auf den Privatgrundstücken,

- Neupflanzung von Straßenbäumen an der Straße Dornbreite,
- Festsetzung von extensiver Dachbegrünung für Carports, Garagen und Nebenanlagen ab 3 m²,
- Außerhalb des Geltungsbereiches: Umsetzung einer ca. 4.000 m² großen Erstaufforstungsfläche in Niendorf-Moorgarten (Gemarkung Niendorf-Moorgarten, Flur 6, Flurstück 1/1, s. Abbildung 4),
- Außerhalb des Geltungsbereiches: Anlage von ca. 8.700 m² Sukzessionsflächen in Niendorf-Moorgarten (Gemarkung Niendorf-Moorgarten, Flur 6, Flurstück 1/1, s. Abbildung 4).

6.3.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere (Arten- und Lebensgemeinschaften)

Ausgangssituation

Von der Umsetzung der Bebauungsplan-Festsetzungen können Arten betroffen sein, die nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG besonders oder streng geschützt sind. Daher wurden eine faunistische Potenzialabschätzung sowie eine artenschutzfachliche Untersuchung erarbeitet.

Zunächst wurde eine Relevanzprüfung vorgenommen, d.h. es wurde ermittelt, welche Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und welche Vogelarten überhaupt vorkommen. Mit Hilfe von Potenzialabschätzungen und einer Erfassung eventueller Feldlerchenvorkommen wurde das Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen sowie anderen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ermittelt.

In den im Plangebiet überwiegend vorkommenden Ackerflächen kann das potenzielle Vorkommen von Feldlerchen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Diese Art gilt in Schleswig-Holstein als gefährdet, so dass von ihrem Vorkommen maßgeblich Art und Ausmaß von Kompensationsmaßnahmen abhängen. Um hier eine bessere Datengrundlage zu bekommen, wurde zusätzlich zur Potenzialanalyse der übrigen Arten der Bestand dieser Art im Frühjahr 2017 erfasst. Dabei umfasste das Untersuchungsgebiet auch die das Plangebiet umgebenden Strukturen sowie den geplanten 2. Bauabschnitt der nördlich angrenzenden Gärtnereiflächen.

Das Gebiet wurde am 17.04, 28.04. und 19.05.2017 begangen. Dabei wurde insbesondere auf Strukturen geachtet, die für Anhang IV-Arten und Vögel von Bedeutung sind. Die Bäume wurden vom Boden aus einzeln mit dem Fernglas besichtigt und auf potenzielle Fledermaushöhlen untersucht. Die Knicks wurden auf Nester (Kobel) der Haselmaus und auf charakteristische Fraßreste (Haselnussschalen) untersucht. Feldlerchen konnten mit drei Geländebegehungen (Anfang April, Ende April und Mitte Mai) zuverlässig erfasst bzw. ausgeschlossen werden.

Nachfolgend werden zusammenfassend die Ergebnisse dargestellt:

Fledermäuse:

Alle Fledermausarten gehören zu den streng geschützten Arten, die nach § 44 BNatSchG besonders zu beachten sind. Zu überprüfen ist, ob für diese Arten Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Jagdhabitats oder Flugstraßen durch das Vorhaben beeinträchtigt werden. Aufgrund der Verbreitungsübersichten nach BORKENHAGEN (2011) kommen im Raum Lübeck praktisch alle in Schleswig-Holstein vorhandenen Arten vor. Sie sind im Anhang IV (streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) der FFH-Richtlinie aufgeführt und damit auch nach § 7 BNatSchG streng geschützt.

Im Untersuchungsgebiet wurden keine Bäume gefunden, die erkennbare Höhlungen aufwiesen, die für Fledermäuse als Quartier in Frage kommen. Die großen Bäume (Eichen) am Steinrader Damm (außerhalb des Geltungsbereiches) sind allerdings so nischenreich, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass unsichtbare Höhlungen vorhanden sind. Hier sind Fledermaus-Sommerquartiere möglich. Größere Höhlen wurden jedoch nicht entdeckt.

Die Treibhäuser und Werkstattgebäude der Gärtnerei (ebenfalls außerhalb des Geltungsbereiches) wurden untersucht und es wurden keine Hinweise auf Fledermäuse gefunden. Sie sind auch in den meisten Teilen zu offen, um für Fledermäuse relevante Wochenstuben oder Winterquartiere aufweisen zu können. Einzelne Winkel in den Satteldächern der älteren beiden Gebäude bieten jedoch ein geringes Potenzial.

Das bewohnte und unterhaltene Wohnhaus der Gärtnerei (ebenfalls außerhalb des Geltungsbereiches) besitzt mit seinem Dachstuhl ein geringes Potenzial für Fledermaus-Sommerquartiere. Solch ein Potenzial ist praktisch in jedem Gebäude Schleswig-Holsteins mit traditionellem Dachstuhl vorhanden. Ein besonderes, hervorzuhebendes Potenzial besteht hier nicht.



Abbildung 5: Lage der potenziellen Fledermaus-Nahrungsräume (einfache Schraffur) und Bereiche mit zusätzlichem Quartierpotenzial (Kreuzschraffur). Die Gebäude mit Dachstuhl und Quartierpotenzial sind mit Nr. 1 – 3 markiert.

Abbildung 5 zeigt, dass die potenziellen Fledermaus-Nahrungsräume und Bereiche mit zusätzlichem Quartierpotenzial überwiegend außerhalb des Geltungsbereiches liegen. Dies gilt nicht für das Waldstück an der Dornbreite, das als Jagdhabitat potenziell mittlere Bedeutung hat.

Haselmaus:

Lübeck liegt nach Borkenhagen (2011) im Verbreitungsgebiet der Haselmaus. Sie besiedelt Wälder, Parklandschaften, Feldgehölze und Gebüsche. Von besonderer Bedeutung sind sonnige und fruchtreiche Gebüschlandschaften. Sie benötigt dichte, fruchttragende und besonnte Hecken. Potenziell als Lebensraum für die Haselmaus geeignet ist der Knick am Südwestrand des Plangebiets (direkt am Rand des Geltungsbereiches). Vorkommen der Haselmaus sind in diesem Teilgebiet nicht auszuschließen.

Amphibien:

Im Untersuchungsgebiet ist als stehendes Gewässer nur ein Bewässerungsteich vorhanden. Während der Begehungen wurde nach Amphibienlaich gesehen bzw. nach Larven geschert und nach Adulten gesucht. Es wurden nur einzelne Tiere des Teichfrosches festgestellt. Die beiden weit verbreiteten Arten Grasfrosch und Erdkröte sind aufgrund ihrer allgemeinen Verbreitung und relativen Anspruchslosigkeit an Laichgewässer und Landlebensräume nicht auszuschließen.

Acker- und stark bearbeitete Baumschulflächen sind für Amphibien ungeeignete Landlebensräume. Die randlichen Gehölzsäume (Kicks) und die Grasflur, die sich südwestlich an den Knick anschließt (Ausgleichsfläche), bieten Amphibien ein Potenzial als Landlebensraum.

Weitere potenzielle Arten des Anhangs IV:

Die Käferart Eremit kann in mächtigen, alten Laubbäumen vorkommen. Die bis zu 7,5 cm großen Larven des Eremiten leben 3-4 Jahre im Mulm von Baumhöhlen, die z.B. von Spechten angelegt worden sind. Eine Larve benötigt zu ihrer Entwicklung mindestens 1 l Mulm. Brutstätte des Eremiten kann fast jeder Laubbaum sein, der einen Minstdurchmesser von ca. 80 Zentimetern hat und große Höhlungen im Stamm oder an Ästen aufweist. Bevorzugt werden aber sehr alte Bäume. Solche großen Bäume mit großen Höhlungen bzw. Totholzbereichen sind hier nicht vorhanden.

Andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten, da die übrigen Arten des Anhangs IV sehr spezielle Lebensraumansprüche haben (Trockenrasen, Heiden, Moore, alte Wälder, spezielle Gewässer, marine Lebensräume), die hier nicht erfüllt werden.

Brutvögel:

Im Untersuchungsgebiet kommen potenziell 34 Brutvogelarten vor: 12 Arten mit großen Revieren, 16 Gehölzvögel, 3 Arten mit größeren Lebensraumansprüchen, 2 Arten der Agrarlandschaft sowie 1 Art der Gebäudevögel. Arten, deren Vorkommen mit dem Untersuchungszeitraum bis Mitte Mai ausgeschlossen werden können, sind hierbei nicht enthalten (z.B. Goldammer, Feldlerche). 16 dieser potenziell vorkommenden Brutvogelarten wurde im Frühjahr 2017 tatsächlich beobachtet.

Keine der festgestellten Arten brütet in der Baumschulackerfläche. Alle Arten brüten in den Säumen und Gärten und nutzen die Baumschulfläche zeitweilig zur Nahrungssuche.

Alle Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG als „europäische Vogelarten“ besonders geschützt. Es kommt keine Art potenziell vor, die nach Roter Liste Schleswig-Holsteins gefährdet ist.

Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung

Fledermäuse:

Die potenziellen Nahrungsflächen mittlerer Bedeutung - die Gehölzränder - werden nur geringfügig verkleinert. Mit den neuen Gärten werden die Nahrungsmöglichkeiten tendenziell langfristig im Vergleich zur Baumschulfläche vergrößert, so dass der Verlust kompensiert wird.

Haselmaus:

Haselmäuse können in und am Rand des Knicks am Südwestrand vorkommen. Dieser Lebensraum wird nicht wesentlich verändert. Die Haselmaus erhält mit den neuen Gärten und Gehölzrändern in neuen Grünstreifen sowie am Rande des neuen Rückhaltebeckens potenziell neuen Lebensraum, der langfristig bessere Lebensbedingungen bietet als die Baumschulfläche. Damit ist eine Beeinträchtigung nicht zu erwarten.

Amphibien:

Der Bewässerungsteich am Betriebsgelände, bestehend aus zwei Teilen, liegt direkt am Rand des Plangebiets und wird überplant. Damit geht eine kleine Fortpflanzungsstätte für Erdkröte, Teichfrosch und Grasfrosch zunächst verloren. Die Funktion dieser Fortpflanzungsstätte wird mit der Neuanlage eines Regenrückhaltebeckens jedoch erhalten und sogar langfristig in der Qualität verbessert.

Die Funktion der Flächen als Landlebensraum wird durch die Umwandlung einer ackerähnlichen Fläche in Gartenland tendenziell für alle Amphibienarten verbessert. Auch Gärten sind grundsätzlich als Lebensraum für Erdkröte, Grasfrosch und Teichfrosch sowie weitere Arten besser geeignet als eine Baumschulfläche. Für Amphibien verbessert sich tendenziell die Situation der Landlebensräume.

Brutvögel:

Der Verlust an Gehölzmasse wird nahezu dadurch kompensiert, dass in den Gärten neue Gehölzvegetation entsteht. Zudem wird auf einer Fläche von ca. 4.000 m² eine Ersatzaufforstung im Bereich Niendorf-Moorgarten vorgenommen (s. Abbildung 4). Dadurch verlieren die Gehölzvögel nicht so viel Lebensraum, dass ganze Reviere verloren gehen. Das gilt auch für die anspruchsvolleren Arten, für die eine neue Gartenlandschaft mit neuen Säumen und Gebüschen im Vergleich zur Baumschulfläche eine Erweiterung des Lebensraumes bedeutet.

Ebenso gilt dies auch für den größten Teil der Arten mit großen Revieren, die überwiegend Gehölze nutzende Arten sind.

Hauszperling und Feldzperling finden in Siedlungsgärten bessere Bedingungen vor als in einer modernen Intensiv-Baumschulfläche.

Die Vögel der Agrarlandschaft (Dorngrasmücke, Fasan) nutzen die Säume zur Baumschulfläche, hier die Knicks. Die intensiv als Baumschulfläche genutzte Fläche ist für sie nur am Rand von Bedeutung. Durch die neue Siedlung bleiben die Knicks in der Summe erhalten und neue Säume entstehen. Der Bestand dieser Arten bleibt im Untersuchungsgebiet erhalten.

In der intensiv genutzten Baumschulackerfläche kommen keine Arten vor, die an diese Landschaft speziell angepasst sind. Der Verlust der Baumschulfläche ist daher ohne Wirkung auf die Vogelwelt.

Artenschutzprüfung:

Im Abschnitt 5 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die Bestimmungen zum Schutz und zur Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten festgelegt. Neben dem allgemeinen Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen (§ 39) sind im § 44 strengere Regeln zum Schutz besonders und streng geschützter Arten festgelegt.

Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, der im Rahmen der Umweltprüfung erarbeitet wurde, wurden die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG behandelt. Ein Bebauungsplan kann selbst nicht gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG verstoßen, sondern nur dessen Vollzug. Er verstößt jedoch gegen § 1 Abs. 3 BauGB, wenn bei der Beschlussfassung absehbar die Zugriffsverbote des § 44 unüberwindliche Hindernisse für die Verwirklichung darstellen. Es ist also festzustellen, ob eventuelle Verletzungen der Zugriffsverbote überwunden werden können.

Bei der Feststellung der vorkommenden und zu betrachtenden betroffenen Arten wird unterschieden, ob sie nach europäischem (FFH-RL, VSchRL) oder nach deutschem Recht geschützt sind. Nach der neuen Fassung des BNatSchG ist klargestellt, dass für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe sowie für Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB, während der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB die artenschutzrechtlichen Verbote nur noch bezogen auf die europäisch geschützten Arten, also die Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten, gelten. Für Arten, die nach nationalem Recht (z.B. Bundesartenschutzverordnung) besonders geschützt sind, gilt der Schutz des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur für Handlungen außerhalb von nach § 15 BNatSchG zugelassenen Eingriffen. Eine Verordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die weitere Arten benennen könnte, wurde bisher nicht erlassen.

Im hier vorliegenden Fall betrifft das Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Fledermäuse und Haselmaus) und alle Vogelarten.

Zusammen gefasst kommt die Artenschutzprüfung zu folgendem Ergebnis (die zutreffenden Sachverhalte werden dem Wortlaut des § 44 Abs. 1 BNatSchG stichwortartig gegenübergestellt):

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten (Zugriffsverbote)

1. *wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,*
 - a. Dieses Verbot wird im Hinblick auf Vögel nicht verletzt, wenn die Fällung von Gehölzen und Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der Vögel stattfindet (01.März – 30. September; allgemein gültige Regelung § 39 BNatSchG).
2. *wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,*
 - b. Dieses Verbot wird nicht verletzt, da die Arbeiten zur Baufeldräumung vor der Brutzeit der Vögel beginnen. Der Baubetrieb führt nicht zu erheblichen Störungen der umgebenden Tierwelt, da alle in der Umgebung potenziell vorkommenden Arten nicht besonders störanfällig sind (Siedlungsnähe) oder ihr Erhaltungszustand gut bleibt.
3. *Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,*

- c. Fortpflanzungsstätten von Vögeln werden nicht beschädigt, die ökologischen Funktionen bleiben erhalten. Potenzielle Lebensstätten von Fledermäusen werden zerstört, wenn die Gebäude mit Dachstuhl abgerissen werden (geplanter 2. Bauabschnitt, liegt nicht im Geltungsbereich des B-Plans). Ansonsten bleiben die Lebensstätten erhalten. Eine Fortpflanzungsstätte von Haselmäusen wird nicht zerstört.
- 4. *wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.*
 - d. keine Pflanzenarten des Anhangs IV vorhanden.

Bei einer Verwirklichung des vorliegenden Bebauungsplans kommt es nicht zum Eintreten von Verboten nach § 44 Abs. 1 BNatSchG.

Vermeidung, Minderung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

- Erhalt des randlichen Knicks, Ergänzung eines 5 m breiten Knicksaumes (mit Erholungsweg),
- Erhalt eines Teils des Wäldchens,
- Keine Rodung von Gehölzen und Beginn der Bauarbeiten in der Brutzeit (01. März bis September - allgemein gültige Regelung § 39 BNatSchG); sollte die Baufeldfreimachung während der Brutzeit erfolgen, ist durch eine gutachterliche Begehung festzustellen, dass sich keine Brutgelege im Bereich des Baufeldes befindet.
- Anpflanzung von Bäumen und Hecken in den Privatgärten und in den Straßenräumen,
- Außerhalb des Geltungsbereichs: Anlage von ca. 4.000 m² Erstaufforstungsflächen sowie von ca. 8.700 m² Sukzessionsflächen in Niendorf-Moorgarten (Gemarkung Niendorf-Moorgarten, Flur 6, Flurstück 1/1, vgl. Abbildung 4).

6.3.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild

Ausgangssituation

Das Plangebiet wird derzeit überwiegend durch anthropogen beeinflusste Landschaftselemente geprägt. Ein Großteil des Plangebiets besteht aus offenen Ackerflächen, die derzeit nicht gartenbaulich genutzt werden. Die nach Norden angrenzenden und noch intensiv gärtnerisch genutzten Flächen wie die Verkaufs- und Schauplätze sowie die Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit ihren Lager- und Nebenflächen liegen nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans. Hier wird in den nächsten Jahren auch bei Realisierung des Wohngebiets weiterhin der Gärtnereibetrieb beibehalten werden.

Die weiteren Ränder des Plangebiets sind durch die grüne Kulisse von unterschiedlichen Vegetationsstrukturen geprägt. Am Ostrand grenzen relativ strukturarme Gärten der eingeschossigen Doppelhausbebauung an der Medenbreite sowie der Einzelhausbebauung der Dornbreite an. Nach Nordwesten stehen einige Bäume, davon eine größere Eiche, direkt an der Grundstücksgrenze zum benachbarten Gärtnereibetrieb. Nach Südwesten bildet ein Knick in der Ausgleichsfläche einen räumlichen Abschluss.

Die naturnaheste Struktur im Plangebiet selbst besteht in einem ca. 2.500 m² großen Wäldchen an der Dornbreite, das sich vom Stadtwerkegrundstück bis zur Bushaltestelle erstreckt.

Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung

Das Landschaftsbild im Planungsgebiet wird sich durch die Bebauung deutlich verändern. Die ehemals gartenbaulich genutzten Flächen mit offenem landschaftlichem Charakter ohne Prägung durch Gebäude oder Straßen gehen in ein klassisches Wohngebiet über, wobei stadtgestalterisch mit Art und Maß der geplanten Gebäude zur vorhandenen Wohnbebauung an der Dornbreite Bezug genommen wird.

Im Hinblick auf die Einbindung des neuen Wohngebiets in die Landschaft ist die Erhaltung der flankierenden und kulissenbildenden Vegetationsstrukturen - der Knick, die Einzelgehölze am Nord-West-Rand sowie die verbleibende Fläche mit Gehölzbestand an der Dornbreite - als deutlich eingriffsminimierend (bezogen auf das Schutzgut Landschaftsbild) zu betrachten. Von den umgebenden Straßen aus wird das neue Wohngebiet durch die sichtverschattende Wirkung der vorhandenen Gehölze nur von Nord-Westen vom Steinrader Damm aus einsehbar sein.

Zusammen mit den festgesetzten Neuanpflanzungen in den Privatgärten und im Straßenraum sowie der geringen Dichte in einem überwiegend durch Einfamilienhäuser geprägten Gebiet wird ein relativ grünes Erscheinungsbild erreicht werden können.

Vermeidung, Minderung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

- Erhalt der rahmenden Vegetationsstrukturen (Knick, Einzelbäume, Gehölzfläche),
- Anpflanzung von Bäumen und Hecken in den Privatgärten, auf dem Spielplatz sowie in den Straßenräumen,
- Festsetzung von extensiver Dachbegrünung für Carports, Garagen und Nebenanlagen ab 3 m².

6.3.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch einschließlich menschlicher Gesundheit

a) Lärmbelastung

Ausgangssituation

Nördlich und nordöstlich des Plangebiets befinden sich drei Gärtnereibetriebe, deren betriebliche Aktivitäten durch die Entwicklung der geplanten Wohnbauflächen nicht eingeschränkt werden sollen. Von den Betrieben gehen Schallemissionen durch den Einsatz von Traktoren und durch gerätechtechnische Anlagen aus.

Zur Einschätzung des Umgebungslärmes der Autobahn A1 wurden die Lärmkartierungen zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG zugrunde gelegt. Die Lärmkartierungen geben den Nachtpegel und den 24-Stunden-Pegel an. Zur Umrechnung des 24-Stunden-Pegels in den Tag-Wert können bei Autobahnen bis zu 3 dB abgezogen werden. Der für die Planung eines Allgemeinen Wohngebietes relevante Richtwert von 55 dB (A) tags erreicht das neue Wohnquartier nicht. Die Grenze liegt ca. 200 m südlich des Plangebietes.

Eine Berücksichtigung von Schalleinträgen aus dem westlich gelegenen Gewerbegebiet Roggenhorst auf das geplante Wohngebiet ist aufgrund der räumlichen Entfernung nicht erforderlich.

Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung

Um zu gewährleisten, dass sich aus der Nachbarschaft der geplanten Wohnbebauung zu den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben keine Schallkonflikte ergeben, wurde im Mai

2017 eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt⁴. In deren Rahmen wurde eine Befragung der drei vorhandenen Betriebe durchgeführt, die Betriebsabläufe erhoben und die im geplanten allgemeinen Wohngebiet zu erwartenden Geräuschimmissionen prognostiziert. Die prognostizierten Werte erreichen an den nächstgelegenen Baugrenzen im Tagzeitraum bis zu 55 dB(A). Damit werden die Immissionsrichtwerte der „Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA-Lärm)⁵ für allgemeine Wohngebiete erreicht, aber nicht überschritten. Im Nachtzeitraum werden in der Untersuchung maximale Beurteilungspegel von 32 dB(A) ermittelt. Der Immissionsrichtwert der TA Lärm wird damit um 8 dB(A) unterschritten. Es sind keine schalltechnischen Konflikte aufgrund der Schaffung von Wohnbauflächen in Nachbarschaft zu den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben zu erwarten.

Vermeidung, Minderung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Mit der Planung sind keine negativen lärmbezogenen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit verbunden, so dass keine Vermeidungs-, Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden.

b) Belastung durch Lichtimmissionen

In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich auf einem nordöstlich angrenzenden Grundstück Gewächshäuser. Bei diesen ist nicht von erheblichen Lichtimmissionen auszugehen, da die Gewächshäuser nicht beleuchtet werden.

c) Belastung mit Luftschadstoffen

Wie in Kap. 6.2 b) dargestellt, liegt das Plangebiet in einem Gebiet von mittlerer Luftqualität (Luftgüte-Index 1,3-1,5) im Übergang zu einem Gebiet mit hoher Luftqualität (Luftgüte-Index 1,6-1,8). Die Luftgüte wird sich durch das geplante Wohngebiet nicht erheblich verschlechtern.

d) Erholung

Ausgangssituation

Wie bereits in Kap. 6.2 b) dargestellt, ist das Plangebiet derzeit nicht in ein übergeordnetes Wegesystem eingebunden.

Südöstlich des Plangebiets erstreckt sich das Erholungsgebiet „Herrengarten“. Als „Herrengarten“ wird im engeren Sinn der Park des Herrenhauses Krempelsdorf an der Fackenburg Allee bezeichnet, der im Jahr 1911 als Volkspark im landschaftlichen Stil angelegt wurde. Im weiteren Sinn wird auch das Niederungsgebiet zwischen den Straßen „Steinrader Damm“ und „Fackenburg Allee“ als „Herrengarten“ bezeichnet. Neben Herrenhaus und Parkanlage gehören hierzu noch Kleingärten, landwirtschaftliche Nutzflächen und zahlreiche Seen und Teiche.

Der westliche Teil des Erholungsgebiets „Herrengarten“ ist noch nicht in Gänze durch Wege erschlossen. Wenn dies zukünftig erfolgt ist, könnte das Plangebiet auf Höhe der geplanten Erschließungsstraße an der Dornbreite an das Wegesystem im „Herrengarten“ angebunden werden (s. Abbildung 6).

⁴ Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 23.19.00 „Dornbreite/Medenbreite“ der Hansestadt Lübeck, ALN Akustik Labor Nord, Kiel, 29.05.2017.

⁵ Die TA Lärm wird zur Beurteilung der Beurteilungspegel hilfsweise herangezogen, auch wenn es sich bei den landwirtschaftlichen Betrieben um nicht genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz handelt. Die Werte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete entsprechen dabei den Orientierungswerten der DIN 18005.



Abbildung 6: Studie Fußwegenetz – Auszug (Quelle: clausen-seggelke stadtplaner, Hamburg)

Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung

Bestandteil der Planung ist die Anlage eines Fuß- und Radweges (s. auch 5.4.1), der um das allgemeine Wohngebiet herumführt. Dieser dient einerseits den zukünftigen Bewohnern zur wohnortnahen Erholung, darüber hinaus bietet dieser das Potenzial, zukünftig eine Fuß-/Radwegeverbindung zwischen Steinrade und dem Erholungsgebiet „Herrengarten“ anzulegen. Mit dem geplanten Wegenetz werden damit die Naherholungsmöglichkeiten auch für die umgebenden Anwohner verbessert.

Die Realisierung von Wegeverbindungen zum Grünzug Herrengarten wurden im Rahmen der Prüfung von verschiedenen Varianten der Oberflächenentwässerung geprüft. Zur Zeit stehen die benötigten Flächen jedoch nicht zur Verfügung.

Im Zentrum des Plangebiets wird eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz festgesetzt. Die planungsrechtlich gesicherte Fläche für den Spielplatz umfasst eine Größe von rund 550 m². Zusätzlich sind im Plangebiet die Anlage einer Spielstraße auf einer Fläche von rund 4.000 m² und einer öffentlichen Grünfläche mit Fuß-/ Radweg auf rund 2.000 m² Fläche vorgesehen. Damit wird ein ausreichendes Angebot an Flächen zum Spielen, auch unter Berücksichtigung multifunktionaler Nutzungsmöglichkeiten gewährleistet.

Vermeidung, Minderung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Mit der Planung sind keine negativen erholungsbezogenen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit verbunden, so dass keine Vermeidungs-, Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden. Durch das geplante Wegesystem wird eine Verbesserung der Erholungsfunktion erreicht.

6.3.7 Auswirkungen auf Kultur- und andere Sachgüter

Ausgangslage:

Denkmale innerhalb des Plangebiets/Archäologische Verdachtsflächen:

Der Bereich Dornbreite ist archäologische Verdachtsfläche; es könnten sich in diesem Bereich Urnenfriedhöfe der Eisenzeit, ggf. auch Siedlungsflächen aus alter Zeit befinden.

Innerhalb des Plangebiets sind keine Denkmale im Sinne des geltenden Denkmalschutzgesetzes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 30.01.2015 (DSchG SH 2015) vorhanden.

Denkmale in der Umgebung:

Landgraben

Etwa 250 m nördlich des Plangebiets verläuft der etwa 1300 angelegte Roggenhorster Landgraben, welcher mit einigen Wällen einen Teil der mittelalterlichen Landwehr bildete. Dieser prägt als Kulturdenkmal von besonderem stadt- und landesgeschichtlichem Wert die Kulturlandschaft. Er wurde 2015 in die Denkmalliste nach dem Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein eingetragen und unter Denkmalschutz gestellt. In Lübeck befindet sich der Landgraben auf der Liste der Archäologischen Denkmale mit der Nr. 280.

Gutshaus von Hof Steinrade

Das Lübsche Gut Steinrade, das etwa 200 m nördlich des Plangebiets steht, entstand ebenfalls etwa um 1300. Das noch bestehende Gutshaus vom Hof Steinrade zählt zu den Kulturdenkmälern der Hansestadt Lübeck.

UNESCO Welterbe „Lübecker Altstadt“

Das Plangebiet liegt ca. 5 km westlich des UNESCO-Welterbes „Lübecker Altstadt“. Gemäß DSchG SH 2015 stehen Welterbestätten als Schutzzonen unter Denkmalschutz, ohne dass es hierzu einer gesonderten Festsetzung durch eine Rechtsverordnung bedarf. Das Plangebiet liegt gemäß Managementplan außerhalb der sogenannten Pufferzone des UNESCO-Welterbes „Lübecker Altstadt“. Auch außerhalb der Pufferzone sind bauliche Maßnahmen und Vorhaben auf ihre Verträglichkeit mit den schützenswerten Stadtansichten, Blickbeziehungen und Sichtachsen zu überprüfen. Das betrifft insbesondere die Höhenentwicklung und das bauliche Maß von Vorhaben in Bezug auf die Stadtansichten aus den Umlandregionen. Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Streckensichten 21 (K 77 westlich Zarpen) und 24 (Pöhlserwold).

Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung

Bei Realisierung des Wohngebiets werden keine der genannten Denkmale bzw. die Welterbestätte beeinträchtigt.

Der Landgraben liegt deutlich außerhalb des Plangebiets und wird von der Bebauung nicht tangiert.

Die Streckensichten auf die Lübecker Altstadt werden durch die geringen Höhen der Wohngebäude ebenfalls nicht beeinträchtigt. Das Plangebiet soll als allgemeines Wohngebiet mit einer eingeschossigen Bebauung entwickelt werden. Der Bebauungsplan trifft entsprechende Festsetzungen, so dass eine Beeinträchtigung der Blickbeziehungen zur Altstadt-Silhouette z.B. in Form einer unangemessenen Bebauungshöhe nicht zu befürchten ist.

Das Gutshaus befindet sich am Ende der Straße Medenbreite. Der erste Bauabschnitt, der derzeit durch den Bebauungsplan 23.19.00 vorbereitet wird, ist vom Gutshaus nicht einsehbar. Zwischen dem Gutshaus und dem Plangebiet befinden sich Flächen, die durch einen Gartenbaubetrieb aktiv genutzt werden. Gehölzbestände und bauliche Anlagen lassen keine Blickbeziehung zwischen dem Baugebiet und dem Gutshof zu.

Mit der Realisierung des bestehenden Wohngebiets an der Medenbreite wurde bereits vor mehreren Jahrzehnten in den Nahbereich des Steinrader Guts eingegriffen. Der vorhandene Siedlungsbereich wird durch das neue Baugebiet lediglich erweitert. Zudem werden das Plangebiet und die nordwestlich angrenzenden Flächen seit mehreren Jahrzehnten zu Gartenbauzwecken bewirtschaftet. Die Entwicklung des geplanten Wohngebiets ist demnach kein erheblicher neuer Eingriff im Nahbereich des Stadtguts Steinrader Hof, der eine denkmalpflegerische Bewertung erfordert.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans lassen eine Beeinträchtigung des Stadtguts z.B. in Form einer unangemessenen Bebauungshöhe nicht befürchten.

Da es sich bei dem Plangebiet um eine archäologische Verdachtsfläche handelt, werden archäologische Untersuchungen (Prospektion mit Metallsonden) vorgenommen. Im Falle von positiven Befunden werden entsprechende Grabungen auf Kosten des Eigentümers durchgeführt. § 15 Denkmalschutzgesetz sichert darüber hinaus die Meldung und Dokumentation von bedeutenden Funden während der Bauphase.

Vermeidung, Minderung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Mit der Planung sind keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter verbunden, so dass keine Vermeidungs-, Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden.

6.3.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Grundsätzlich bestehen immer Wechselbeziehungen und -wirkungen zwischen allen Bestandteilen des Naturhaushalts. Im Geltungsbereich wird dieses Wirkungsgeflecht, wie im Siedlungsbereich üblich, durch die Auswirkungen der baulichen Anlagen und die Intensität der Nutzung durch den Menschen auf die anderen Schutzgüter geprägt. Der Mensch steht sowohl als Teil seiner Lebensumwelt als auch durch seine Nutzungsansprüche in einem besonderen Verhältnis zum Naturhaushalt und damit zu den Schutzgütern. Die vom Menschen ausgelösten Veränderungen und Beeinträchtigungen der Schutzgüter haben immer auch Rückwirkungen auf den Menschen und die für ihn relevanten Nutzungen.

Für die im Plangebiet zwischen den Schutzgütern bestehenden Wechselbeziehungen und -wirkungen wird davon ausgegangen, dass durch das geplante Vorhaben keine grundlegenden neuen negativen Wechselwirkungen und Verschlechterungen der bestehenden Wechselbeziehungen ausgelöst werden.

Schutzgut	Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern
Menschen	- Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaft bilden die Lebensgrundlage des Menschen
Pflanzen	- Abhängigkeit der Vegetation von den abiotischen Standorteigenschaften (Bodenform, Grundwasserflurabstand) - Bestandteil/Strukturelement des Landschaftsbildes - anthropogene Vorbelastungen von Pflanzen/ Biotopstrukturen (Überbauung, Standortveränderungen)
Tiere	- Abhängigkeit der Tierwelt von der biotischen und abiotischen Lebensraumausstattung (Vegetation/ Biotopstruktur, Biotopvernetzung, Boden, Wasserhaushalt) - anthropogene Vorbelastungen von Tieren und Tierlebensräumen (Störung, Verdrängung)
Boden	- Abhängigkeit der Bodeneigenschaften von den geologischen, geomorphologischen, wasserhaushaltlichen und vegetationskundlichen Verhältnissen - Boden als Lebensraum für Tiere und Menschen, als Standort für Biotope u. Pflanzengesellschaften sowie in seiner Bedeutung für den Landschaftswasserhaushalt (Grundwasserneubildung, Retentionsfunktion, Grundwasserschutz, Grundwasserdynamik) - Boden in seiner Bedeutung für den Wasserhaushalt (Grundwasserneubildung, Retentionsfunktion, Grundwasserschutz, Grundwasserdynamik) - anthropogene Vorbelastungen (Bearbeitung, Stoffeinträge, Verdichtung, Versiegelung)
Grundwasser	- Abhängigkeit der Grundwasserneubildung von bodenkundlichen, vegetationskundlichen und nutzungsbezogenen Faktoren - anthropogene Vorbelastungen des Grundwassers (Nutzung, Stoffeintrag durch die gärtnerische Nutzung)
Klima/ Luft	- im konkreten Fall aufgrund der Kleinflächigkeit des Plangebiets keine relevanten Wechselwirkungen zu erwarten
Landschaft /Kulturgüter	- Abhängigkeit des Landschaftsbildes von den Landschaftsfaktoren Relief und Vegetation/ Nutzung - Grundlage für die Erholung des Menschen - anthropogene Vorbelastungen des Landschaftsbildes und Landschaftsraumes (Überformung)

Tabelle 4: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

6.3.9 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

NATURA 2000-Gebiete (FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete) sind von der Planung nicht betroffen.

6.4 Auswirkungen durch Bauphase, Abfälle, Techniken und schwere Unfälle

6.4.1 Bau der geplanten Vorhaben einschließlich Abrissarbeiten

Für die Bauphase können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hierzu greifen die Regelungen der nachgelagerten Genehmigungsebenen, sodass eventuelle Umweltauswirkungen aufgrund der Umsetzung der Planung wirksam vermieden werden können.

6.4.2 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung

Zur Art und Menge der Abfälle, die aufgrund der Umsetzung der Planung anfallen, können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Ihre umweltschonende Beseitigung und Verwertung wird durch entsprechende fachgesetzliche Regelungen sichergestellt.

6.4.3 Eingesetzte Techniken und Stoffe

Zu den eingesetzten Techniken und Stoffen, die in den durch die Planung ermöglichten Vorhaben verwendet werden, können keine konkreten Angaben gemacht werden. Auf der Planebene nicht absehbare Umweltauswirkungen sind auf der Zulassungsebene zu prüfen.

6.4.4 Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen

Die Planung ermöglicht keine Vorhaben, von denen die Gefahr schwerer Unfälle oder Katastrophen ausgeht. Im Umfeld des Plangebiets befinden sich auch keine Gebiete oder Anlagen, von denen eine derartige Gefahr für die zukünftigen Nutzungen im Plangebiet ausgeht.

6.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung (Null-Prognose)

Die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung (Null-Prognose) unterscheidet sich nicht wesentlich vom Basisszenario (Bestandsbeschreibung/Ausgangssituation), das in den vorherigen Kapiteln für die einzelnen Umweltschutzgüter beschrieben und bewertet wurde.

6.6 Zusammenfassung der erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

6.6.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung

Zur Vermeidung und Verringerung von Auswirkungen auf die Schutzgüter sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Erhalt des vorhandenen Knicks mit angrenzendem 5 m breiten Knickschutzstreifen (mit Erholungsweg),
- Erhalt der vorhandenen Einzelbäume am Nord-Westrand des Plangebiets,
- Erhalt eines Teils der Gehölzfläche (Festsetzung als öffentliche Grünfläche),
- Verwendung von wasserdurchlässigen Wegebelägen (Pflaster mit hohem Fugenanteil, wassergebundene Bauweise u.ä.) für untergeordnete Verkehrsflächen im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO, z.B. Wege in Grünflächen, Zuwegungen, private Stellplätze u.ä.,
- Festsetzung einer extensiven Dachbegrünung für Garagen, überdachten Stellplätzen (Carports) sowie Nebenanlagen ab einer Dachflächengröße von 3 m².

Mit dieser Festsetzung wird eine Rückhaltung, Versickerung und Verdunstung von Oberflächenwasser sowie eine verzögerte Ableitung erreicht, die das insgesamt zu bewirtschaftende Oberflächenwasser rein quantitativ reduziert. Durch die Verdunstungskühlung wird eine positive klimatische Wirkung erreicht.

- Festsetzung einer geringen baulichen Dichte (GRZ 0,25 bzw. 0,35) sowie einer niedrigen Gebäudehöhe zur Vermeidung von bioklimatischen Verschlechterungen des Plangebiets (Frischluftschneise),
- Festsetzung von Laubbaumanpflanzungen in den Privatgärten,
- Festsetzung von 3 Laubbaumanpflanzungen auf dem Spielplatz,

- Festsetzung von 27 Laubbaumanpflanzungen in den Straßen,
- Festsetzung von randlichen Feldheckenpflanzungen auf den Flächen für Versorgungsanlagen Zweckbestimmung Elektrizität,
- Neupflanzung von Straßenbäumen an der Straße Dornbreite,
- Keine Rodung von Gehölzen und kein Beginn der Bauarbeiten in der Brutzeit (01. März bis September - allgemein gültige Regelung § 39 BNatSchG); sollte die Baufeldfreimachung während der Brutzeit erfolgen, ist durch eine gutachterliche Begehung festzustellen, dass sich keine Brutgelege im Bereich des Baufeldes befindet.

6.6.2 Maßnahmen zum Ausgleich

Im Einzelnen sind folgende Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen:

... im Geltungsbereich

- Herausnahme von Flächen aus der intensiven Bewirtschaftung und Überführung in eine extensive Nutzung:
Grünachsen am Ortsrand: ca. 2.200 m²

... außerhalb des Plangebiets

- Umsetzung einer ca. 4.000 m² großen Erstaufforstungsfläche in Niendorf-Moorgarten (Gemarkung Niendorf-Moorgarten, Flur 6, Flurstück 1/1, vgl. Abbildung 4),
- Anlage von ca. 8.700 m² Sukzessionsflächen in Niendorf-Moorgarten (Gemarkung Niendorf-Moorgarten, Flur 6, Flurstück 1/1, vgl. Abbildung 4).

6.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Für das Plangebiet wurden keine anderweitigen Planungsvarianten geprüft.

6.8 Zusätzliche Angaben

6.8.1 Gutachten und umweltbezogene Informationen

- siehe vollständige Auflistung der Gutachten unter 10.3 -

6.8.2 Verwendete technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen

Bei der Zusammenstellung der Unterlagen sind keine Schwierigkeiten aufgetreten.

Bei der Ermittlung der Eingriffe und der sich daraus ergebenden Ausgleichsmaßnahmen wurden verwendet:

- Gemeinsamer Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein aus dem Jahre 1998.

Die wichtigsten Merkmale der im Rahmen der Umweltprüfung verwendeten technischen Verfahren werden in den jeweiligen Fachgutachten bzw. bei den einzelnen Schutzgütern beschrieben. Sie entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden. Die für die Umweltprüfung auf der Ebene des Bebauungsplans erforderlichen Erkenntnisse liegen vor, soweit sie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bebauungsplans in angemessener Weise verlangt werden können. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufgetreten, insbesondere liegen keine Kenntnislücken vor.

6.8.3 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung (Monitoring)

Die Überwachung erfolgt im Rahmen von fachgesetzlichen Verpflichtungen zur Umweltüberwachung nach Wasserhaushalts-, Bundesimmissionsschutz- (Luftqualität, Lärm), Bundesbodenschutz- (Altlasten), Bundesnaturschutzgesetz (Umweltbeobachtung) sowie ggf. weiterer Regelungen. Damit sollen unvorhergesehene erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die infolge der Planrealisierung auftreten könnten, für das konkrete Planvorhaben allerdings als wenig wahrscheinlich eingeschätzt werden, erkannt werden.

Die Überwachung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen innerhalb des Plangebiets erfolgt im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren; die Maßnahmen außerhalb des Plangebiets werden durch die zuständigen Fachämter der Hansestadt Lübeck durchgeführt und überwacht.

6.9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichts

Das Plangebiet wird derzeit durch ackerähnliche, ehemals gärtnerisch genutzte offene Flächen geprägt. Den wertvollsten Landschaftsbestandteil bildet ein kleines Waldstück an der Dornbreite, das zu größeren Teilen für die Erschließung des neuen Wohngebiets überplant wird. Ein flankierender Knick sowie angrenzende gut entwickelte Ausgleichsflächen liegen außerhalb des Geltungsbereichs und bleiben erhalten.

Erhebliche Eingriffe in den Naturhaushalt werden durch die folgenden Festsetzungen des Bebauungsplans verursacht:

- Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen und Tiere durch die Rodung von ca. 1.600 m² Waldfläche sowie
- Eingriffe in das Schutzgut Boden durch Überplanung von ca. 3,6 ha Ackerland bzw. Versiegelung von ca. 1,8 ha derzeitiger offener Bodenflächen.

Artenschutzfachliche Ausnahmegenehmigungen sind nicht erforderlich, sofern die vorgeschriebenen Schonzeiten und Fällfristen eingehalten werden.

Folgende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden zur Kompensation der Eingriffe festgesetzt:

- Erhalt eines Teils der Gehölzfläche an der Dornbreite (Festsetzung als öffentliche Grünfläche),
- Verwendung von wasserdurchlässigen Wegebelägen,
- Festsetzung einer extensiven Dachbegrünung für Garagen, überdachte Stellplätzen (Carports) sowie Nebenanlagen ab einer Dachflächengröße von 3 m²,
- Festsetzung einer geringen baulichen Dichte (GRZ 0,25 bzw. 0,35) sowie einer niedrigen Gebäudehöhe zur Vermeidung von bioklimatischen Verschlechterungen des Plangebiets (Lage in Frischluftschneise),
- Festsetzung von Laubbaumanpflanzungen in den Privatgärten, auf dem Spielplatz sowie in den Straßen,
- Festsetzung von randlichen Feldheckenpflanzungen auf den Flächen für Versorgungsanlagen - Zweckbestimmung Elektrizität,
- Neupflanzung von Straßenbäumen an der Straße Dornbreite,
- Festsetzungen von Grünverbindungen mit Wegen am neuen Ortsrand,

- außerhalb des Plangebiets: Umsetzung einer ca. 4.000 m² großen Erstaufforstungsfläche sowie Anlage von ca. 8.700 m² Sukzessionsflächen in Niendorf-Moorgarten (Flur 6, Flurstück 1/1, vgl. Abbildung 4).

Die Überwachung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen innerhalb des Plangebiets erfolgt im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren; die Maßnahmen außerhalb des Plangebiets werden durch die zuständigen Fachämter der Hansestadt Lübeck durchgeführt und überwacht.

7. Wesentliche Auswirkungen der Planung

7.1 Auswirkungen auf die Wohnraumversorgung

Zusätzliche Wohneinheiten

Der Bebauungsplan beinhaltet ein Neubaupotenzial von insgesamt ca. 65 Wohneinheiten in freistehenden Einzelhäusern und Doppelhäusern. Die Berechnung der Wohneinheiten beruht auf der Annahme, dass in 25 % der Einzelhäuser zusätzlich eine Einliegerwohnung realisiert wird. Zwar ist gemäß Festsetzung des Bebauungsplans die Realisierung von zwei Wohneinheiten je Einzelhaus möglich, jedoch ist nicht zu erwarten, dass jeder Eigentümer von dieser Möglichkeit Gebrauch macht.

Voraussichtlicher Einwohnerzuwachs/ Zu erwartende Bewohnerzahl

Bei vollständiger Umsetzung der Planung ist für das geplante Neubaugebiet mit insgesamt rund 200 Bewohnern zu rechnen (Annahme: 3,2/ 3,5 EW je Hauptwohneinheit, zzgl. 1,0/ 1,2 EW je Einliegerwohnung).

7.2 Wohnfolgebedarfe

Es ergeben sich zusätzliche Bedarfe an Kita- und Grundschulplatzplätzen. Diese können durch die nahegelegene Grundschule und Kindertagesstätte jedoch gedeckt werden, sodass kein Ausbau notwendig wird. Der Spielplatzbedarf wird innerhalb des Plangebiets gedeckt.

7.3 (Sonstige) Auswirkungen auf die Belange von Kindern und Jugendlichen

Es sind keine wesentlichen Auswirkungen auf die Belange von Kindern und Jugendlichen zu erwarten.

7.4 Verkehrliche Auswirkungen

Die verkehrlichen Auswirkungen der städtebaulichen Neuordnung des Plangebiets werden als gering eingeschätzt.

7.5 Folgebedarfe im Bereich der technischen Infrastruktur

Es ergeben sich zusätzliche Bedarfe an Ver- und Entsorgungsanlagen (Sielnetz, Leitungen Regenrückhaltebecken).

7.6 Auswirkungen auf die Umwelt

Die Umsetzung des Bebauungsplans führt zu Eingriffen in die Umwelt für Pflanzen und Tiere durch die Rodung von ca. 1.600 qm Waldfläche. Bezüglich der Auswirkungen der Planung auf die Umwelt einschließlich der Auswirkungen auf den Menschen wird auf die diesbezüglichen Darlegungen des Umweltberichtes im vorangehenden Kapitel 6 der Begründung verwiesen.

7.7 Auswirkungen auf Natur und Landschaft

Die Umsetzung des Bebauungsplans führt zu Eingriffen in die Natur und Landschaft durch die Überplanung von ca. 3,6 ha Ackerland bzw. Versiegelung von ca. 1,8 ha derzeit offener Bodenflächen. Bezüglich der Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft wird auf die diesbezüglichen Darlegungen des Umweltberichtes im vorangehenden Kapitel 6 der Begründung verwiesen.

7.8 Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote

Bezüglich der Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote wird auf die diesbezüglichen Darlegungen des Umweltberichtes im vorangehenden Kapitel 6 der Begründung verwiesen. Im Ergebnis können artenschutzrechtliche Konflikte ausgeschlossen werden, sofern die vorgeschriebenen Schonzeiten und Fällfristen eingehalten werden.

7.8.1 Berücksichtigung von Klimaschutzbelangen

Integrierte Lage

Das Wohngebiet arrondiert einen bestehenden Siedlungsbereich und schließt damit an vorhandene Infrastrukturen an. Der Standort ist durch Bushaltestellen an den ÖPNV angebunden und das Stadtzentrum der Hansestadt Lübeck gut erreichbar. Mit der Schaffung von Wohnraum für gartenbezogenes Wohnen kann die Abwanderung von jungen Familien in das Umland verhindert und damit ein Beitrag zu einer geringeren Verkehrserzeugung geleistet werden.

Energetische Optimierung

Die Stellung der Gebäude lässt eine Nutzung thermischer Solaranlagen oder Photovoltaik zu.

Versorgungstechnik

Eine Versorgung über ein Fernwärmenetz scheidet für das Plangebiet aus, da in diesem Stadtbereich keine Fernwärmeleitungen der Stadtwerke Lübeck vorhanden sind und ein Ausbau des Fernwärmenetzes für einen Anschluss des Plangebiets nicht wirtschaftlich wäre. Alternativ wurde die Möglichkeit eines Nahwärmenetzes mit Blockheizkraftwerk (BHKW) geprüft. Aufgrund des sehr geringen Energiebedarfs des Neubaugebiets wäre der Bau eines eigenständigen Blockheizkraftwerks (BHKW) mit Nahwärmenetz nicht wirtschaftlich. Es ist davon auszugehen, dass durch den zu erwartenden sehr geringen Energiebedarf für die Wärmeerzeugung individuelle Lösungen für die Hausbesitzer einer zentralen Wärme-/ Energieversorgung vorzuziehen sind. Die Anforderungen des Erneuerbare-Energien-Wärme-gesetz (EEWärmeG) sind entsprechend zu berücksichtigen.

Topografie/ Kleinklima

Das Plangebiet liegt am Rande einer Kaltluftschneise. Mit der Beschränkung der Gebäudehöhe und der festgesetzten Bauweise in Form von freistehenden Einzelhäusern und Doppelhäusern wird die Entstehung von Strömungshindernissen vermieden. Die Vorgaben zur GRZ und zu den Grundstücksgrößen stellen einen hohen Grün- und Freiflächenanteil sicher, der sich positiv auf das Kleinklima auswirkt.

7.8.2 Sonstige Umweltauswirkungen

Sonstige Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten.

7.9 Auswirkungen auf ausgeübte und zulässige Nutzungen

Die landwirtschaftliche Nutzung als Gärtnerei und Baumschule wird tlw. aufgegeben; es ergeben sich keine Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen.

8. Maßnahmen zur Umsetzung des Bebauungsplans

Bodenordnung

Für die Umsetzung des Bebauungsplans sind keine bodenordnenden Maßnahmen nach dem Baugesetzbuch erforderlich.

Städtebaulicher Vertrag/ Durchführungsvertrag

Der Bebauungsplan wird durch einen städtebaulichen Vertrag ergänzt.

Im städtebaulichen Vertrag wird die Kostenübernahme für die Durchführung des Bauleitplanverfahrens durch den Grundstücksentwickler geregelt und festgehalten, dass weitere Verträge abzuschließen sind.

In einem ergänzenden Erschließungsvertrag werden die Herstellung der im Bebauungsplan festgesetzten Erschließungs- und Grünanlagen sowie des Spielplatzes geregelt und die Kostenübernahme für die Durchführung der Erschließungs- und Grünmaßnahmen sowie für die Herstellung des Kinderspielplatzes festgeschrieben.

In einem Vertrag über die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen soll die Kostenübernahme für die Umsetzung der im Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen geregelt werden. Die Kosten umfassen dabei den Erwerb und die Freimachung der Flächen sowie die Planung, die Herstellung, die Fertigstellung und Entwicklungspflege.

Der Grundstücksentwickler verpflichtet sich darüber hinaus, ggf. vorhandene Altlasten auf den Flächen entsprechend der gesetzlichen Anforderungen für die geplante Nutzung zu beseitigen.

9. Ausgaben (Kosten und Finanzierung)

9.1 Unmittelbare Kosten

Der Hansestadt Lübeck entstehen keine Kosten. Die Kosten für die Bauleitplanverfahren, die öffentliche Erschließungsstraße, die öffentlichen Grünflächen, die Anlage der umlaufenden Grünachse sowie die Errichtung der Wege und Leitungsrechte übernimmt der durch die Planung begünstigte Vorhabenträger. Der genaue Umfang und die detaillierte Ausführung werden im Erschließungsvertrag geregelt.

9.2 Mittelbare Kosten

Für die neu entstehenden öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen fallen nach der Fertigstellung und Übergabe jährliche Kosten für die Unterhaltung der Flächen und Anlagen an. Weitere mittelbare Kosten betreffen bspw. technische, kulturelle, schulische und soziale Infrastrukturen.

10. Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten

10.1 Verfahrensübersicht

Aufstellungs-, Änderungs- und Ergänzungsbeschluss

Der Bauausschuss der Hansestadt Lübeck hat am 15.05.2017 die Aufstellung des Bebauungsplans 23.19.00 – Dornbreite/ Medenbreite – beschlossen.

Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB geändert.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Die Öffentlichkeit wurde in einer am 13.06.2017 im Dorfgemeinschaftshaus Steinrade durchgeführten Informationsveranstaltung sowie in der Zeit vom 12.06.2017 bis einschließlich 23.06.2017 durch Aushang in den Räumen der Bauverwaltung über die Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichtet. Außerdem wurden die auszulegenden Unterlagen auf der Webseite der Hansestadt Lübeck zur Einsichtnahme und zum Download zur Verfügung gestellt. In der Informationsveranstaltung sowie während der Aushangzeit bestand zugleich Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.

In der Informationsveranstaltung wurden von anwesenden Nachbarn und Kaufinteressenten keine grundlegenden Bedenken gegenüber der Planung vorgebracht. Die Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen ist dem Auswertungsbericht Teil C zu entnehmen.

Frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben vom 10.07.2017 zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 26.07.2017 aufgefordert. Auf Antrag wurden für die Abgabe einer Stellungnahme jeweils Fristverlängerungen bis zum 19.09.2017 eingeräumt.

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB gingen verschiedene Stellungnahmen zum Bebauungsplan ein. Es wurden keine grundlegenden Bedenken gegenüber der Planung geäußert.

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Die öffentliche Auslegung hat in der Zeit vom 19.03.2018 bis einschließlich 18.04.2018 durch Aushang in den Räumen der Bauverwaltung stattgefunden. Außerdem wurden die auszulegenden Unterlagen auf der Webseite der Hansestadt Lübeck zur Einsichtnahme und zum Download zur Verfügung gestellt. Während der Aushangzeit bestand zugleich Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.

Es wurden keine grundlegenden Bedenken gegenüber der Planung geäußert. Die Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen ist dem Auswertungsbericht Teil A zu entnehmen.

Parallele Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben vom 26.02.2018 zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 29.03.2018 aufgefordert. Auf Antrag wurde für die Abgabe einer Stellungnahme eine Fristverlängerung bis zum 05.04.2018 eingeräumt.

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB gingen verschiedene Stellungnahmen zum Bebauungsplan ein. Die Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen und Erörterungen ist dem Auswertungsbericht Teil B zu entnehmen.

Kinder- und Jugendlichenbeteiligung

Kinder und Jugendliche hatten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligungen nach § 3 Abs. 1 und 2 BauGB Gelegenheit, sich über die Planung zu informieren und Äußerungen vorzubringen bzw. Stellungnahmen abzugeben. Auf eine über die allgemeine Information und Beteiligung hinausgehende besondere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wurde verzichtet, weil die bei Bebauungsplanung für ein Wohngebiet zu berücksichtigenden Belange von Kindern- und Jugendlichen frühzeitig ermittelt und durch die Festsetzung einer Fläche für einen Gemeinschaftsspielplatz in die Planung eingestellt worden sind.

Die konkrete gestalterische Ausformung von Spielplätzen, die Gegenstand der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sein kann, entzieht sich der Bebauungsplanung und ist nachfolgenden Planungen der öffentlichen Hand oder – wie hier gegeben – dem Vorhabenträger vorbehalten.

Planungsanzeige gemäß § 16 Abs. 1 Landesplanungsgesetz

Der Abteilung Landesplanung der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein wurde die Planung mit Schreiben vom 21.07.2017 angezeigt. In der landesplanerischen Stellungnahme vom 29.09.2017 wurden keine Bedenken gegenüber der Planung vorgebracht und die Übereinstimmung mit den Zielen und Erfordernissen der Raumordnung und der Landesplanung festgestellt.

10.2 Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO 2017) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3787)
- Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GVObI. S. 369)
- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434)
- Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz) vom 24. Februar 2010 (GVObI. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2016 (GVObI. S. 162)

10.3 Fachgutachten

Zum Bebauungsplan werden folgende Gutachten erstellt:

- Chemische Untersuchung, Baukontor Dümcke, Lübeck, 16.08.2016
- Faunistische Potenzialabschätzung und Artenschutzuntersuchung für den B-Plan 23.19.00 Dornbreite/ Medenbreite, Büro Dipl.-Biologe Karsten Lutz, Hamburg 05/2017, Ergänzung 10/2017

- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 23.19.00 „Dornbreite/Medenbreite“ der Hansestadt Lübeck, ALN Akustik Labor Nord, Kiel, 29.05.2017
- Stellungnahme zur Verkehrsplanung, TSM Ingenieurbüro für Tiefbau und Vermessung, Kiel, 31.08.2017
- Untersuchung hinsichtlich Bodenverunreinigungen, Baukontor Dümcke, Lübeck, 05.07.2017
- Untersuchung und Beurteilung der Untergrundverhältnisse durch 10 Sondierungen, Baukontor Dümcke GmbH, Lübeck, 13.07.2016

Lübeck, den 08.05.2018

Fachbereich 5, Planen und Bauen

Bereich 5.610, Stadtplanung und Bauordnung

5.610.2/ Zim

in Zusammenarbeit mit den Büros

claussen-seggelke stadtplaner und Andresen Landschaftsarchitekten

Plan 1: Biotop- und Nutzungstypenplan (ohne Maßstab)



Zeichenerklärung

Biotoptypen der Gehölze und Knicks

-  Laubbaum, vermessen
mit Angabe der Art und des Stamm- und Kronendurchmessers
-  Laubbaum, nicht vermessen, Darstellung nach Luftbild
-  Nadelbaum, nicht vermessen, Darstellung nach Luftbild
-  Knick (geschützt nach § 21 (1) Nr. 4 LNatSchG)
-  Wald
-  Laubbaumdominierte Feldhecke, z.T. lückig
-  Brombeergebüsch

Biotoptypen im Bereich der Gärtnerei

-  Ackerflächen, z.Zt. nicht gartenbaulich genutzt
-  Follenquartiere Ziergehölze / Follentunnel / Follen-Gewächshäuser
-  Ziergehölzpflanzung, überwiegend Koniferen
-  Nadelbaumhecke
-  Gärten mit einfacher Struktur und geringem Laubholzanteil

Biotoptypen des Offenlandes

-  Extensivgrünland, ruderalisierend
-  Intensivgrünland

Biotoptypen im Bereich von Verkehrsflächen

-  Vollversiegelte Verkehrsfläche oder befestigte Fläche mit vergleichbarer Nutzung
-  Teilversiegelte Verkehrsfläche

Sonstiges

-  Bewässerungsteich
-  Hausgärten
-  Betriebs- und Wohngebäude Gärtnerei
-  Geltungsbereich des B-Plans

INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG / VERTEILER

PROJEKTNAME
B-PLAN 23.19.00
Dornbreite / Medenbreite

PLANBEZEICHNUNG
Bestand Biotop- und Nutzungstypen

DATUM	PLAN-NR.	PLANGRÖSSE	GEZEICHNET	BEARBEITET	MAßSTAB
13.06.2017	B-1	738X935	LG		1:500

AUFTRAGGEBER
 Grundstücksentwicklungsgesellschaft
 Heringstr. 2
 23558 Lübeck

PLANVERFASSER

SABINE ANDRESEN | LANDSCHAFTSARCHITEKTIN

Dipl.-Ing. Landschafts- und Freizeitanplanung
 Ojckenstraße 62 23552 Lübeck
 T. 0451 70758627 F. 0451 70758629
 info@andresen-landschaftsarchitekten.de
 www.andresen-landschaftsarchitekten.de




PLAN-NR.

1

ERGÄNZUNG

Plan 2: Städtebauliches Konzept (ohne Maßstab)





► Nr. VO/2018/06105
öffentlich

Lübeck, 28.05.2018

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.691 - Lübeck Port Authority

Bearbeitung: Manfred Stürmer (E-Mail: manfred.stuermer@luebeck.de Telefon: 122 - 6937)

Freigabe Fortführung Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung im Stadtgebiet der Hansestadt Lübeck (5.691)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
30.05.2018	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
04.06.2018	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
12.06.2018	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Mit der Ausschreibung der Unterhaltungsmaßnahmen an den Gewässern II. Ordnung im Stadtgebiet der Hansestadt Lübeck wird begonnen.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

1.201 – Haushalt und Steuerung
zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

☐
☒

Ja

Nein

Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47f GO ist nicht erfolgt, weil deren Belange nicht berührt werden.

Die Maßnahme ist:

☐
☐
☒

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch: LWG SH

Finanzielle Auswirkungen:

☐
☒

Nein

Ja (Anlage 1)

Begründung:

Im Lübecker Stadtgebiet gibt es ein weitverzweigtes Netz von Bächen und offenen Gräben (insgesamt rd. 130 km Gewässer II. Ordnung). Diese Gewässer haben die Aufgabe, das anfallende Oberflächenwasser, welches nicht verdunstet, versickert oder von den Pflanzen während der Vegetationsperiode benötigt wird, in die *Wakenitz*, *Trave* und *Ostsee* abzuführen. Damit dies schad- und reibungslos funktionieren kann, müssen die Gewässer regelmäßig von Pflanzen, Sandablagerungen und anderen Abflusshindernissen (z. B. umgestürzte Bäume) befreit werden. Eine Unterlassung dieser Tätigkeiten hat erhebliche Auswirkungen

auf das gesamte Entwässerungsnetz der Hansestadt Lübeck und würde zu Beschädigungen an Gebäuden, Straßen usw. führen.

Die regelmäßige Gewässerunterhaltung, unter Berücksichtigung der Belange des Natur-, Arten- und Umweltschutzes, ist für die Aufrechterhaltung der notwendigen Entwässerung (Vorflut) zwingend erforderlich und gem. des Schleswig-Holsteinischen Landeswassergesetzes (LWG SH) eine öffentlich rechtliche Verbindlichkeit.

Kosten

Die Kosten betragen für die Maßnahmen von September 2018 bis August 2023 gemäß Kostenberechnung insgesamt 660.000,00 EUR netto, bzw. 132.000,00 EUR jährlich. Im Jahr 2018 entstehen somit anteilige Kosten in Höhe von 44.000 EUR. Notwendige Mittel werden in den Haushaltsaufstellungsverfahren berücksichtigt; die erforderlichen Haushaltsmittel für das Jahr 2018 sind geordnet und freigegeben.

Entsprechend der mit den Entsorgungsbetrieben Lübeck (EBL) geschlossenen Verwaltungsvereinbarung, sowie einem Zuschuss vom Land, werden rd. 70% erstattet.

Vergabeart

Die Maßnahme wird nach Freigabe durch den Hauptausschuss als Fünfjahresvertrag öffentlich ausgeschrieben. Der Auftrag wird stufenweise nach Freigabe der Haushaltsmittel für die Jahre 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 erteilt.

Anlagen:

Finanzielle Auswirkungen (Anlage 1)

Senatorin Joanna Glogau

Bereich: 5.691 - Lübeck Port Authority
Produkt: 552001 - Wasser und Hafen

Anlage zur Vorlage vom 28.05.2018
VO-Nr.: VO/2018/06105

2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen

KONSUMTIV

Finanzielle Auswirkungen in €	2018	2019	2020	2021
Erträge	30.800,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
Aufwendungen	-44.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
Saldo Ergebnisplan	-13.200,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
Einzahlungen	30.800,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
Auszahlungen	-44.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
Saldo Finanzplan	-13.200,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00

2018	Ergebnisplan	Finanzplan		
Mittel veranschlagt	x	x	Ergebnisplan	Finanzplan
Zusätzl. zu ordnen			Gesamtlaufzeit	Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend	x	x	x	x
Haushaltsentlastend				
Haushaltsneutral				

Haushaltsjahr	Produktsachkonten		Ergebnisplan
2018	Bezifferung	Bezeichnung	Betrag in €
Erträge:	552001 000.4483000	Wasser und Hafen, Erträge aus Kostenerstattung Zweckverbände	2.216,67
Erträge:	552001 000.4485000	Wasser und Hafen, Erträge aus Kostenerstattung verb. Unternehmen	28.583,33
Aufwendungen:	552001 000.5221002	Wasser und Hafen, Unterhaltung sonst. Unbewegl. Vermögen, Wasserwirtschaft	-44.000,00
(Mehr) Aufwendungen:			
		Saldo Ergebnisplan	-13.200,00

	Produktsachkonten		Finanzplan
	Bezifferung	Bezeichnung	Betrag in €
Einzahlungen:	552001 000.6483000	Wasser und Hafen, Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände	2.216,67
Einzahlungen:	552001 000.6485000	Wasser und Hafen, Einzahlungen aus Kostenerstattung verb. Unternehmen	28.583,33
Auszahlungen:	552001 000.7221002	Wasser und Hafen, Unterhaltung sonst. Unbewegl. Vermögen, Wasserwirtschaft	-44.000,00
(Mehr) Auszahlungen:			
		Saldo Finanzplan	-13.200,00



► Nr. VO/2018/06098
öffentlich

Lübeck, 25.05.2018

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.651 - Gebäudemanagement

Bearbeitung: Heike Brons-Schnell (E-Mail: heike.brons-schnell@luebeck.de Telefon: 122-6575)

Projektfreigabe zur Umsetzung des 2. Bauabschnitts der Sanierung der Musik- und Kongresshalle (MuK) Lübeck über 175.000,00 EUR

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
30.05.2018	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
04.06.2018	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
12.06.2018	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Freigabe zur Umsetzung des 2. Bauabschnitts der Sanierung der Musik- und Kongresshalle (MuK) Lübeck wird erteilt.

*Produktsachkonto: 111029.310.7851000 GMHL / MuK/Sanierungsmaßnahme / Hochbau-
maßnahme. Die Haushaltsmittel im Jahr 2018 in Höhe von 3,118 Mio. EUR (netto) werden
gleichzeitig freigegeben.*

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: x 1.201 Haushalt und Steuerung
Ergebnis: zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

☐
☒

Ja

Nein

Eine Beteiligung ist nicht erfolgt, da es sich
um eine technisch notwendige Sanierungs-
maßnahme handelt.

Die Maßnahme ist:

☒
☐
☐

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:

☐
☒

Nein

Ja (Anlage 1)

Begründung:

Die Schließung des Konzertsaaus der Musik- und Kongresshalle (MuK) im September 2015 war der Auftakt für umfassende Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten am gesamten Gebäude. Schwerpunkt dabei bildete und bildet auch weiterhin das genehmigte Brandschutzkonzept und den damit festgelegten sicherheitsrelevanten Anlagen, Bauteilen und baulichen Begebenheiten.

Der 1. Bauabschnitt, welcher den Konzertsaal (Wiedereröffnung April 2017), die den saalumschließende Flure (Fertigstellung September 2017), sowie das Foyer (Fertigstellung Ende 2017) umfasste, wird im August 2018 fertiggestellt.

Im 2. Bauabschnitt, der in den Jahren 2018-2021/22 umgesetzt werden soll, werden alle weiteren Bereiche (Konferenzräume, die Rotunde, der Orchesterprobenraum, Keller-, Verwaltungs-, Technik-, Nebenräume etc.) auf den aktuellen Stand, nicht nur der Sicherheitstechnik, gebracht. Es dient das bauordnungsrechtlich genehmigte Brandschutzkonzept, ebenso wie u.a. die Trinkwasserverordnung und die Arbeitsstättenrichtlinie als Basis der Maßnahmen. Zusätzlich werden Sanierungsarbeiten durchgeführt und die Barrierefreiheit auf den aktuellen Stand gebracht.

Für die geplanten Maßnahmen des 2. Bauabschnitts wurde im November 2017 die EW-Bau vorgelegt, sie schloss mit einer Summe von 14,7 Mio. Euro (netto), und in den Haushalt 2018 aufgenommen. Das Land Schleswig-Holstein hat bereits im Frühjahr 2017 im Rahmen eines Letter of Intent eine Förderung in Höhe von bis zu 6 Mio. Euro zugesagt, vorausgesetzt, die Hansestadt Lübeck beteiligt sich mit entsprechend weiteren 2 Dritteln an den Kosten der Sanierung. Mit dem diesbezüglichen Beschluss im Rahmen der Vorlage VO/2017/04585 hat sich die Bürgerschaft bereits zur Umsetzung der weiteren Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten bekannt.

Die EW-Bau befindet sich seit Januar 2018 in Kiel beim GMSH zur fachtechnischen Prüfung. Nach positivem Ergebnis wird voraussichtlich Frau Ministerin Prien den Förderbescheid überreichen, das Land hat bereits im April 2018 einem vorgezogenen Maßnahmenbeginn zugestimmt.

Die MuK ist als Betrieb gewerblicher Art (BgA) ausgelegt. Die Hansestadt Lübeck ist als BgA MuK vorsteuerabzugsberechtigt, daher werden alle Beträge in ‚netto‘ dargestellt.

Alle Arbeiten werden integriert in den Spielbetrieb durchgeführt. Die Musik- und Kongresshalle bucht bereits Veranstaltungen bis in die nächsten vier bis fünf Jahre, daher wurden alle notwendigen Bauarbeiten bereits so in der EW-Bau geplant, dass sie entsprechend des Veranstaltungsplanes umgesetzt werden können / müssen.

Die Haushaltsmäßige Ordnung sieht wie folgt aus (netto):

Veranschlagte Gesamtkosten gemäß EW-Bau: 14.676.959,71 Euro

2017 - bereits 1,0 Mio. Euro bewilligt und freigegeben
 2018 - 3,118 Mio. Euro davon vom Land S-H: 1 Mio. Euro
 2019 - 3,12 Mio. Euro davon vom Land S-H: 1 Mio. Euro
 2020 - 3,0 Mio. Euro davon vom Land S-H: 2 Mio. Euro
 2021 - 2,1 Mio. Euro davon vom Land S-H: 2 Mio. Euro
 2022 - 2.338.959,71 Euro

Die umgehende Projektfreigabe ist für die weitere Bearbeitung des Projektes notwendig um den weiterhin ambitionierten Zeitplan zu gewährleisten und eine Handlungsfähigkeit zu ermöglichen.

Anlagen:

Senatorin Joanna Glogau



Hansestadt LÜBECK

Schleswig-Holstein
Landesregierung

Letter of Intent

Sanierung der Musik- und Kongresshalle Lübeck

Die Landesregierung und die Hansestadt Lübeck sind bereit, die Mittel für den zweiten Bauabschnitt zur Sanierung der Musik- und Kongresshalle Lübeck (MuK) aufzubringen. Die Landesregierung beabsichtigt, ein Drittel der Investitionskosten - maximal sechs Millionen Euro - in den Jahren 2018 bis 2020 zur Verfügung zu stellen. Die Hansestadt Lübeck ist willens, diese Baumaßnahmen in den Jahren 2018 fortfolgende umzusetzen.

Die Landesregierung bekundet hiermit vorbehaltlich eines noch zu stellenden Antrages seitens der Hansestadt, die weitere Sanierung der MuK als herausragende Kulturinstitution und wichtigen Standortfaktor mit landesweiter Ausstrahlung bis zu einem Drittel der erforderlichen Investitionskosten (max. sechs Millionen Euro) zu fördern, nachdem die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck am 23. Februar dieses Jahres entschieden hat, die weitere Sanierung der MuK gemäß Bürgerschaftsbeschluss mit dem zweiten Bauabschnitt fortsetzen zu wollen.

Diese Absichtserklärung begründet für keine der beiden Parteien einen rechtlichen Anspruch auf Zahlung der genannten Summen. Vielmehr dient sie der Dokumentation der beabsichtigten Finanzierungsanteile und der Wichtigkeit des Vorhabens.


Lübeck, den 27. März 2017



Torsten Albig
Ministerpräsident
des Landes Schleswig-Holstein



Bernd Saxe
Bürgermeister der Hansestadt Lübeck



Anke Spoorendonk
Ministerin für Justiz, Kultur und Europa
des Landes Schleswig-Holstein



Monika Heinold
Finanzministerin
des Landes Schleswig-Holstein